

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН БУУЛГАХ АЖИЛ. /1-19 ЦЭГ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	822.1
2	Сувгийн таг хүртлэх хөрс гараар ухах	м3	91.4
3	Шуудууг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	137
4	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	776.5
5	Гадна сувгийн хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	335
6	Гадна дулааны хуучин яндан буулгах ф108х4.0мм	м	96.8
7	Гадна дулааны хуучин яндан буулгах ф133х4.0мм	м	224.4
8	Гадна цэвэр усны хуучин яндан буулгах ф89х4.5мм	м	348
9	Яндангийн дулаалга задлах	м3	12.3
10	Сувгийн болон буулгах ажлын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	12.3
ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 159х4.5 мм	км	0.246
2	Гарцгүй сувагт ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 108х4.0мм	км	0.36
3	Гарцгүй сувагт ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 133х4.0 мм	км	0.108
4	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	289.75
5	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх ф159*4.5мм	м2	122.8
6	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх ф133*4мм	м2	45
7	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх ф108*4мм	м2	122
8	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	530.1
9	Хэвэлмэл ган отвод 90 град ф150 мм	ком	16
10	Хэвэлмэл ган отвод 90 град ф125 мм	ком	8
11	Хэвэлмэл ган отвод 90 град ф100 мм	ком	4
12	Хэвэлмэл ган отвод 91 град ф100 мм	ком	8
13	Сувгийн хучилт буцааж угсрах	ш	202
14	Сувгийн хучилт шинээр угсрах	ш	133
15	Үл хөдлөх болон гулсах тулгуур	тн	0.27
16	Бетон дэр суурилуулах	ширхэг	180
ОЦ-2,5,8,11,17 КОМПЕНСАТОР /5Ш/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг, нишний ул бетон цутгах.	м3	7.41
2	Суваг, нишний бетон хана цутгах	м3	5.66
3	Суваг, нишний төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах	ш	49
4	Цутгамал сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	114
5	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.514
6	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.514
ХУДАГ-ДХ-2, ДХ-3, ДХ-4, ДХ-5, ДХ-7			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт ф 150 мм	ком	6
2	Ган бөмбөлгөн хаалт ф125	ком	2
3	Ган бөмбөлгөн хаалт ф100 мм	ком	2
4	Ган бөмбөлгөн хаалт ф80 мм	ком	5
5	Ган отвод тавих ф150 мм	ш	2
6	Ган отвод тавих ф80мм	ш	20
7	Ган яндан хоолой ф80мм угсрах	м	5
8	Ус юүлэгч ф50мм байрлуулах.	ш	4
9	Ус юүлэгч ф20мм	ш	2
10	Агаар гаргагч ф15-20	ш	6
БЕТОН ХУДАГ. /5Ш/			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн бетон ул цутгах	м3	3.11
2	Худгийн бетон хана цутгах	м3	53.4
3	Худгийн хучилт угсрах	ш	13
4	Худгийн хучилтын дам нуруу угсрах	ш	5
5	Ширмэн таг угсрах	ш	10
6	Модон таг угсрах	м2	3.5
7	Модон таг будах	м2	7.6
8	Худгийн скоб угсрах	тн	0.111
9	Зуурмаг бэлтгэх	м3	70.97

ХАЛУУН, ХҮЙТЭН УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф25 мм	км	0.05
2	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф50 мм	км	0.2
3	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф80 мм	км	0.18
4	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф100 мм	км	0.17
5	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	145.8
6	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх ф25-50мм	м2	38.1
7	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх ф80мм	м2	50.04
8	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх ф100мм	м2	57.63
9	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	325.8
10	Хэвэлмэл отвод ф50 мм	ш	6
11	Хэвэлмэл отвод тавих ф80 мм	ш	2
12	Хэвэлмэл отвод тавих ф100 мм	ш	3
13	Хаалт ф50мм	ш	4
14	Хаалт тавих ф80мм	ш	2
15	Хаалт тавих ф100мм	ш	2
16	Ус юүлэгч, хий авагч ф25мм	ш	4
17	Фланц ф50мм	1 хол-боос	8
18	Фланц ф80мм	1 хол-боос	4
19	Фланц ф100мм	1 хол-боос	10
20	Галын гидрант, гидрантын суурь	ш	1
21	Гулсах тулгуур	тн	0.29
22	Бетон дэр суурилуулах	ширхэг	160
23	Хлортой усаар шугам хоолойг шахаж шалгах	м	550