

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| КТПН-Н БАРИЛГЫН УГСРАЛТ | | | |
|---|---|-------------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 6 |
| 2 | Суурийн хажуугаар хайрган хөрс гараар чигжиж булах | м3 | 1 |
| 3 | 1,5тн-с дээш жинтэй гулдмай угсрах ЗХГ-5 | ш | 3 |
| 4 | 1тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах ЗХГН-5 | ш | 5 |
| 5 | D=100мм голчтой ган яндан угсрах | м | 16 |
| 6 | 10кв-ын 400кВа хүртэл чадалтай ктпн гадаа байрлуулж угсрах | иж бүрэн | 1 |
| 7 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох | ш | 18 |
| 8 | 160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын гадна хүрээ угсрах 40*4мм | м | 230 |
| 9 | Газардуулгын шуудууг гараар ухах | м3 | 136.32 |
| 10 | Шуудууг эргүүлж булах | м3 | 136.32 |
| 11 | Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах | м2 | 66.96 |
| 12 | Төмөр шонтой гадагшаа онгойдог хаалга | ш | 1 |
| 10/0.4КВ-ИЙН 400КВА ЧАДАЛТАЙ ТРАНСФОРМАТОРЫН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 400кВа чадалтай хүчний трансформатор угсрах | ш | 1 |
| 2 | 10кВ-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх. | ш | 1 |
| 3 | Хувьсгуур ба реакторт тос нэмэх | ш | 1 |
| 4 | Хуурай салгуур угсрах рв3 10/630-20у2 | ком | 1 |
| 5 | Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-160А | иж бүр | 3 |
| 6 | Электрон тоолуур угсрах DTSF-122 | ш | 1 |
| 7 | 160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын гадна хүрээ угсрах 40*4мм | м | 230 |
| 8 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L=4000м | ш | 31 |