

Завхан аймаг, Тосонцэнгэл сум, Дархан-Уул баг, Ус хангамжийн дамжуулах шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАШГСААЛТ

2024.02.02

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Ус хангамжийн дамжуулах шугамын ажил			
1	0.65 м3 багтаамжтай шанагат эксковатораар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	7740.2
2	2-р зэргийн хөрсөнд гараар засч ухах	м3	582.6
3	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	6597.8
4	Мөн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	1649.4
5	Шуудуунд банзан хамгаалалт барих	м2	100
6	Илүү шороог авто машинд барих	м3	96
7	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	61.4
8	Бетон дэвсгэр үе хийх БМ100	м3	1.3
9	Худгийн бетон хана цутгах М100	м3	19.82
10	Худгийн угсармал т/б хүзүүвч, таг угсрах	м3	1.2
11	Төмөр бетон дамнуруу угсрах	ш	1
12	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг, хуурай хөрсөнд d=1000мм	ш	1
13	Ширмэн таг тавих	ш	2
14	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг, хуурай хөрсөнд d=1500мм	ш	1
15	Төмөр шат угсрах	тн	0.069
16	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.069
17	Модон таг угсрах	м2	3.2
18	Модон тагийг лакаар будах	м2	6.4
19	Худгийн гадаргууд битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	59.3
20	90мм SDR-11 PN16 голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	1268
21	Хаалт Ø 90мм	ком	10
22	Усны тоолуур d=90мм угсрах	ш	2
23	90мм бохир шүүгч тавих	ш	2
24	Ган яндан хоолойд фланц гагнах, фланцны хоолойн голч d=90мм	ш	24
25	Хуванцар гуравлагч голч 90*90мм угсрах	ш	4
26	Ган бүрхэвч хоолойг шуудуунд тавьж угсрах, d=300мм	км	0.05
27	Буулгасан хаалтыг буцааж угсрах d=200мм	ком	3
28	Буулгасан полиэтилен хоолойг буцааж угсрах d=200мм	м	28
29	Бетон бэлтгэл үе хийх /нэвтрэх сувгийн /	м3	3.1
30	Бетон шахах шахуургаар 300мм хүртэл зузаан ханатай өндөр өргөний харьцаа нь 1м хүртэл тоннелийн хана, ёроол, хучилт цутгах В20	м3	9.59
31	Сувгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /нэвтрэх сувгийн /	м2	35.7

02. Буулгах, сэргээх ажил			
1	Хуучин худгийн чулуун өрлөг буулгах	м3	27
2	Худгийн бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	1.27
3	Хуванцар хоолой Ø 200мм	м	28
4	Хаалт буулгах Ø 200мм	ком	3
5	500м3 усан сангийн дотор талын хуучин өнгөлгөөг хусч цэвэрлэх	м2	1288
6	Мөн дотор талд "Бүрэн трейд" ХХК-ийн зориулалтын food grade будгийн түрхлэг хийх	м3	1288
7	300м3 усан сангийн дотор талын хуучин өнгөлгөөг хусч цэвэрлэх	м2	569
8	Мөн дотор талд "Бүрэн трейд" ХХК-ийн зориулалтын food grade будгийн түрхлэг хийх	м3	569
9	Барилгын хог ачиж, зөөж хаях	м3	25

Тайлбар:

Ажлын төсөвт: Зураг төсвийн үнэ 6 500 000 төгрөг Техник хяналтын зардал, зураг төсөв зохиогчийн хяналтын зардал, нормчлолын сангийн зардал, НӨАТ-ын зардлыг барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах