

БАТЛАВ
МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
С.ЗАЯАДЭЛГЭР

Гадна дулаан, цэвэр усны шугам хоолойг солих болон аянга зайлуулагч
шинээр хийх ажлын тоо хэмжээ

№	Хийгдэх ажлын нэр	Тодорхойлолт	Х/н	Тоо
1	Хуучин хоолой буулгах /бетонон зам доогуурх шугам/	10 см-ийн бетонон замыг хуулж хуучин хоолойнуудыг гаргах буцааж нягтруулж хайрган тэгшилгээ хийх	м3	480
2	Ф80 ган хоолой угсрах /цагаан /	Цэвэр усны шугам шинээр хийх	м	50
3	Ф100 ган хоолой угсрах /хар/	Дулааны ирж буцах шугамуудыг шинэчлэн солих	м	100
4	Шугам хоолойн лоткины гэмтлийг засварлах болон лоткины таг болон дэрийг солих	Дулааны шугамын лоткиг цэвэрлэж эвдэрсэн дэр болон тагуудыг шинэчлэх	м	42
5	Шугам хоолойн дулаалга хийх /өнгийн туузаар ороох/	Угсарсан шугам хоолойг дулаалан өнгийн туузаар ороох	м	150
6	Авто зогсоолын бетонон тэгшилгээ хийх	10см зузаантай бетонон тэгшилгээ хийх	м2	150
7	Замын бордюр хийх	Одоо байгаа бордюр сэлбэж шинээр хийх	м	30
8	Явган замын хавтан хийх	Одоо байгаа хавтангуудыг сэлбэж шинээр хийх	м2	50
9	А байрны дээвэр дээр аянга зайлуулагч шинээр хийх /барилгын хэмжээ 50м*14м, 17м*36м/ 2 блок	Аянга зайлуулагч шинээр хийх	м	1-р блок 50м*14м 2-р блок 17м*36м

Боловсруулсан:

Ашиглалт хариуцсан инженер

Г.Ган-Од

Г.Ган-Од

Хянасан:

Байр ашиглалт, инженер
техникийн албаны дарга

П.Мөнхдорж

П.Мөнхдорж