

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3 САГСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	250
2	Суурь үе нягтруулах	м2	250
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	24.5
4	Сагсны талбай цутгах h=10 см	м3	24.5
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	64
6	Резинэн хавтан хучилт хийх	м2	170
7	Тэмдэглэгээ шугам талбай будах	м2	6
8	Сагсны шит угсрах	ш	1
9	Хогийн сав	ш	2

3 ЭГЧДИЙН СУУДЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандалын багананын нүх гараар ухах	м3	0.21
2	Сандалын багана бетоноор цутгах	м3	0.15
3	Төмөр багана угсрах /шон/	м	112.5
4	Модон сандал хийх	м3	1
5	Модны хөрсжүүлэгч хийх	м2	14.4
6	Модон сандалыг Ус чийгнээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	14.4
7	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	14.4
8	Төмөр тосон будгаар 2 удаа будах	м2	4.2
9	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.18

УЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ / САГС/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухав	м3	0.4
2	Хашааны шон бетон цутгав м100	м3	0.4
3	Лист төмөр малгай	ш	15
4	Квадрат төмөр /багана/ угсрав 80*80*3	тн	0.4
5	Булан төмөр / хүрээ/ угсрав 40*40*3	тн	0.62
6	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах h=3.5x1.8 м	м2	88.2

УДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн нарны зайн гэрэлтүүлэг угсрах	ш	2
2	Квадрат төмөр /багана/ угсрав 80*80*3	тн	0.02

УЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ / НОГООН БАЙГУУЛАМЖ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухав	м3	0.4
2	Хашааны шон бетон цутгав м100	м3	0.4
3	Лист төмөр малгай	ш	30
4	Квадрат төмөр /багана/ угсрав 80*80*3	тн	0.4
5	Булан төмөр / хүрээ/ угсрав 40*40*3	тн	0.62

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах h=1x3.5 м	м2	147
---	--	----	-----

ОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	250
2	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	250
3	Зүлэг гараар хийх	м2	250
4	Мод бут суулгах нүхийг гараар ухах	м3	3.1
5	Улиас модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	100

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ ЦУТГАХ РЕЗИНЭН ХАВТАН ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дарж булсан хөрсийг гар аргаар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 2-р зэргийн хөрс	м2	80
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх 100мм	м3	8
3	Талбайг резинэн хавтанцарыг цавуугаар наах	м2	80
4	Олон талт тоглоом угсрах-1 /16.9x11.5 м Н=4/	ком	1

Тайлбар:

1. Захиалагчийн техник хяналтын зардал 2 266 559 төгрөг.
2. Магадлашгүй ажил 2 266 559 төгрөг.

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс