



ҮВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

ЧИМЕД

Улаангом сумас Тэс, Малчин, Хяргас, Зүнговь, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун сумд хүртэлж чиглэлийн хатуу хүчилгээний авто замын зураг төсөв боловсруулж дагалгавар

2024.04.11

Дугаар: 25/2024

1	Зураг төсөл боловсруулах ундаасэл	- УВС аймгийн Засаг дарын 2021-2025 онд хөтөлжүүлэх 5 жилийн хөтөлбөрийн 8.1.6. дахь заалт - УВС аймгийн Засаг дарын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6.1.9. дэх заалт -2024 оны улсын төсвийн тухай хуулийн XV.1.4.4. дэх заалт
2	Захиалагч байгууллага	Зам, тээврийн хөтөлгийн яам, Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газар
3	Зураг төслийн нэр, Байшил	Улаангом сумас Тэс, Малчин, Хяргас, Зүүнговь, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун сумд хүртэлх чиглэлийн хатуу хүчилттай авто замын зураг төсөв /УВС/
4	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
5	Зураг төсөв зохиох үе шат хугацаа	Нэг үе шаттай.
6	Гүйцэтгэгч /Шаардлагдах тусгай зөвшнөөрөл/	Авто замын зураг төсвийн тусгай зөвшнөөрөлтэй эж ахуй нэгжийг тэндэр шалгаруулах зарчмаар сонгон шалгаруулна.
7	Боловсруулах хугацаа	2024-2026 он
8	Гүйцэтгэх ажлууд	<p>Зураг төслийг одоогоор мөрдөгдөж буй хууль, норм ба дүрэм, стандартуудыг баримтлан боловсруулах.</p> <p>Эскиз зураг төслийг одоогоор мөрдөгдөж буй барилгын норм дүрэм, стандартуудыг баримтлан захиалгачийн хүсэлтийн дагуу боловсруулан баттуулсаны дараа ажлын зургийг гүйцэтгэн магадлаар баттуулж, захиалагчид хүлээлтэн егэх.</p> <p>Хатуу хүчилттай авто замын зураг төсөлд дараах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замын трассын дагуу 2 км тутамд хатуу цэгийг тоотож, стандартын дагуу бэхжэх, геодезийн хэмжилтийг УТМ системд хийж гүйцэтгэх - Зам гүрний зуравст орсон болон доогуур хөндлөн өнгөрч байгаа инженерийн байгууламж, цахилгаан, холбооны шугам сүлжээний техникийн Нехцэлнийг холбогдох байгууллагаас авах, шаардлагатай тохиолдолд нүүлтэн шилжүүлэх, засварлах, өндөрстөх ажлын тоо хэмжээ, зардлыг тооцож зураг төсөлд тусгах, - Замын зуравст археологийн тандалт, судалгаа хийх, авран хамгаалах малтарт хийлгэх ажлын хэмжээ, ерттийн төсөвт тусгах, - Шаардлагатай хэсгүүдийг тодорхойлж малтамт гарах гарц төлөвлөх,

	<ul style="list-style-type: none"> - Ухамал ба зам дээр цас хүнгарлахаас сэргийлэх далангийн шийдлийг төсөллөх, - Газар хөдлөлтөөс узулэх нээлттэй тооцох, - Хөдөлгөөний агуулгүй байдлын дүгнэлт гаргах, тэмдэг темдэгжилтийн талаар холбогдох байгууллагаас санал авах, замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах техник хэрэгсэл тоноглолыг оновчтой төлөвлөх - Замын барилгын эжлын явцад тээврийн хөдөлгөөнийг саадгүй явуулах түр замын эжлын хэмжээг гаргаж зураг төсөвт тусгах, - Тээврийн хэрэгслийн зогсоол амрах байгууламжийг холбогдох стандартын дагуу төсөллөх тусгах, - Инженер геологийн судалгаа хийж хэсэг бурд хөрсний геотехникийн узүүлэлтийг нарийвчлан тогтоон замын байгууламжийн бүтээцийг тооцоогоор оновчтой сонготх, хөрсний шинж чанаараас шалтгаалан замын суурийг оновчтой сонготх, - Геофизик, геологийн судалгаагаар /чулуу бэлтгэх, ачих тээвэрлэх/ нам гархаг газрын газар широоны эжлын тоо хэмжээг төсөвт суплагах, судалгаагаар Черийн усны хамгаалалтын далан хийгдэх бол төсөвт суплагах, - Авто замын төлөвлөлтийг огтолцож буй болон холбогдож буй бух талын замын төлөвлөлтийг уялдуулах,
9	<ul style="list-style-type: none"> - Авто замын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл - 2% - Тайлбар бичиг - 2% - Техникийн шаардлага - 2% - Инженер геодезийн тайлан - 2% - Инженер геологийн судалгааны тайлан - 2% - Хяналтын төсөв - 2% <p>Магадалын дунгэлтүүд Ус зайлцуулах байгууламжуудыг /пикет болон нэмэлт пикетээр/ хүснэгтээр ирүүлэх - 2%</p> <p>Байгаль орчинд нээлттэх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ - 2%</p> <p>Цахилм хэлбэрээр /PDF, дэвсгэр зураг dwg/ - 1%</p> <p>Авто замын инженерийн нарийвчилсан зураг төслийг батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан, холбох хууль, норм ба дурмийг мөрдлөг болгох.</p> <p>Авто замын ажлын зурагт Монгол улсад мөрдөж буй "Авто зам төсөллөх" 33БНД 22-004-2016, "Авто зам, гуурийн төсөл хайгуулын ажлын жишиг үнэ" БД81-104-02, "Хот тостоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм" БНД 30-01-04, "Авто замын гуур ба хоолой төсөллөх" БНД 32-02-12 норм ба дурмийг мөрдөх.</p> <p>Авто зам, замын байгууламж болон инженерийн шугам сүлжээний ажлын төсөвт ёрттийг хүчин төглөдөр мөрдөгдөж буй төсвийн жишиг нормын дагуу тооцох.</p>
10	Онцгой нехцэл

Инженер геодезийн хэмжилт байр эзүйн зурагпалын ажилд.
“Авто зам болон темэр замын геодезийн ажил” БД 11-114-14 норм дурмийг мөрдлөг болгон улсын сүлжээний цэгүүдэд тулгуурлан хийх, геодези байр эзүйн зурагпалын тайланг боловсруулах.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зураг төсөл зохиох замавар” БД 31-112-11 норм стандартын шаардлага хангасан байхаар төлөвлөх.

Авто замын эхлэлийг тухайн орон нутгийн ЗДТГ болон орон нутгийн зам, засвар арчалтын байгууллагатай зөвшилцэж захиалагчид танилцуулах Трассыг сонгоходоо сумдын удирдллага, холбогдох орон нутгийн удирдлагын саналыг тусгаж төсөллөх, замын трасс болон хүчинлтийн хийцийг сонгоходоо төслийн бусад байгаа бусад үйлдвэр, уурхайн бүтээгдэхүүний болон бус орон нутгийн авто тээврийн хэрэгсэл зорчих хөдөлгөөний ургалыг тооцох, Ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ барилгын ажлын төсөв-Техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээний болон захиалагчийн хянагтын зардлыг тусгах

Хянасан:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга
Аймгийн ГХБХБГ-ын дарга
Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга

Боловсруулсан:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Мөнхбаяр Б.Мөнхбаяр

