

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	6183.43
2	Ханын хөндийрсөн болон унасан шаврыг нехеж шавардах	м2	1978.7
3	Гадна хананд хар замаск татах	м2	1978.7
4	Бетон ба шавардсан гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	6183.43
5	Гадна хананд чулуун будаг шпателаар татах	м2	6183.43
6	Startex 9100 гадна барзгар ханын хамгаалалтын цайвар цэнхэр өнгийн эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	4896.26
7	Startex 9100 цонх хоорондын барзгар гоёлын хүрээг хамгаалалтын ногоон өнгийн эмульсээр 2 үе будах	м2	86.4
8	Startex 9100 барзгар карниз, прапедыг шаргал өнгийн эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	191.35
9	Startex 9100 барзгар цоколь саарал өнгийн эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	500.35
10	Багананд хөрсжүүлэгч хийх	м2	338.38
11	Гадна багананд чулуун будаг шпателаар татах	м2	338.38
12	Багана саарал өнгийн эмульсэн будгаар будах	м2	338.38
13	Дээврийн ус зайлуулах /plast-dach/ төмөр систем угсрах /15м тэй/	ком	27
14	Дээврийн ус зайлуулах /plast-dach/ төмөр систем угсрах /10.8м тэй/	ком	18
15	Цонхны ус урсгах хаялга төмөр хийх	м2	175.9
16	Шилэн саравч угсрах	м2	9
17	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	5565.01
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	48.1
2	Замаскан тэгшилгээ хийх	м2	48.1
3	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	48.1
4	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	33
5	Тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	37.5
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	37.5
7	Паркетан шал шахаж хийх	м3	33
8	Гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	3
9	1*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
10	Далд угсрах 1 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	1
КОНСОЛИЙН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	80.5
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	80.5
3	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэлт хийх.	м2	80.5
4	Дээвэрт 1 үе мембран наах	м2	80.5
ХАЯАВЧ ХИЙХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч задлаж буулгах	м3	48.8
2	Бетон хаяавч цутгах	м3	59.74
3	Бетон хаяавч тэгшилгээ хийх,	м2	597.44
ГАЗАРДУУЛГА АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын газар гараар ухах	м3	42
2	Эргүүлж булах	м3	42
3	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
4	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын буудаж бэхлэх	м	473.57

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	8 мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг гагнаж угсрах	м	245
---	--	---	-----