

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>АВТО ЗАМ ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбайн суурийн хайрган Ve хийх 100мм	м3	33.5
2	Бетон талбайн суурийн дайрган Ve хийх 100мм	м3	33.5
3	Бетон талбайн суурийн буталсан чулуу Ve хийх 300мм	м3	100.5
4	Бетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	м3	67
5	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	89
6	Замын тэмдэг, тэмлэгээ хийх	ш	4
<b>ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	52
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	520
3	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	633
<b>СҮҮДРЭВЧ УГСРАХ АЖИЛ 2Ш</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвчийн суурийн нVx гараар ухах	м3	9.68
2	Суурийн нүхийг эргүүлж булах	м3	3.49
3	Суурийн бетон бэлтгэл цутгах M100	м3	0.52
4	Баганын бетон суурь цутгах M250	м3	1.024
5	Төмөр бетон шал цутгах M250	м3	5.02
6	Бетон довжоо гишгүүрийн хамт цутгах M150	м3	0.676
7	Суурийг хар тосоор будах	м2	12.8
8	Сүүдрэвчний модон дээвэр угсрах	м2	26.248
9	Сүүдрэвчийн багана, багана хоорондын холбоос угсрах	м2	66.204
10	Сүүдрэвчний модон сандал хийх	м2	11.088
11	Модон гадаргууг өнгийн тосон будгаар будах	м2	141.655
12	Дээврийг хамгаалалтын хар цаасаар бVрэх	м2	26.4
<b>САНДАЛ, ХОГИЙН САВ УГСРАХ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандалын суурийн нVx гараар ухах	м3	1.728
2	Суурийн нүхийг эргүүлж булах	м3	0.676
3	Сандалын бетон суурь цутгах M250	м3	1.13
4	Суурийг хар тосоор будах	м2	2.743
5	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	4
6	Хогийн сав суулгах	ш	3
7	Хогийн сав суулгах / хогийн цэгт байрлах /	ш	1
<b>МОНГОЛ ГЭР УГСРАХ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	2.8
2	Гэрийн буурь бетон гараар хийх	м3	5.6
3	5 ханатай гэр угсрах	ш	2
4	Хулдаас наах	м2	24
<b>ГАДНА ТӨМӨР ХАШАА</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хашааны суурийн нүх ухах	м3	83.85
2	Суурийн шороогоор чигжих	м3	52.65
3	Хашааны шонгийн суурийн бетон цутгах M150	м3	30.2
4	Төмөр сараалжин хашаа, хаалга угсрах	тн	22.32
5	Төмөр сараалжин хашаа, хаалга будах	тн	22.32
<b>ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УГСРАЛТ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Гэрлийн шонгийн суурийн нүхийг гараар засч ухах	м3	6
2	Суурийн нүхийг гараар чигжих	м3	3
3	Шонгийн бетон суурь цутгах М150	м3	3
4	Суурийг хар тосоор будах	м2	48
5	Замын гэрэлтүүлэгч угсрах h=3м	ш	6

**ЭКО ЖОРЛОН УГСРАХ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Жорлонгийн нүх механизмаар ухах	м3	13.1
2	Механизмаар ухсан газрыг гараар засч ухах	м3	0.987
3	ИлVV шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	6.16
4	Нүхийг гараар чигжих	м3	1.2
5	Жорлонгийн нүхийг механизмаар чигжих	м3	6.74
6	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон цагираг угсрах	ш	2
7	Суурийн бетон ул хийх М150	м3	0.35
8	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг хийх	м2	10.2
9	Суурийн төмөр бетон хавтгай хавтан цутгах М250	м3	0.5
10	Арматурчилах /дугуу/	тн	0.0577
11	Бетон шат цутгах М150	м3	0.3
12	Металл каркас угсрах	тн	0.112
13	Дотор ханыг осл хавтангаар бүрэх	м2	10.9
14	Төмөр настилаар хана, тааз бVрэх	м2	10.9
15	Агааржуулах хуванцар хоолой d-100	м	3
16	Хананд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	8.24
17	Диффлектор ф100мм тавих	ш	1
18	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	0.8
19	Вакум цонх хананд суулгах	м2	0.2
20	Хаалганы түгжээ, бариул хийх	ш	2
21	Хаалганы нугас хийх	хос	1
22	Агааржуулалтын тор хийх	м2	0.06
23	Тагтай хуванцар суултуур байрлуулах	ш	1
24	Нарны энергийн үүсгүүртэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2
25	Унтраалга тавих	ширхэг	1