

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	635.35
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	19.65
3	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	14.63
4	Шуудууг механизмаар түрж булах	м3	478.65
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	84.5
6	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.02
7	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.28
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	82.62
9	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	65.16
10	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	94.56
11	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 70 мм	ш	4
12	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	14
13	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг 2970x900x450h	м3	51.72
14	Сувгийн үл бетон цутгах БМ100	м3	0.72
15	Эргэлтийн өнцгийн бетон хана цутгах	м3	0.81
16	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.023
17	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	3
18	Хий авагч тавих ф15	ш	4
19	Ус буулгагч тавих,хоолойн голч25 мм	ш	4
20	Таслах хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	4
21	Таслах хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2

ДУЛААНЫ ХУДАГ 2500X2000X2000Н-1Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.4
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	7
3	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.08
4	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	4
5	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах /нүхтэй/	ш	1
6	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.96
7	Ширмэн таг авах	ш	2
8	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	20
9	Шат гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын системийн сүлжээний насос g=4.1м3/ц, h=13.0м суурилуулах	ш	1
2	Контроллер	шир	1
3	Температур тохируулагч автомат хаалт ф25	шир	1
4	Гадна агаарын температур мэдрэгч тавих	шир	1
5	Шугам хоолойн температур мэдрэгч тавих	шир	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Дулааны тоолуур угсрах	ш	1
7	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф50 мм	ком	4
8	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф40 мм	ком	1
9	Даралтын зөрүү гаргагч ф32	шир	1
10	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
11	Үл буцаах хаалт голч d=40мм тавих	ком	1
12	Монометр угсрах	ш	7
13	Төмөр гэртэй термометр	ш	6
14	Агаар гаргагч ф15 тавих	ш	2
15	Ус буулгагч тавих голч-15мм	ш	2
16	Ус дамжуулах яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.018
17	Ус дамжуулах яндан хоолой тавих хоолойн голч 40 мм	км	0.002
18	Ус дамжуулах яндан хоолойд шилжвэр тавих ф50/25-20мм	ш	6
19	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	2
20	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 40 мм	ш	2
21	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	1.45

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	465.6
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	14.4
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	72
4	Механизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3	334.56
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	59
6	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	160
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	81.6
8	Ган гэр хоолойг шуудуунд тавьж угсрах хоолойн голч d = 250мм	км	0.015
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	5
10	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	55.07
11	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөвч байрлуулах	тн	0.175
12	Худагт байрлуулсан дөрөвч бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.175
13	Худгийн модон таг угсрах	м2	1.95

ГАДНА ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	150
2	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	25.5
3	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	25.5
4	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм тавих	ш	2
5	Ус буулгах d=25мм байрлуулах	ш	2

0.4 КВА ЦДКШ-ЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуугараар ухах	м3	30
2	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	20
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	167

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	83.5
5	Кабелийг шуудуунд сунгах 3x50+1x35мм ²	м	167
6	Винипласт хоолой тавих ф100	100м	0.06
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.167
8	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	6

10/0.4 АЖИЛ КВ-ЫН 250КВА ЧАДАЛТАЙ ДЭД ӨРТӨӨНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн шуудуу гараар ухах	м3	1.58
2	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	0.52
3	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	0.53
4	1тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	4
5	10/0.4кв-ын 250ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
6	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
7	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	12.6
8	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	60
9	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	21
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12.6

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шон суулгах	1тулгуур	8
2	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	41.4
3	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	1.8
4	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах ростекс суурь будгаар будах /багсаар/	м2	43.2

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1140.7
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	35.3
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	951.8
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	167.97
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	142
6	Төмөр бетон худаг	1худаг	5
7	Кабелийн тавиур угсрах	ш	5
8	PVC 110мм яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	2.92
9	273мм хүртэл голчтой ган хоолойг төдүүлээр бэхэлж угсрах	1 м хоолой	58
10	Jf10x2x0.4мм кабель сувагчлалаар сүвлэх	м	2450
11	12-core sm кабель сувагчлалаар сүвлэх	м	1840
12	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
13	Медиа конвертор байрлуулах	ш	1
14	Цэнэг утас татах	м	290

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Төхөөрөмж хоорондын шилэн кабелийг угсрах	ш	4
16	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.136
17	Шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-12	1 зал- гаа	1
18	Худагт кабелийн залгаа хийх	ш	1