

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	32.15
2	Шугаман суурийн нүх хөрсөнд гараар ухах	м3	2.41
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.16
4	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	20.5

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх в10	м3	5.012
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	62.13
3	Суурь арматурчилах	тн	0.76
4	Хамар ханын суурь цутгах м150	м3	0.38
5	Сууринд хоёр үе босоо ус тусгаарлалт хийх	1м2	130.3
6	Төмөр бетон зүрхэвч цутгах м200	м3	4.86
7	Төмөр бетоноор бүс цутгах М-150	м3	8.35

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	57.58
2	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	44.23
3	Тортой хөөсөнцөрөөр гадна хана дулаалах	м2	180
4	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	180
5	Ялуу Я22.12.12 угсрах	ш	9
6	Ялуу ДЯ22.25.22 угсрах	ш	9
7	Ялуу Я12.12.08 угсрах	ш	4

МЕТАЛЛ ФЕРМ, ДАМ НУРУУНЫ АЖИЛ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл татанги хийж угсрах	тн	0.788
2	Төмөр бетон ялуу цутгах М-150	м3	0.8
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	180.34

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоо чигжиж цутгах	м3	1.62
2	Бетон хаяавч цутгах	м3	4.17

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах	м3	14.9
2	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	13.13
3	Шал резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	4.9

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Шалны хөвөө хийх	м	50
5	1м2-д 4 хүртэл ширхэг боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	125.56

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
2	Дотор тоосгон хананд хаалга усрах	м2	5.04
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.04
4	1.5х1.5 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонх суулгах	1 блок	8
5	1.5х1.2 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонх суулгах	1 блок	2
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	19.15

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	234.95
2	Хананд цагаан замаск татах	м2	234.95
3	Хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	234.95
4	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр угсаар зүүх	м2	149.64

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	60
2	Цахилгаан радиатор угсрах	ш	10
3	Цахилгаан халаалтын тогоо угсрах	ш	1

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах самбар (шит). жин нь 200кг хүртэл	шир	1
2	Таазанд тоноглох 40х40см хэмжээтэй лед гэрэлтүүлэгч	ш	3
3	Таазанд тоноглох люминесцент гэрэлтүүлэгч	ширхэг	8
4	Ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	15
5	Нэг даралттай далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	7
6	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тавих хоёр туйлт тагтай розетка	ш	13
7	Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг тавих	ш	18
8	Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	8
9	Утас далд угсрах АВВГ 5х10 мм2/	м	70
10	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас ВВГ3х2.5мм2	м	250
11	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас ВВГ3х1.5мм2	м	200
12	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас ВВГ3х6мм2	м	4
13	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас ВВГ3х4мм2	м	20
14	Утас сүвлэх пластмасан уян хоолой /ПВХ/ PVC ф16мм	м	400
15	Утас сүвлэх пластмасан уян хоолой /ПВХ/ PVC ф26мм	м	20
16	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулга бэхлэх 40х4мм	м	60
17	40*40*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

18	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмөр	м	56
----	-------------------------------------	---	----

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	150
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	12

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгацанд сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухаж 100% ургамлын хөрс нэмэх	м3	25
2	Модны нүх гарааг ухах	м3	9.4
3	Модны нүхийг хар шороо элс бууцаар эргүүлж булах	м3	9.4
4	0.7x0.7 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	24
5	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	10.8
6	Ердийн зүлгийг арчлах	м2	108

2024.03.05



МЯНГАД СУМЫН БАЯНБУЛАГ БАГИЙН ТӨВИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
А.Тоног төхөөрөмж			
1	Генератор /цахилгаан үүсгүүр/	КОМ	1
2	Хурлын сандал	КОМ	100
3	Багийн засаг даргын ширээ сандал	КОМ	1
4	Багийн эмчийн ширээ сандал	КОМ	1
5	Эмчийн үзлэгийн ор	КОМ	1
9	Хэсгийн дүн		
10	НӨАТ 10%		
11	Нормчлолын сан 0.18%		
12	Дүн		
13	Захиалагчийн албаны зардал		
14	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн		
15	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал		
16	Дүн		
17	Магадлашгүй ажил 2%		
18	Бусад нэмэлт зардал		
	Дүн		