

**Улиастай сумын Чигэстэй багийн 3.9 км явган болон дугуйн зам
(Ажлын тоо хэмжээ)**

Замын чиг сэргээх

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чиг сэргээх	км	3.9

Талбайн цэвэрлэгээ

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Асфальт бетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	м3	63.036
2	Хуучин одоо байгаа авто замын хашлагыг хуулж зайлуулах	ү/м	971.95
3	Хуучин одоо байгаа явган замын хавтанг хуулж зайлуулах	м2	1574
4	Хуучин одоо байгаа явган хүний замын хашлагыг хуулж зайлуулах	ү/м	991.74

Газар шорооны ажил

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	м3	4644.94
2	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	м3	1678.95
3	Зөөврөөр далан байгуулах /шинээр хийх, өргөтгөх, хоолой, гарц, дугуйн зам, явган замд/	м3	9368.4433
4	Шаардлагатай газар өөрийн шуудууг автогрейдерээр байгуулах	м3	1080.9563
5	Хайрган хөвөө байгуулах	м3	1291.68

Сүүрийн ажил

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Буталсан чулуун сүүрь байгуулах /хоолой, гарц, дугуйн зам, явган замд/ h=20 см	м3	3815.21

Хучилтын ажил

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дугуйн болон явган хүний зам хийх /Асфальтбетоноор h=4 см/	м3	498.97
2	Шинээр хийх гарцанд асфальтбетон хүчилт байгуулах /h=5 см/	м3	31.46
3	Одоо байгаа асфальтбетон замын замын эвдэрлийг засаж, асфальтбетоноор нөхөөс хийх /h=5 см/	м3	117
4	Шинээр хийх хоолойн дээр асфальтбетон хүчилт хийх /h=5 см/	м3	69.34
5	Асфальтбетоноор хурд сааруулагч хийх	м3	6.9

Хашлага тавих

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын хашлага тавих	ү/м	7538.8

2	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	8089.64
---	---------------------------------	-----	---------

Замын тэмдэглэгээ

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэг суурьлуулах	ш	42
2	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	м	4700
3	Явган хүний замын асфальт хүчилт дээр хөтөч товруу тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	м	3900

Замын тоноглол

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолойн дээр дохионы шон суулгах	ш	6
2	Хамгаалалтын төмөр хашилт угсрах	м	200
3	Дүгуйн зам болон явган хүний зам доогуур үс зайлуулах лотки байрлуулах /100 м тутамд/ 500*300*180мм, м300	у/м	156
4	Далангийн хажуу налууг чөлүүгаар бэхлэх / Хоолойн 2 талаар ПК9+70-ПК10+30/	м2	240

Лабораторийн түршилт шинжилгээний ажил

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/100	4
2	Элсний шинжилгээ	1удаа/100	2
3	Чулууны шинжилгээ	1удаа/100	2
4	Битумын шинжилгээ	1 тн	2
5	Цементийн шинжилгээ	1 иж бүрдэл	2
6	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа/100	4
7	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1 удаа/700	8
8	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн түршилт	1удаа/100	2
9	Бетон хольцны конусын суултыг тодорхойлох	1удаа/100	2

Т өмөрбетон хоолойн барилга

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолойн суурийн үхмал	м3	86.57
2	Хоолойн үл суурь нягтруулах	м2	401
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	м3	9
4	Бетон суурь байгуулах В15	м3	14.37
5	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах В30	м3	12.24
6	D=1.5м Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах В25	м3	4.34
7	Түрхмэл үс тусгаарлагч хийх	м2	376.04
8	D=1.5м хоолойн амсарын бетон, түлц хана цутгах В25, h=20см	м2	24.68
9	Хоолойн түлц бетон цутгах В25	м3	7.15
10	Ус орох, гарах талд бетон зүүрмагтай чулуун бэхэлгээ хийх h=60см	м2	107.27

11	Ус орох, гарах талд бетон зүүрмагтай чулуун бэхэлгээ хийх h=40см	м2	44.82
12	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх h=20см	м2	166.38
13	Буцаан дүүргэлт хийх	м3	76.05
14	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	м3	379.35

Төмөрбетон хоолойн барилга 2.0X2.0X2.0м

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Бетон сүүрх байгуулах В15	м3	8.65
2	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах В30	м3	84.23
3	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах В25	м3	18.8
4	2.0x2.0x2.0м хоолойн амсарын бетон, тулц хана цутгах В25, h=20см	м2	23.03


Хуучин хоолойг эвдэж зайлуулах


Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
1	Хуучин хоолойг эвдэж зайлуулах	м3	41

Тайлбар:

1. Зураг төсвийн үнэ.
2. Захиалагчийн хяналтын зардал
3. Магадлашгүй ажлын зардал
4. Зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт норм, дүрмийн дагуу заавал тусгана.

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн  Э.Лувсанданзан

Ажлын тоо хэмжээ хянасан: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга  Д.Азжаргал

