

МУИС-ИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Хана, хамар ханын ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа тоосгон хана нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	14.44
2	½-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	205.17
3	Ялуу угсрах	ш	21
4	Ариун цэврийн өрөөний хуучин тусгаарлах хавтан хана буулгах	м2	20.18
5	Бие засах өрөөний тусгаарлагч хана хаалганы хамт угсрах	м2	83.74

Шалны ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа модон шалыг буулгах	м2	314.46
2	Шалны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	314.46
3	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	314.46
4	Бетоны дэвсгэр үе хийх 65мм	м3	20.44
5	Паркетэн шал шахаж хийх	м3	314.46
6	Одоо байгаа шалны плитаг задлаж буулгах	м2	103.57
7	Бетоны дэвсгэр үе хийх 60мм	м3	6.21
8	Шалны ус тусгаарлагч хийх	м2	155.97
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	103.57
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	26.65

Хаалганы ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх задлаж буулгах	хайрцаг	1
2	Гадна хаалга задлаж буулгах	хайрцаг	2
3	Гадна дулаалгатай метал хаалга суулгах 1000*2100	ш	2
4	Гадна дулаалгатай шилэн метал хаалга суулгах 1400*2100	ш	1
5	Одоо байгаа модон дотор хаалга задлаж буулгах	хайрцаг	39
6	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	69.21
7	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	39
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	69.21

МУИС дотуур байр засвар

Дотор заслын ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай хана, амалгааны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	1082.8
2	Шинээр өрсөн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	410.34
3	Шинэ цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	4.21
4	Хана амалгааны гадаргууд цагаан замаск татах	м2	1158.06
5	Дотор хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	1082.8
6	Цонхны амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	75.26
7	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	334.74
8	Плита наах тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийх	м2	62.94
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	374.09
10	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	410.36
11	Таазны гадаргууд мөөгөнцөрийн эсрэг хөрсжүүлэгч хийх	м2	410.36
12	Таазны гадаргууд цагаан замаска татах	м2	410.36
13	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	410.36

Гадна заслын ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын хуучирч муудсан гадаргууг хэсэгчлэн цэвэрлэх	м2	181.03
2	Гадна ханыг хэсэгчлэн шинээр цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах /20хувь/	м2	181.03
3	Гадна хана, амалгааг эмульсэн будгаар багс өнхрүүлгээр будах	м2	1161.72
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	7.11

Ус хангамж

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	10
2	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	15
3	Цайрдсан ган хоолой D=32 мм голчтой угсрах	м	13
4	Цайрдсан ган хоолой D=50 мм голчтой угсрах	м	60
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15мм	м	50
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	55
7	Яндангийн голч 20-25 мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	25
8	Яндангийн голч 32 мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	13
9	Яндангийн голч 50 мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	60
10	Яндан хоолойг дулаалах	м2	13
11	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	13
12	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	13
13	Винтель ф 15мм тавих	ш	112

МУИС дотуур байр засвар

14	Хаалт ф20мм тавих	ш	1
15	Хаалт ф25мм тавих	ш	1
16	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	6
17	Усны тоолуур d=32мм угсрах	ш	1
18	32мм бохир шүүгч тавих	ш	1
19	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
20	Хэрэгцээний халуун усны бойлер угсрах 30л	ком	2
21	Хэрэгцээний халуун усны бойлер угсрах 40л	ком	2
22	Хэрэгцээний халуун усны бойлер угсрах 100л	ком	2
23	Хэрэгцээний халуун усны бойлер угсрах 150л	ком	2

Бохир усны ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	62
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	60
3	Яндан хоолойг дулаалах	м2	29
4	Трал	1ш	4
5	Ф100 агааржуулалах малгайвч	ш	3

Ариун цэврийн өрөөний тоноглол

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	ш	15
2	Угаалтуурын холигч байрлуулах	1ш	15
3	Тосгуур тавих	1ш	2
4	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	2
5	Шүршүүр байрлуулах	1ш	12
6	Суултуур байрлуулах	ком	15
7	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2

Зураг төсвийн үнэ 16 000 000 төгрөг, Техник хяналтын зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, Нормчлолын сангийн шимтгэл, Магадлашгүй ажлын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

Хянасан:

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хөрөнгө
оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Х.Дэлгэрдалай

Тоо хэмжээ гаргасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Б.Ичинхорол