

Төсвийн шифр ШГ-23/24

ОБЪЕКТИЙН НЭР: ТӨВ АЙМАГ ЗУУН МОД СУМ  
**БАЯНХОШУУ 3-Р БАГИЙН ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ТӨСӨВ**

Төсөвт өртөг / 35 000 002 / төг

Төсөв зохиосон:

МУ-н мэргэшсэн төсөвчин: ..... / Ш.Ганцэцэг /



Улаанбаатар хот 2024 он

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2 344 079
2	Материал	21 031 241
3	Тээвэр	433 766
4	Машин ашиглалт	1 578 675
	Шууд зардлын дүн	25 387 761
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	1 035 910
6	Ашиг / 15%/	3 963 551
	Барилга угсралтын ажлын дүн	30 387 222
7	НӨАТ 10%	3 038 722
8	Нормчлолын сан 0.18%	54 697
	Дүн	33 480 641
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	607 744
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	303 872
	Дүн	34 392 258
12	Магадлашгүй ажил 2 %	607 744
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	35 000 002

Өр нэг ажил өдөр нийт : ..... / /

Шалгасан.....//

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	5.4
2	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	5.4
3	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
4	2 судастай СИП 2x10 мм2 утас татах	км	0.675
5	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	17

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гэрэлтүүлгийн ажил	30 387 222	2 344 079	21 031 241	1 578 675	433 766	1 035 910	3 963 551
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		30 387 222	2 344 079	21 031 241	1 578 675	433 766	1 035 910	3 963 551

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.14	40 590	5 683
2027	Автокран 3тн	36	40 084	1 458 256
	Автомашин	0.38	3 453	1 305
3033	Гагнуурын аппарат	5.9	19 064	113 431

**1 578 675**

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2785	Сип 2х10 мм2	км	9 300 000	0.6885	6 403 050	0.1033	50	2	358.94	1 853
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11 000	0.2720	2 992	0.0003	50	2	358.94	6
3-8013	Татагч ра -1500	ш	9 000	17.0000	153 000	0.0058	50	1	271.67	79
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17 500	37.4000	654 500	0.0482	50	2	358.94	866
1-0878	Электрод э-42	кг	5 000	5.1000	25 500	0.0059	50	2	358.94	106
1-0060	Боолт 2х16мм	кг	6 000	8.0332	48 199	0.0092	50	2	358.94	164
3-8006	Аввг 2х4 мм2	м	2 800	85.0000	238 000	0.2975	50	1	271.67	4 041
3-3605	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар	ш	450 000	1.0000	450 000	0.0520	50	2	358.94	933
3-6450	Гэрэлтүүлэгч скэр-500	ш	150 000	17.0000	2 550 000	1.0200	50	3	477.72	24 364
1-5037	Дундын өаригч	ш	6 000	17.0000	102 000	0.0544	50	1	271.67	739
3-4350	Зажим	ш	6 000	34.0000	204 000	0.0340	50	2	358.94	610
3-3815	1 толгойтой гэрлийн төмөр багана	ш	600 000	17.0000	10 200 000	22.2881	50	2	358.94	400 005

21 031 241

433 766

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)						
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
01-060-03	Гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	5.4	2.9 / 2	4.863 /	26.2602 /	6056 / 5212	159032 /	159 032	
01-070-03	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	5.4	1.4 / 2	2.1918 /	11.83572 /	4648 / 5212	55012 /	55 012	
38-530-04	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18 396	
38-580-04	2 судастай СИП 2x10 мм2 утас татах	км	0.675	3.4 / 2	42.84 /	28.917 /	6459 / 5212	186775 /	186 775	
38-560-04	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	17	3.3 / 2	6.62 / 0.68	112.54 / 11.56	6381 / 5212	718118 / 60251	778 368	

Нийт Хүн/цаг: 182.19292 / 11.74      Үндсэн цалин: 1 197 584

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 203 589

Нэмэгдэл цалин: 1 640 690

Нийт цалин: 1 844 279

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 248 978

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 250 822

Ажиллах хүчний зардал: 2 344 079

**Бүгд хүн/цаг: 182.19292 / 11.74      Бүгд цалин: 1 197 584**

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 203 589

Нэмэгдэл цалин: 443 106


Нийт цалин: 1 844 279

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 248 978

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 250 822

Ажиллах хүчний зардал: 2 344 079

Зуунмод сумын Баянхошуу 3-р багт шинээр  
гудамжны гэрэлтүүлэг хийх төлөвлөлтийн зураг



4110064495  
111

4110060334

4110060334  
4110060331  
411

4110061471

4110064644

4110060431

4110060431

4110061382

4110062554

4110060431

4110060431

ТӨНХ ТЭМДЭГ

Гэрэлтүүлгийн байршил хамааралтай хэсэг /17 ширээг илэрхийлж байна/

Гэрэлтүүлгийн төлөвлөгөөний хэсэг /17 ширээг илэрхийлж байна/

4110060431



