

ЗАХИАЛГАГЧ: ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ТҮНХЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: "ВАН ЛОГАРИФМ" ХХК

Хаяг: СБД 4-р хороо Нэгдүгээр дэчин мянгат 44-28 тоот шингеевал@gmail.com Тел: 80005065
Регистрийн дугаар: 6185924 Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 3Т16- 3Т16-408/19

Захирагч



А.Чимгээ /2023.11.28/


Төсвийн дугаар: ВЛ-23/24

Объектын нэр: ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ТҮНХЭЛ СУМ БУЛГАН БАГ
БУРХАНТ ХОРООЛОЛ СУМЫН ТӨВИЙН ТӨВ
ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Нийт төсөвт өртөг: 99 999 081 төг

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



А.Чимгээ

Улаанбаатар 2023 он

Тайлбар

1. Хөвсгөл аймаг Түнэл сум Булган баг Бурхант хороолол, Сумын төвийн төв талбайн тохижилтын ажлын төсвийг "Люкс ландшафт" ХХК-д гүйцэтгэсэн ажлын зураг /зургийн шифр: ЛП-32/2023/-г үндэслэн 2023 оны 11 сарын 28-нд зохиов.
2. Энэ төсвийн үнэлгээнд: БХБС-ын 2006-09-15-ны 142 тоот тушаалаар батлагдсан "Төсвийн суурь үнэлгээ" болон "Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт"-үүдийг ашиглав.
3. Энэ төсөвт ЗТБХБ-ын сайдын 2012 оны 6-р сарын 13-ны 181 тоот тушаалаар батлагдсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм", "Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм" болон болон БХБС-ын 2019 оны 12 сарын 30-ны 217 тоот тушаалын хавсралтаар батлагдсан цаглингийн тарифыг зааврын дагуу тусгалаа.
4. Уг төсөвт барилгын материалын үнийг 2023 онд хэвлэгдэн гарсан "Барилгын мэдээлэл" сэтгүүлийн үнэ, зах зээлийн үнээр тооцсон болно.
5. Уг төсөвт тусгагдаагүй ажил илэрвэл магадлашгүй ажлын зардлаас санхүүжүүлнэ.
6. Мөн төсөвт барилгын машин ашиглалтын нэгж цагийн жишиг үнийг ЗТБХБС-ын 2012 оны 01 сарын 13-ны 18 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан БД 81-112-11, Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1 тн/км-ийн жишиг тарифыг ЗТХС-ын 2019 оны 12 сарын 31-ний 256 тоот тушаалын хавсралтыг үндэслэн тооцов.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



А. Чимгээ

2023 оны 11 сарын 28

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	11,807,680
2	Материал	50,857,555
3	Тээвэр	6,976,101
4	Машин ашиглалт	2,174,335
	Шууд зардлын дүн	71,815,672
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	3,679,833
6	Ашиг /15%/	11,324,326
	Барилга угсралтын ажлын дүн	86,819,830
7	НӨАТ 10%	8,681,983
8	Нормчлолын сан 0,18%	156,276
	Дүн	95,658,089
9	Захиалагчийн албаны зардал	1,736,397
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	868,198
	Дүн	98,262,684
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,736,397
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	99,999,081

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Зам талбайн корьт механизмаар ухаж, тэгшлэх	м2	847	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-08	Мөн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	127	2.0 / 2	0.44 /	55.804 /	5212 / 5212	290849 /	290,849
01-190-10	Нягтруулсан хөрсийг услах	м3	127	3.0 / 2	0.11 /	13.564 /	6150 / 5212	83416 /	83,416
25-06-04	Зохист бүрэлдхүүнтэй хайрган хольцоор хучилт хийх б=15 см	1м3	127	3.3 / 2	0.14 /	17.366 /	6381 / 5212	110810 /	110,810
25-07-20	Явган хүний зам талбайн суурийг элсээр хийх	1м3	84.7	3.4 / 2	0.26 /	22.093 /	6459 / 5212	142700 /	142,700
25-07-22	Явган хүний зам өнгөт хавтангаар хийх	1м2	735	3.7 / 2	0.26 /	192.423 /	6690 / 5212	1287310 /	1,287,310
25-07-22	Явган хүний зам эко хавтангаар хийх	1м2	112	3.7 / 2	0.26 /	29.322 /	6690 / 5212	196162 /	196,162
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	149	3.1 / 2	0.19 /	28.614 /	6227 / 5212	178179 /	178,179

Нийт Хүн/цаг: 359.18 / 0 Үндсэн цалин: 2,289,426

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 389,202

Нэмэгдэл цалин: 847,088

Нийт цалин: 3,525,716

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн: 475,972

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 479,497

Ажиллах хүчний зардал: 4,481,185

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-04	Гадна тушлагтэй модон сандал угсрах	ш	10	3.4 / 2	2.6 / 0.14	26.014 / 1.37	6459 / 5212	168024 / 7140	175,165
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	4	3.4 / 2	2.6 / 0.14	10.406 / 0.55	6459 / 5212	67210 / 2856	70,066
37-230-04	Цэцгийн сав суурилуулах	ш	6	3.4 / 2	2.6 / 0.14	15.608 / 0.82	6459 / 5212	100815 / 4284	105,099
37-110-04	Цэцгийн мандлын хар шороог 30 см зузаантай хийж бэлтгэх	м2	12	2.3 / 2	0.57 / 0.09	6.9 / 1.1	5493 / 5212	37902 / 5754	43,656

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

37-120-04	Цэцгийн мандал гоёмсог дизайн гаргаж суулгах	м2	12	2.8 / 2	1.19 / 0.02	14.285 / 0.2	5962 / 5212	85166 / 1032	86,198
-----------	--	----	----	---------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------

Нийт Хүн/цаг: 73.21 / 4.04 Үндсэн цалин: 480,183

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 81,631

Нэмэгдэл цалин: 177,668

Нийт цалин: 739,482

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 99,830

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 100,570

Ажиллах хүчний зардал: 939,882

ТУУЗАН ГЭРЛИЙН РАМНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5	2.8 / 2	3.15 /	15.727 /	5962 / 5212	93761 /	93,761
06-010-16	Бетон тулгуур цутгах М150	м3	4.55	2.9 / 2	6.5 / 0.13	29.581 / 0.59	6056 / 5212	179145 / 3083	182,228
09-040-05	Рамны металл хийцийг угсрах	тн	3.1	4.0 / 2	15.61 / 1.58	48.403 / 4.9	6921 / 5212	334996 / 25528	360,524
09-180-07	Мөн ган хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.1	4.0 / 2	13.06 / 0.03	40.487 / 0.08	6921 / 5212	280212 / 404	280,616

Нийт Хүн/цаг: 134.2 / 5.57 Үндсэн цалин: 917,129

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 155,912

Нэмэгдэл цалин: 339,338

Нийт цалин: 1,412,379

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 190,671

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 192,084

Ажиллах хүчний зардал: 1,795,134

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-09	Кабелийн шуудууг механизмгаар ухах, илүү шороог автосамосвалд ачих	м3	70	2.0 / 2	0.03 /	1.862 /	5212 / 5212	9705 /	9,705
01-060-03	Мөн шуудууг гараар ухах	м3	4.5	2.9 / 2	4.86 /	21.884 /	6056 / 5212	132526 /	132,526
38-200-12	Элсэн дэвсгэр хийх	м	266	2.2 / 2	0.05 / 0.08	13.3 / 21.81	5399 / 5212	71807 / 113664	185,491
01-400-06	Шуудууг эргүүлж, механикмаар түрж булах	м3	47.2	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Кабелийн шуудууг эргүүлж гараар булах	м3	8.3	1.3 / 2	1.84 /	15.235 /	4554 / 5212	69379 /	69,379
38-280-38	Хатуу пластмассан хоолойг шуудуунд угсарч тавих Ф50	1 м хоолой	266	4.5 / 2	0.4 / 0.02	106.932 / 5.59	7262 / 5212	776540 / 29114	805,654
38-600-04	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.266	4.0 / 2	8.88 / 0.03	2.363 / 0.01	6921 / 5212	16355 / 40	16,395
38-200-60	0.4 кв-ын 4*10 мм2 авб кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	266	3.1 / 2	0.12 / 0.00	31.92 / 0.69	6227 / 5212	198766 / 3605	202,370
20-270-04	Гадна гэрэлтүүлэгчийн удирдлагын самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24,638
38-350-09	50*50*5мм L=3 м хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчиг гар ажилгаагаар зоох	ш	5	2.0 / 2	0.72 / 0.07	3.6 / 0.38	5212 / 5212	18763 / 1955	20,718
38-350-11	Самбарын гадна хүрээ хийх 40*4 мм	м	9	3.4 / 2	0.23 / 0.01	2.07 / 0.08	6459 / 5212	13370 / 413	13,783
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	1.89	2.9 / 2	4.86 /	9.191 /	6056 / 5212	55661 /	55,661
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	1.89	1.3 / 2	1.84 /	3.469 /	4554 / 5212	15798 /	15,798
20-170-04	Гэрэлтүүлгийн утас цэнэглэх	м	20	2.8 / 2	0.07 / 0.03	1.34 / 0.6	5962 / 5212	7989 / 3127	11,116
38-560-04	Явган хүний зам дагуу 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=5 м	ш	4	3.3 / 2	6.62 / 0.68	26.48 / 2.72	6381 / 5212	168969 / 14177	183,146
30-410-12	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	4	3.0 / 2	2.16 /	8.64 /	6150 / 5212	53136 /	53,136
06-010-05	Гэрэлтүүлгийн бетон суурь цутгах м-150	м3	0.4	2.9 / 2	6.04 / 1.51	2.418 / 0.61	6056 / 5212	14641 / 3156	17,797
20-190-04	Троссонд усны хамгаалалттай туузан гэрэлтүүлэгч бэхлэх	м	156	3.1 / 2	0.29 / 0.02	45.24 / 3.12	6227 / 5212	281709 / 16261	297,971
20-120-04	Лед гэрэлтүүлэгч /Ногоон байгууламжийн	ш	20	3.0 / 2	1.84 / 0.04	36.8 / 0.8	6150 / 5212	226320 / 4170	230,490

Нийт Хүн/цаг: 336.45 / 36.42 Үндсэн цалин: 2,345,775

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 398,782

Нэмээдэл цалин: 867,937

Нийт цалин: 3,612,493

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 487,687
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 491,299
 Ажиллах хүчний зардал: 4,591,478

Бүгд хүн/цаг:	903.05 / 46.03	Бүгд цалин:	6,032,513
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1,025,527
Нэмэгдэл цалин:			2,232,030
Нийт цалин:			9,290,071
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			1,254,160
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1,263,450
Ажиллах хүчний зардал:			11,807,680

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	4.36	88573	386,360
4001	Усны машин	1.48	73477	108,433
13002	Угсралтын аяргат	2.66	40590	107,969
05*03	Хүнд гөлгөр булт индүү	10.13	68116	690,005
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.4	4470	1,788
9003	Цахилгаан өрөм	5.2	14290	74,308
2144	Шаттай машин	3.68	9400	34,592
1002	Эксковатор	12.2	54107	660,350
1018	Бульдозер 100/140 м.х	0.24	88573	20,861
03*01	Автогрейдер	0.2	62080	12,615
3033	Гагнуурын аппарат	3.22	19064	61,440
9023	Гүний доргиур	1.46	7992	11,688
5002	Өрөмдлөгийн машин	0.2	19480	3,927

2,174,335

Сумын төвийн төв талбайн тохижилтын ажил

Хөвсгөл аймаг Тунэл сум Булган баг, Бурхант хороолол

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц				Зэрэг	Тариф	
1-4271	Ус	м3	0	38.116	0	38.116	1	1	960.47	36,609
1-4542	Уулын элс	м3	2500	0.055	137	0.071	15	1	334.65	357
1-0517	Төмөр гедас d13мм х500мм	ш	450	15.521	6,984	0.003	800	2	280.66	697
6-025	Төмөр гедас d20мм х500мм	ш	450	9.182	4,132	0.006	800	2	280.66	1,443
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.014	5,387	0.014	800	1	216.56	2,494
1-4292	Явган хүний замын эко хавтан	м2	27000	114.24	3,084,480	2.285	800	2	280.66	513,002
1-4292	Явган хүний замын өнгөт хавтан	м2	27000	749.7	20,241,900	14.994	800	2	280.66	3,366,573
1-0142	Явган замын хашлага	ш	4000	298	1,192,000	2.265	800	2	280.66	508,511
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй хайрганы хольц	м3	2500	130.175	325,437	221.297	5	1	453.71	502,024
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс	м3	2500	86.817	217,044	112.863	15	1	334.65	566,543
3-2701	Мяндсан утас	м	450	154.96	69,732	0.015	800	2	280.66	3,479

Хог, хаягдлын зардал: 2.3516

25,147,233

5,501,732

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц				Зэрэг	Тариф	
1-4547	Хогийн ангилдаг сав/ ангилдаг	ш	450000	4	1,800,000	0.12	800	2	280.66	26,943
1-4333	Хар шороо	м3	2500	3.6	9,000	4.68	1	1	960.47	4,495
4-0002	Цэцэг	ш	1200	600	720,000	0.06	800	2	280.66	13,472
1-4547	Цэцгийн сав /үрс хавтан/	ш	300000	6	1,800,000	0.24	800	2	280.66	53,887
1-4270	Гадна тушлэгтэй модон сандал	ш	250000	10	2,500,000	0.3	800	2	280.66	67,358

Хог, хаягдлын зардал: 0.0324

6,829,000

166,155

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТУУЗАН ГЭРЛИЙН РАМНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	0	1,004	0	1,004	1	1	960.47	965
1-0795	Тос	кг	1200	9,919	11,903	0.01	800	2	280.66	2,227
1-0233	Төмрийн енгийн будаг лактай	кг	13500	21.7	292,950	0.022	800	2	280.66	4,872
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2818	2,002	5,642	0.002	800	2	280.66	450
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2767	1,592	4,406	0.002	800	2	280.66	358
1-4334	Хайрга	м3	4500	2,803	12,614	4.906	15	1	334.65	24,625
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.947	354,319	0.947	800	1	216.56	164,025
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	3.1	14,465	0.003	800	1	216.56	537
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5600	0.217	1,215	0.000	800	2	280.66	49
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	30018	0.531	15,939	0.018	15	1	334.65	91
1-4543	Голын элс	м3	4500	3.007	13,533	3.91	15	1	334.65	19,625
1-3825	Ган бүгээц	кг	2700	3100	8,370,000	3.1	800	2	280.66	696,037
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575700	0.057	32,664	0.037	15	2	444.24	246
1-0410	Маажин	кг	6300	6,479	40,818	0.006	800	2	280.66	1,455

Хог, хаягдлын зардал: 0.0838

0 0 1 0 0

9,170,468

915,559

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	0	0.077	0	0.077	1	1	960.47	74
1-0306	Усны хамгаалттай туузан гэрэлтүүлэгч	м	1800	156	280,800	0.156	800	2	280.66	35,026
1-4542	Уулын элс	м3	2500	18,621	46,552	24.207	15	1	334.65	121,512
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	6500	0.066	429	0	800	2	280.66	15
1-0795	Тос	кг	1200	0.867	1,040	0.001	800	2	280.66	195
3-4112	Төгсгөвч	ш	2500	2	5,000	0.001	800	2	280.66	314
2-2324	Хатуу хуванцар хоолой ф50 мм /гал дэмждэггүй/	м	4500	266	1,197,000	0.213	800	2	280.66	47,780

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4640	Хадаас	ш	2500	0.2	500	0.000	800	2	280.66	45
1-4334	Хайрга	м3	4500	0.35	1,577	0.613	15	1	334.65	3,079
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.129	48,285	0.129	800	1	216.56	22,353
1-4529	Шохой	тн	270000	0	10	0	800	1	216.56	7
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.63	2,940	0.001	800	1	216.56	109
1-0421	Бууны сум	ш	200	2	400	0.005	800	2	280.66	1,123
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	2700	55.12	148,824	0.055	800	2	280.66	12,376
1-4543	Гольн элс	м3	4500	0.219	984	0.284	15	1	334.65	1,427
1-0744	Газардуулгын шин 40*4 мм	кг	2700	6.75	18,225	0.007	800	2	280.66	1,516
3-3808	Гадна гэрэлтүүлэгчийн удирдлагын самбар гус	ш	1800000	1	1,800,000	0.1	800	2	280.66	22,453
3-4631	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утас вгв-660 3*1.5 мм2	м	2273	20.6	46,824	0.002	800	2	280.66	463
3-6450	Гэрэлтүүлэгч лед-250 вт Ip-65, h=5 м	ш	900000	4	3,600,000	0.24	800	2	280.66	53,887
1-0129	Дюбель	ш	450	3.332	1,499	0.000	800	2	280.66	75
3-6460	Лед гэрэлтүүлэгч лед-15вт Ip-65	ш	45000	20	900,000	0.04	800	2	280.66	8,981
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	250000	0.269	67,165	0.001	800	2	280.66	123
3-1565	0.4 кв-ын 4*10 мм2 авбв хуягласан кабель	м	5800	266	1,542,800	0.266	800	2	280.66	59,724

Хог, хаягдлын зардал: 0.1584

9,710,854

Хог, хаягдлын зардал: 2.6262

50,857,555

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

0 0 1 0 0 0

392,655

0

6,976,101

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбайн корьт механизмаар ухаж, тэгшлэх	м2	847
2	Мөн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	127
3	Нягтруулсан хөрсийг услах	м3	127
4	Зохист бүрэлдхүүнтэй хайрган хольцоор хучилт хийх б=15 см	1м3	127
5	Явган хүний зам талбайн суурийг элсээр хийх	1м3	84.7
6	Явган хүний зам өнгөт хавтангаар хийх	1м2	735
7	Явган хүний зам эко хавтангаар хийх	1м2	112
8	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	149

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна тушлэгтэй модон сандал угсрах	ш	10
2	Хогийн сав суурилуулах	ш	4
3	Цэцгийн сав суурилуулах	ш	6
4	Цэцгийн мандлын хар шороог 30 см зузаантай хийж бэлтгэх	м2	12
5	Цэцгийн мандал гоёмсог дизайн гаргаж суулгах	м2	12

ТУУЗАН ГЭРЛИЙН РАМНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5
2	Бетон тулгуур цутгах М150	м3	4.55
3	Рамны металл хийцийг угсрах	тн	3.1
4	Мөн ган хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.1

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж, илүү шороог автосамосвалд ачих	м3	70
2	Мөн шуудууг гараар ухах	м3	4.5
3	Элсэн дэвсгэр хийх	м	266
4	Шуудууг эргүүлж, механикамаар түрж булах	м3	47.2
5	Кабелийн шуудууг эргүүлж гараар булах	м3	8.3
6	Хатуу пластмассан хоолойг шуудуунд угсарч тавих Ф50	1 м хоолой	266
7	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.266
8	0.4 кв-ын 4*10 мм2 аввб кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	266
9	Гадна гэрэлтүүлэгчийн удирдлагын самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
10	50*50*5мм L=3 м хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	5
11	Самбарын гадна хүрээ хийх 40*4 мм	м	9
12	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	1.89
13	Шуудууг эргүүлж булах	м3	1.89
14	Гэрэлтүүлгийн утас цэнэглэх	м	20
15	Явган хүний зам дагуу 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=5 м	ш	4
16	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Гэрэлтуулгийн бетон суурь цутгах м-150	м3	0.4
18	Троссонд усны хамгаалалттай туузан гэрэлтуулэгч бэхлэх	м	156
19	Лед гэрэлтүүлэгч /Ногоон байгууламжийн	ш	20