

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа жижиг гүүрийг буулгах	м2	3
2	Одоо байгаа төмөр хашааг буулгах	у\м	175.2
3	Барилгын хог ялгаж овоолох, цэвэрлэх ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	16.43

ЯВГАН ЗАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	39.98
2	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	53.3
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	26.65
4	1200x400x100/h мм хэмжээтэй төмөр бетон хавтан угсарч, явган зам хийх	ш	410
5	Хавтангийн хорстэй харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	312.26

АВТОЗАМ ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	261
2	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	69.6
3	Замын суурийг дайргаар хийх	1м3	69.6
4	Хайрган талбай хийх	1м3	52.2

БЕТОН ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2.49
2	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	1.99
3	Замын суурийг дайргаар хийх	1м3	0.5
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	1.49
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.51

ГҮҮР /2 ШИРХЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нух гараар ухаж	м3	6.8
2	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.68
3	Суурь цутгах В15	м3	2.88
4	Суурийн газартай харьцах хэсэгт ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	9.36
5	Нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	4.64
6	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	4.64
7	Суурийн ил гарсан хэсгийг шавардах	м2	7.92
8	Мон усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	7.92
9	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.33
10	Төмөр хайс угсрах	тн	0.33

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Төмөр хашаа тосон будгаар будах	тн	0.33
12	Банз хадах	м2	4.62
13	Мон тосон будгаар сайн чанартай будах /2 тал, хажуу	м2	11.09
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.64
15	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.25

БУЛГИЙН ЭХИЙН ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаа, хаалганы шонгийн нух гараар ухах	м3	55.75
2	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	1.95
3	Шон, хашааны баганын суурь цутгах В15	м3	5.21
4	Суурийн газартай харьцах хэсэгт ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	55.68
5	Нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	51.46
6	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	51.46
7	Тэгш өнцөгт багана арматурчлалгүй өрөх	м3	0.36
8	Баганын гоёлын бетон толгой угсрах	ш	2
9	Суурь, баганын ил гарсан хэсгийг шавардах	м2	21.13
10	Суурь, багана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	21.13
11	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	4.66
12	Төмөр шонтой хашаа, хаалга угсрах	тн	4.66
13	Төмөр хашаа тосон будгаар будах	тн	4.66
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.3
15	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.77

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	259.2
2	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	15.35
3	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	648
4	Элсэн дэвсгэр хийх-200мм	1м3	129.6
5	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх /50% ургамлын хөрсийг ашиглах	м2	648
6	Ургамлын хөрсөн үеийг өөрчлөгдөх 5см тутамд нэмэх ба хасах	м2	-648
7	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.5x0.4 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	100
8	0.7x0.7 хэмжээтэй нүхэнд улиас модны суулгацыг суулгах	ш	32

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаа, хаалганы шонгийн нух гараар ухах	м3	33.97
2	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	1.2
3	Шон, хашааны баганын суурь цутгах В15	м3	3.32
4	Суурийн газартай харьцах хэсэгт ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	34.08
5	Нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	31.3
6	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	31.3
7	Тэгш өнцөгт багана арматурчлалгүй өрөх	м3	0.36

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Суурь, баганын ил гарсан хэсгийг шавардах	м2	14.83
10	Суурь, багана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	14.83
11	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.8
12	Төмөр шонтой хашаа, хаалга угсрах	тн	2.8
13	Төмөр хашаа тосон будгаар будах	тн	2.8
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.61
15	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.57

ГАДНА ГЭРЭЛТУУЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нух гараар ухах	м3	17.42
2	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.6
3	Шонгийн суурь цутгах В15	м3	1.51
4	Суурийн газартай харьцах хэсэгт ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	17.18
5	Нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	15.31
6	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	15.31
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой, нарны зайн гэрэлтүүлэгч угсрах-3м	ш	4
8	Гадна талбайн явган замын нарны зайн гэрэлтүүлэгчтэй трошер шон угсрах-0.8-1.2м	ш	20
9	Суурийн ил гарсан хэсгийг шавардах	м2	5.04
10	Мон усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	5.04
11	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.152

ТЭГШИЛГЭЭ, ДАЛАНГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх /овоолсон шороо	м3	562.66
2	Ухалтаас гарсан шороогоор далан байгуулах	1000 м3	0.57
3	Элсэн дэвсгэр хийх-150мм	1м3	36.6
4	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	244
5	Ургамлын хөрсөн үеийг өөрчлөгдөх 5см тутамд нэмэх ба хасах	м2	-244
6	Даланг эко хавтангаар хучих	1м2	244

ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд модон сандал, ширээ суурилуулах	ш	5
2	Саравч угсрах 3.5х3.5х3.5м	ш	1
3	Зөөврийн био ариун цэврийн байр байрлуулах	1ш	1
4	Хогийн сав суурилуулах	ш	3