
  
 БАТЛАВ  
 СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
 ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА  
 П.МӨНХЖАРГАЛ  
 2024 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр

ГЭР ХОРООЛЛЫН ӨРХҮҮДЭД МОНГОЛ ГЭРИЙН ДУЛААЛГА, ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ЧИП БАГЦ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

**Гүйцэтгэгч нь нийт 867 ширхэг багцыг нийлүүлэх бөгөөд доорх хүснэгтэд 1 ширхэг багцын тоо хэмжээг үзүүлэв.**

№	Багцын нэр	Материал	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Дулаалгын багц	Уур үл нэвтрүүлэх дотуур цагаан бүрээс	Ш	1	4 ба 5 ханат гэсэн хувилбараар
2		Ус үл нэвтрүүлэх амьсгалдаг завсрын бүрээс	Ш	1	4 ба 5 ханат гэсэн хувилбараар
3		Хөрсний уур тусгаарлагч үе	Ш	1	PE гялгар цаас, 7 м энтэй (өргөнтэй) 7 м урттай байна.
4		Дотор хаяавчтай дулаалгатай шалавч	Ш	1	30 см өндөртэй залгаа хаяавчтай
5		Хатавч тотгоны дулаалга	Ш	3	30 см өргөн 150 см урттай, Хатавчны 2 дулаалга нь хошлонгийн гогцоонд орох нүхтэй Г хэлбэртэй.
6		Дулаалгатай өрх	Ш	1	Энгийн дулаалгатай өрхтэй адил, их салхитай газруудад 6 өнцөгтэй байна.
7		Хаалганы дулаалга	Ш	1	Хаалганд таарсан хатавч тотгоны дулаалгатай нийлж байна. Нугастай талын хатавчийг бүрэхээр байна.
8		Хормойтой хаяавч	Ш	1	30 см 2 талдаа 10 см даавуун хормойтой, 1 м тутам зүсэлттэй
<b>Халаалтын тоног төхөөрөмжүүд</b>					
9	Халаалтын багц	Цахилгаан халаагуур (Конвектор)	Ш	3	Нэг бүр нь 700-900 (хоёр халаах элементтэй нийт 1600-1800 байж болно) Вт чадалтай F төрлийн сэрээтэй, өргөн: 56, өндөр: 45, гүн: 15 см -ээс ихгүй байх
10		Термостат. 220 В 20А	Ш	1	/ 1°C/5-30°C хуваарьтай, халаалтын ширээнээс 1 м-ээс их зайд 1.1 м өндөрт байрлана
11		Дотор цахилгаан кабель (Орос) 2x4.0мм <sup>2</sup> (Зэс голчтой)	М	10	Халаагуурын нэгдсэн разеткаанаас автомат таслагч хүртэл (нэмэлтийг өрхөөс)
12		Разетка F төрлийн 250В 16А (3 салаа)	Ш	1	Халаагуурууд болон цахилгаан халаагуур залгагдана


13		Дифференциал автомат 220В, С32	ш	1	Үндсэн тэжээлийн оролт, 2 фазын
14		Автомат таслагч С25	ш	2	Нэг нь халаагуур нөгөө нь ахуйн хэрэгсэл
15		Автомат суурилуулах зам DIN, 20x10 см галд тэсвэртэй цахилгаан дамжуулдаггүй хавтангийн хамт	ш	1	Автомат таслагч болон разетка суурилуулах
16		DIN Зам дээр суух разетка 220В, 16А	ш	1	Ахуйн цахилгаан хэрэгсэлд. Халаагуурын тэжээлийг автомат таслагч руу шууд холбох
17		Халаагуур бэхлэх шүүгээ h=70 см	ш	1	18 мм зузаантай 12 % -аас бага чийглэгтэй шүдэлсэн зүймэл модон (нарс эсвэл царс) хавтан, 5 см зузаан фанер зэргийг ашиглан хийнэ. Сэвгүй, өнгөлгөөтэй, лакан бүрэлттэй байна. Халаагуур бэхлэгдэх хэсгүүдийн ар талд хөнгөн цагаан бүрэлттэй РЕ дулаалга хийж өгнө Хийцийн зургийг хавсралтаар өгсөн байна.
18		Тоон гигрометр	ш	1	Энэхүү багаж нь гэрийн агаарын температур болон харьцангуй чийгийг заадаг. Чийглэг 10-90 % / 1 % Температур 10-50 °C / 0.1°C
<b>Хоол бэлтгэх багцын тоноглолууд</b>					
19		Цагийн релей (5-60 мин) 16А	ш	1	Халаалтын тогоо болон плитк холбох
20		Дотор цахилгаан кабель (Солонгос) 2x2.5мм <sup>2</sup>	м	10	Тогооны тэжээл сэрээ холбох болон бусад шаардлагатай угсралтад
21		F төрлийн ил разетка 220В, 16А	ш	1	Цахилгаан тогоо болон плитканы өөрийнх нь кабелийг залгах тэжээлтэй холбох
22		F төрлийн сэрээ 220В, 16А	ш	1	Цахилгаан тогоог тэжээлтэй холбох
23		Цахилгаан тогооны бэхэлгээ	ш	3	Тогооны суурийг 3 талаас нь бэхлэх бэхэлгээ
24	<b>Агаар сэлгэлтийн багц</b>	Гэрийн хаалганд суулгах агаар оруулах нээлхий шүүлтүүрийн хамт 2 багц	ш	Нээлхий 2 ш G4-4ш F7+F9-8ш	Ф110 голчтой тохируулгатай, G4 тоосны угаадаг шүүлтүүр + F7-F9 утааны шүүлтүүр, дулаалга (Al+PE), борооны хамгаалалттай гадна болон тохируулга хийдэг дотор сараалжтай, хаалганд бэхэлдэг.
25		Гэрийн тононд бэхлэх агаар сорох систем 1 багц	ш	Сорох багц-1 цахилгааны утас-2 м E залгуур-1	Ф100, тэнхлэгийн сэнс > 12 Вт, цахилгаан утас 2 м урттай унтраалгатай, 2x1.0 мм <sup>2</sup> кабель, F төрлийн залгууртай

26	Тоононы дулаалга буюу ган арагтай РЕ тунгалаг хальсан бүрэлттэй нэг жаазыг нь нээх хаах боломжтой.	ш	Хагас дугуй хэлбэртэй 1.8м голчтой	Нэг жаазыг нь хялбар нээж, хаах боломжтой. Гадна хүрээний дагуу бэхлэх гогцоотой байх.
----	--	---	------------------------------------	--

**Гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага:**

- Бүтээгдэхүүний иж бүрдэлд орох бүхий л бараа, материал, эд ангиуд нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
- Материалуудын дээжийг ШУТИС-ийн харьяа Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийн төвөөр хянуулж баталгаажуулсан байх ёстой.
- Бараа нийлүүлэх хуваарь, графикийг гүйцэтгэгчтэй зөвшилцөж гэрээний тусгай нөхцөлөөр зохицуулна.
- Тээвэрлэлтийн зардлыг нийлүүлэгч хариуцах ба Баруун-Урт суманд хүргэж өгнө.

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА  Х.ЭНХЦЭЦЭГ


БОЛОВСРУУЛСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  Б.МӨНХСҮЛД


Тоног төхөөрөмж, материалын зурган мэдээллүүд



Агаар сорох систем болон тоононы дулаалгын иж бүрдэл.



Агаар оруулах нээлхийний тоноглолууд




Агаар оруулах нээлхийний угсарсан байдал




PE тунгалаг цаас



Тоононы бүрэлт хийгдсэн байдал (2 талаас)




Тоононы борооны усны хаялага



Цахилгаан халаагуур



Разетка F төрлийн



3 салаа Разетка



Халаагуур бэхлэх шүүгээ

