



Өндөр хурдны үндэсний сүлжээ

БАТЛАВ
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ
ХХК-ИЙН АЙМГИЙН ДАРГА



О.ОД-ЭРДЭНЭ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар А-1

/Хэнтий аймаг/

2023 оны 01 сарын 16 өдөр

Захиалагч байгууллага: Бор-Өндөр сум УБҮ

Хэрэглэгчийн нэр: захирал Б.Магсаржав


Харилцах утас:


Байршил: Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум

Сувагчлалаар татах шилэн кабелийн хэрэгцээ:					
д/д	Кабель шугамын тасаг	Чиглэлийн нэр:	Сувагчлалын урт (м)	Худгийн тоо (ш)	Агаарын багана (ш)
1	МХС байрнаас	шинээр хийх сувагчлал	60	1	
2	шинэ барилга хүртэл	Шилэн кабель	700		

- 1. Техникийн онцгой нөхцөл:** Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос хорооноос олгогдсон харилцаа холбооны үндсэн сүлжээ байгуулах эрхийнхээ дагуу техникийн нөхцлийг зөвхөн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК олгоно. Техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны худаг сувагчлал байгуулах, кабель татах, шилжүүлэх тохиолдолд уг барилга объектыг техникийн комисс болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.
- 2. Техникийн үндсэн нөхцөл:**
 - 2.1 Угсралт суурилуулалтын ажлыг Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэнэ.
 - 2.2 Худаг сувагчлалаар шинээр шилэн кабель суурилуулахдаа Монгол Улсын MNS 5207:2011, MNS 5278:2012, MNS 5317:2011 стандартуудыг мөрдөнө.
 - 2.3 Угсралтын ажил эхлэхийн өмнө тус газрын харъяалагдах нэгжид мэдэгдэн ажил эхлэх зөвшөөрөл авна.

- 2.4 Техникийн нөхцлийн дагуу гүйцэтгэсэн ажлыг техникийн актаар хүлээлгэн өгөөгүй тохиолдолд түүнд гарах аливаа эрсдэл, гэмтэл саатлын хариуцлагыг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК хариуцахгүй болно.
- 2.5 Техникийн нөхцлийн дагуу худаг сувагчлалын түрээсийн гэрээ байгуулна.
- 3. Угсралтын ажлын үед тавигдах шаардлага:**
- 3.1 Угсралтын ажлын явцад захиалагч ашиглалтын байгууллагатай хамтран хяналт тавьж, угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хангуулсан байх.
- 3.2 Шилэн кабелийг худагт нөөц үлдээхгүй татах бөгөөд зөвхөн төгсгөлийн төхөөрөмж байрлуулах хэсэгт нөөц авахыг зөвшөөрнө.
- 3.3 Шинээр татсан кабельд бирийг /хаягжилт/ худаг бүрт болон төгсгөлийн төхөөрөмжид бүрэн хийсэн байх ба худагт кабелийн залгаа хийх тохиолдолд муфтыг худгийн хананд тусгай тавиур хийж байрлуулсан байх.
- 3.4 Кабелийг техникийн нөхцөлд заасан трассын дагуу татаагүй тохиолдолд ашиглалтын явцад гарах эрсдэлийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК хариуцахгүй болно.
- 4. Угсралтын ажил дууссаны дараа тухайн ажлыг AutoCAD-ын гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж, тухайн ашиглалт хариуцсан газарт техникийн актаар хүлээлгэн өгнө.**
- 5. Техникийн нөхцлийг Бор-Өндөр УБҮ-ийн 2023 оны 01 сарын 13-ний өдрийн 58 тоот албан бичиг, хүсэлтийг үндэслэн олгов.**
- 6. Энэхүү техникийн нөхцөл нь батлагдсан өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. Техникийн нөхцлийн хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө сунгалт хийлгэх хүсэлт хүлээн авч, сунгах боломжтой.**

Хянасан:  Ерөнхий инженер Т.Баярмаа

Боловсруулсан:  КШИ инженер Г.Номин-Эрдэнэ



ӨНДӨР ХУРДНЫ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын
2022 оны 08 сарын 24-ны өдрийн
А/92 тоот тушаалын Хоёрдугаар хавсралт Маягт-11



МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ
ХХК-ИЙН АЙМГИЙН ДАРГА

О.ОД-ЭРДЭНЭ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар В-1

/Хэнтий аймаг/

2023 оны 01 сарын 16 өдөр

Захиалагч байгууллага:

Хэрэглэгчийн нэр:

Харилцах утас:


Байршил: Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум


Зориулалт: Орон сууц

Холбооны хэрэгцээ: ТЕЛЕФОНЫ ТОО 30 ШИРХЭГЭЭР

- 1. Техникийн онцгой нөхцөл:** Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос хорооноос олгогдсон харилцаа холбооны үндсэн сүлжээ байгуулах эрхийнхээ дагуу техникийн нөхцлийг зөвхөн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК олгоно. Техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны худаг сувагчлал байгуулах, кабель татах, шилжүүлэх тохиолдолд уг барилга объектын техникийн комисс болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.
- 2. Техникийн үндсэн нөхцөл:**
 - 2.1 Шинээр баригдах байрыг телефон утсаар хангахын тулд 45-р байрны ХШ-ээс ТПП-30*2*04 хосын кабель цэнэглэж сувагчлалаар 250 м татаж холбоожуулна. Шинээр баригдсан барилга дотроо босоо шугамаар давхар хооронд тарж кропонд цэнэглэгдэнэ
- 3. Зураг төсөлд зайлшгүй тусгах шаардлагатай технологийн онцгой нөхцлүүд:**
 - 3.1 Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиохдоо Монгол улсын стандарт MNS 5276:2013, MNS 5279:2013, MNS 5280:2003, MNS 6668:2017, MNS 6581:2016, MNS 3966:2017, MNS 6305:2012, MNS 4908:2017, MNS 5532:2005 ерөнхий шаардлагууд болон “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”-ийн 5-р зүйлд заасны дагуу гүйцэтгэх.
 - 3.2 Хэрэглэгчийн шугамын угсралтын ажил барилгын зураг төсөвт байхгүй болон хийгдээгүй бол захиалагчид мэдэгдэж зураг төсөвт оруулах.
 - 3.3 Кабелийн хуваарилах хайрцагны байрлалыг хэрэглэгчийн шугамын нягтралын цэгт болон техник ашиглалтын шаардлага хангахуйц байдлаар сонгон суурилуулахаар технологийн норм хэмжээг зааж оруулах.
 - 3.4 Дээрх техникийн нөхцлийн дагуу ажлын зураг гүйцэтгэхдээ тухайн ашиглалт хариуцсан газар нэгжээр техникийн шийдлийг хянуулан, зөвшилцөж батлуулна. (Утас:)
- 4. Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:**
 - 4.1 Угсралт суурилуулалтын ажлыг Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэнэ.
 - 4.2 Техникийн нөхцөл, ажлын зураг төсвийн дагуу угсралтын ажил эхлэхээс өмнө Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн ашиглалт хариуцсан газар, нэгжээс ажил эхлэх зөвшөөрлийг авч тухайн ашиглалт хариуцсан газар, нэгжийн хяналтан дор гүйцэтгэнэ.

- 4.3 Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ тухайн харъяалагдах газар нэгжээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж хүлээн авах ажлын актанд хавсаргах.
 - 4.4 Шинээр татсан кабель болон кробканд тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байх.
 - 4.5 Угсралтын ажлын явцад захиалагч ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хангуулж ажиллах.
 - 4.6 Хэрэглэгч холбох нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монтажийн угсралтыг Монгол Улсын стандарт MNS 6581:2016 ерөнхий шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.
 - 4.7 Шинээр хийгдсэн худагсувагчлалын байгууламжийг "Шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураглалыг шалгаж хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээн авсан акт", CD-ний хамт ашиглалтын байгууллагад хүлээлгэж өгсний үндсэн дээр худаг сувагчлалын гүйцэтгэлийн зургийг гаргуулна.
5. **Захиалагчид ашиглалтын үед тавигдах шаардлага:**
- 5.1 Шинээр суурилуулсан холбооны кабель шугам болон худаг сувагчлалын байгууламжийг гүйцэтгэлийн актаар хүлээлгэн өгснөөр цаашид гарах засвар үйлчилгээг МХС ХХК нь хариуцна.
 - 5.2 Уг сувагчлалын трассыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах.
 - 5.3 Худаг сувагчлалд техникийн ашиглалтыг хоногийн ямар ч үед ажил үйлчилгээг шуурхай гүйцэтгэх боломжоор бүрэн хангах.
6. **Техникийн нөхцлийг Бор-Өндөр УБУ-ийн 2023 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 58 тоот албан бичиг, хүсэлтийг үндэслэн техникийн нөхцлийг олгов.**
7. **Угсралтын ажил дууссаны дараа Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ний хариуцсан нэгжээр хэмжилт шалгалт хийлгэж, техникийн актаар хүлээлгэн өгснөөр сүлжээнд холбогдох боломжтой.**
8. **Энэхүү техникийн нөхцөл нь батлагдсан өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. Техникийн нөхцлийн хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө сунгалтыг олгоно.**

Хянасан:  Ерөнхий инженер Т.Баярмаа

Боловсруулсан:  КШИ инженер Г.Номин-Эрдэнэ