

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1.0
2	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	3.02

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-04-31	Явган замын хавтан, бетон эвдэж хуулж зайлуулах	1 м3	7.8
2	26-10-25	Явган замын хашлага ухаж зайлуулах	1 м3	8.8

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-05	Далан байгуулах	1 м3	401.64
2	25-07-02	Ухмал байгуулах	1 м3	115.33
3	25-24-87	Далангийн хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх	1 м2	3,020.0
4	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	4,517.4
5	25-13-05	Явган замын хашлага суулгах 500*200*80	1 м	5,360.0
6	25-13-01	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	469.29
7	25-13-01	Элсэн дэвсгэр үе	1 м3	93.06
8	25-16-03	Ногоон байгууламж хийх	1 м2	865.79
9	25-11-02	Хайрган хөвөө	1 м3	389.73
10	25-10-13	Орц гарцны хучилтыг цементбетон хольцоор гараар хийх	1 м3	31.34
11	25-08-01	Орц гарцны суурийн доод үе хийх	1 м3	31.34
12	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	2,025.0

ГАДАРГУУН УС ЗАЙЛУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-22-12	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах (УЗС-1-1) 500x300x180	1 м	40.0
2	28-16-03	Доод талд хийх зохистой ширхэглэлтэй дайрган материал	1 м3	1.54
3	28-16-10	Бетон бэхэлгээ хийх	1 м3	0.29
4	28-16-14	Чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	1.71
5	28-16-01	Гадаргуун ус зайлуулах бүтээц хийх үеийн ухмалын ажил	1 м3	2.0

ОБЪЕКТИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-20-02	Объектыг ашиглалтанд оруулах	1 км	2.45

ХОГ, ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-19-02	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	2.45

Тоо хэмжээний инженер: Б. НЯМГЭРЭЛ *Б.Нямгэрэл*