

**БАГЦ-1: ЭРДЭСИЙН МУЗЕЙН БАРИЛГЫН ИНТЕРЬЕР ЗАСЛЫН АЖЛЫН
ДААЛГАВАР**

1	Үндэслэл	<ul style="list-style-type: none"> - “Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв” төслийн ТЭЗҮ; - УУХҮ-ийн Сайдын баталсан “Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв”-ийн үзэл баримтлал; - “Алтандуулга Хаус” ХХК-ны боловсруулсан А/2022-15 дугаар Интерьер дизайны ажлын зураг, А/17-2022 дугаар төсөв
2	Ажлын байршил	<p>Хэнтий аймаг, Батноров сум, Бэрх хот.</p> <p>Улаанбаатар хотоос 400 км, Чингис хотоос 70 км-т.</p> <p>“Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв”-ийн Эрдэс, баялгийн музей</p>
3	Талбайн хэмжээ	2 давхар барилга, 274 м ²
4	Ажлын нэр	Эрдэсийн музейн барилгын дотоод заслын ажил
5	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 45 хоног байна.
6	Ажлын зорилго	Музейн үзүүлэлэг, дэглэлтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан үндсэн чиглэл, үзүүлэгийн сэдэвчилсэн төлөвлөлтийн дагуу Эрдэс, баялгийн музейн дотоод заслын ажлыг батлагдсан зураг болон захиалагчтай зөвшилцөн гүйцэтгэнэ.
7	Гүйцэтгэгчид санал болгох үнэ	332,270,088 (Гурван зуун гучин хоёр сая, хоёр зуун далан мянга наян найм) төгрөг
8	Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	“Эрдэнэс таван толгой” ХХК-ний санхүүжилт
9	Ерөнхий шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> - Захиалагчийн санал, шаардлагад нийцүүлэн батлагдсан ажлын зургийн дагуу тухай бүр харилцан зөвшилцөж, холбогдох хууль, стандартыг мөрдлөг болгон ажиллах. - Заслын ажлыг тухай бүр захиалагчтай зөвшилцөж, шилэн хорго, үзүүлэгийн сэдэв, үзэгчдийн ая тухтай байдалд уялдуулж гүйцэтгэнэ.

10	Тусгай шаардлага	<p>БА-3.1, БА-2.1, БА-7.1 тусгай зөвшөөрлийн аль нэг нь байх.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Музейн нэг давхрын үүдний хэсэгт нэмэлт хана шинээр хийх; - Музейн халаалт, шилэн хоргоны байршлыг тооцож, доторлогоо, дулаалга, зохион байгуулалтын шийдэлтэйгээр нэмэлт хана давхар бүрт хийх; - Дуу шингээгч материалаар доторлох; - Хананд модон сараалж хийх; - Хана, багана дам нуруунд эмульсэн будаг хийх; - 1,2 дугаар давхарын нэмэлт тааз засал хийх; - Нэмэлт гэрэлтүүлэг хийх; - Шатны хамгаалалт хийх; - Техникийн өрөөний хананд чимэглэл хийх; - Шал засал; - Тавилга үйлдвэрлэх суурилуулах; - Агааржуулалтыг шийдэх; - Хаалга солих; - Шатны доор хаалт хийх; - Тэргэнцэрийн зам, шат хийх; - Дохиоллын систем суурилуулах; - Хяналтын систем суурилуулах; - Автомат гал унтраагуур суурилуулах; - Утаа мэдрэгчтэй хэт ягаан туяаны ГД-н мэдээлэгч; - Дулаан мэдрэгчтэй хэт ягаан туяаны ГД-н мэдээлэгч; - Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч; - Бусад нэмэлт ажлыг тус тус ажлын зурагт заасны дагуу гүйцэтгэнэ. <p>Засалд шинээр болон нэмэлтээр гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал нь /хана, шал, тааз/ бат бөх, музейн зориулалтад нийцсэн, өлгөх, тогтооход даацтай байна.</p>
11	Мөрдөх норм дүрэм, стандартууд	<p>Барилга байгууламжийн заслын ажлыг гүйцэтгэх /БНБД 31-10-05/,</p> <p>Барилга байгууламжийн халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер /БНБД 41-01-11/</p> <p>Барилгын дулаан халаалт /БНБД 25-01-20/</p> <p>Цахилгаан кабель шугамын галын аюулгүй зэрэглэлийн ангилал ба тодорхойлох арга /БД 43-105-12/</p> <p>Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал /БНБД 21-01-02/</p> <p>“Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж дохиоллын хэрэгсэл” норм, дүрмээс холбогдох заалтуудыг авч төлөвлөх, мөрдөх.</p>

**БАГЦ-2: МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ИНТЕРЬЕР ЗАСЛЫН
АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

1	Үндэслэл	<ul style="list-style-type: none"> - “Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв” төслийн ТЭЗҮ; - УУХҮ-ийн Сайдын баталсан “Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв”-ийн үзэл баримтлал; - “Алтандуулга Хаус” ХХК-ны боловсруулсан А/2022-15 дугаар Интерьер дизайны ажлын зураг, А/17-2022 дугаар төсөв
2	Ажлын байршил	Хэнтий аймаг, Батноров сум, Бэрх хот. Улаанбаатар хотоос 400 км, Чингис хотоос 70 км-т. “Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв”-ийн Мэдээллийн төв
3	Талбайн хэмжээ	457,77м ²
4	Ажлын нэр	Мэдээллийн төвийн барилгын дотоод заслын ажил
5	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 45 хоног байна.
6	Ажлын зорилго	Батлагдсан зургийн дагуу Мэдээллийн төвийн өрөө тасалгаа, танхимын онцлогт тохируулж дотоод заслын ажлыг гүйцэтгэнэ. Нийт өрөөний тоо-11
7	Гүйцэтгэгчид болгох үнэ санал	297,717,198 төгрөг
8	Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	“Эрдэнэс таван толгой” ХХК-ний санхүүжилт
9	Ерөнхий шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> - Захиалагчийн санал, шаардлагад нийцүүлэн батлагдсан ажлын зургийн дагуу тухай бүр харилцан зөвшилцөж, холбогдох хууль, стандартыг мөрдлөг болгон ажиллах. - Мэдээллийн төвийн өрөө тасалгаа, танхимын онцлогт тохируулж дотоод заслалын ажлыг гүйцэтгэнэ. - Сэндвичэн хананд дулаалга хийх.
10	Тусгай шаардлага	БА-3.1, БА-2.1, БА-7.1 тусгай зөвшөөрлийн аль нэг нь байх.
11	Мөрдөх норм дүрэм, стандартууд	<p>Барилга байгууламжийн заслын ажлыг гүйцэтгэх /БНБД 31-10-05/, Барилга байгууламжийн халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер /БНБД 41-01-11/ Барилгын дулаан халаалт /БНБД 25-01-20/ Цахилгаан кабель шугамын галын аюулгүй зэрэглэлийн ангилал ба тодорхойлох арга /БД 43-105-12/ Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал /БНБД 21-01-02/ “Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж дохиоллын хэрэгсэл” норм, дүрмээс холбогдох заалтуудыг авч төлөвлөх, мөрдөх.</p>

ЗУРАГ

САНАМЖ

“Алтандуулга Хаус” ХХК-ны боловсруулсан А/2022-15 дугаар Интерьер дизайны ажлын зураг, А/17-2022 дугаар төсөв -ийг тус тус үндэслэнэ.

Ажлын даалгаврын хавсралт

1. “Алтандуулга хаус” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн А/2022-15 дугаартай ажлын зураг,
2. “Алтандуулга хаус” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн А/17-2022 дугаартай ажлын төсөв.