

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	460
2	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	28

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	185
2	D=20 голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	185
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	118
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	118
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	92
6	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	92
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	65
8	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
10	Тохируулах хаалт угсрах d=20мм	ш	28
11	Таслах хаалт угсрах d=20мм	ш	28
12	Ус юүлэгч таглаатай гуравлагч угсрах голч d=20мм	ш	4
13	Халаалтын радиаторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	98.08
14	Халаалтын яндан хоолойг усаар шахаж шалгах d=20-50мм	м	460
15	Радиатор угсрах /ширмэн/	экм	126

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=76мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
2	D=57мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-57-76мм	м	14.6
4	Хог шүүгч угсрах ф57мм	ш	2
5	Төмөр гэртэй термометр угсрах	ш	2
6	Гурвалсан кранттай манометр	ш	2
7	Пенополиуретанаар гадаргууг дулаалах-76-100мм	м2	1.7064
8	Пенополиуретанаар гадаргууг дулаалах-50мм	м2	2.416
9	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	9.35
10	Хэвлэмэл ган отвод угсрах-57мм	ш	8
11	Хэвлэмэл ган отвод угсрах-48мм	ш	10
12	Бөмбөлгөн хаалт угсрах-40мм	ш	4
13	Бөмбөлгөн хаалт угсрах-50мм	ш	4
14	Бөмбөлгөн хаалт угсрах-25мм /буулгах/	ш	2

ЦЭВЭР БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	34.6
2	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	34.6
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	28

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=32мм	ш	1
5	Цэвэр усны тоолуур угсрах d=32мм	ш	1
6	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-50	м	4.16
7	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100	м	6
8	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	2
9	Шаазан угаагуур тавих	1ш	2
10	Холигч байрлуулах	1ш	2

НҮХ СУВ ГАРГАХ ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын шугам хоолойг доогуур түгээлттэй болгож тоосгон хананд нүх зай гаргах	м3	5.12
2	Яндан хоолойн хажуугийн нүх бөглөж заслал хийх	м2	65.6

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	46.96
2	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах 400х400мм	м2	18.4
3	Хавтанцараар дотор тоосгон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	46.8
4	Таазанд тэгшилгээ хийж сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	18.4
5	Ариун цэврийн өрөөний тусгаарах хана бэлэн өнгөлгөөтэй хавтангаар хаалганы хамт хийж угсрах	м2	14.8

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг механизмаар ухах	м3	22.5
2	Гараар засаж ухах	м3	2.1
3	Шороо механизмаар чигжих	м3	15.51
4	Гараар эргүүлж булах	м3	3.2
5	Илуу шороог ухаж автосамосвалд ачих	м3	9.4

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан уграх ф57х3.0мм	км	0.058
2	Цайрдсан ган яндан угсрах ф32х2.5мм	км	0.029
3	Ул ходлох тулгуур металл бэхэлгээ	тн	0.133
4	Ул ходлох тулгуурын бетон бэлтгэл БМ-100	м3	1.2
5	Пенополиуретан дулаалга ф57мм	м2	1.254
6	Пенополиуретан дулаалга ф32мм	м2	0.35
7	Дулаалах янданд зэврэлтээс хамгаалах турхлэг хийх	м2	2.1
8	Сувгийн бетон хана цутгах БМ-200	м3	1.32
9	Сувгийн бетон ул цутгах БМ-150	м3	1.14
10	Томор бетон сувгийн хавтан ГСХ-7	ш	7
11	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	20
12	Сувгийн хана ба хучилтанд ус тусгаарлагч турхлэг хийх	м2	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ ХУДАГ ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн бетон хана цутгах БМ200	м3	11.6
2	Худгийн ул бетон цутгах БМ-200	м3	0.73
3	Дам нуруу цутгах Б-1, БМ-300	м3	0.4
4	ДХ-мйн хучилтын хавтан угсрах ПЗ,ПЗа, По-2	ш	6
5	Худгийн скоб суулгах	тн	0.04
6	Худгийн хузуувч КО-7	ш	2
7	Худгийн хананд ус тусгаарлагч турхлэг хийх	м2	41
8	Худгийн ширмэн таг	ш	2
9	Худгийн модон таг угсрах	м2	3.04
10	Худгийн модон таг будах	м2	3.04
11	Бетон бэлтгэл хийх БМ-100	м3	0.8
12	Даацын двутавр /220x110/	тн	0.072
13	Ган бомболгон хаалт ф65мм	ш	4
14	Ган бомболгон хаалт ф32мм	ш	2
15	Ган отвод ф65мм 90	ш	4
16	Цайрдсан ган отвод ф32мм 90	ш	4
17	Шилжвэр ф50x40мм	ш	1
18	Юулэгч ф25мм	ш	4
19	Юулэгч ф20мм	ш	2