

Товцог багийн төв авто замын хоёр талаар  
явган хүний зам болон дугуйн зам хийх

Замын чиг сэргээх, гадаслах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чиг сэргээх	1км	1.97

Талбайн цэвэрлэгээ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж хуулж ачих	1м3	137.08

Замын далан, ухмалын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материал ухаж ачих, зайлуулах (экскаватороор)	1м3	5702.28
2	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1м2	848.09
3	Зөөврөөр далан байгуулах, өргөтгөх, хоолойн дээр, гарц, дугуйн болон явган замд	1м3	7020.17
4	Өөрийн шуудуу экскаватороор ухах	1м3	240

Замын суурийн ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Буталсан чулуун суурь байгуулах, Зөөврөөр далан байгуулах, өргөтгөх, хоолойн дээр, гарц, дугуйн болон явган замд	1м3	1501.85

Замын хучилтын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халуун асфальтбетон хольцоор хучлага гараар байгуулах (явган хүний болон дугуйн зам, 4см)	1м3	212.98
2	Шинээр хийх гарцанд халуун асфальтбетон хучилт байгуулах, 5см	1м3	24.62
3	Асфальтбетон нөхөөс хийх, 5см	1м3	29.55
4	Шинээр хийх хоолойн дээр асфальтбетон хучилт байгуулах, 5см	1м3	12.97
5	Хурд сааруулагч байгуулах (асфальтбетон хольцоор)	1м3	4.6
6	Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах	1м3	650.87

Явган хүний замын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага байгуулах	1м	3184.74

Замын хашлаг байрлуулах

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын хашлага байрлуулах	1м	4025.3

Замын тоноглолын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэг суурилуулах	1ш	20
2	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1ш	4
3	Дугуйн зам болон явган хүний замын доогуур ус зайлуулах лотки байрлуулах 500x300x100	1ш	160

Замын тэмдэглэгээний ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1м2	2374
2	Хөтөч хавтан зориулалтын будгаар хийх	1м2	591

Материалын шинжилгээ, туршилтын ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсний шинжилгээ	1 удаа	4
2	Элсний шинжилгээ	1 удаа	2
3	Чулууний шинжилгээ	1 удаа	2
4	Битумын шинжилгээ хийх	1 удаа	2
5	Цементийн шинжилгээ хийх	1 удаа	2
6	Асфальтбетоны орц тогтоох	1 удаа	1
7	Цементбетоны орц тогтоох	1 удаа	2
8	Буталсан чулуун суурийн орц тогтоох	1 удаа	1
9	Шмидт багажаар туршилт хийх	1 удаа	2
10	Бетон хольцын конусан суултыг тодорхойлох	1 удаа	2

Төмөрбетон дугуй хоолойн барилга-D1000

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	38.5
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	181.6



3	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1м3	10.6
4	Төмөрбетон суурь байгуулах, d1000	1м3	10.6
5	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах d1000	1 м	28
6	Амсарын шал бетон цутгах	1м3	10.8
7	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цуглуулах d1000	1м3	5.3
8	Цементбетон тулц цутгах	1м3	2.4
9	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	92.8
10	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	79.1
11	Хоолой орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1м3	57
12	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	336,1
13	Урсгал засах хуучин далан ухаж ачиж, зайлуулах	1м3	532.5


#### Хуучин хоолойг зайлуулах


№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин хоолойг эвдэж зайлуулах	1м3	20.2

#### Тайлбар:

1. Зураг төсвийн үнэ.
2. Захиалагчийн хяналтын зардал
3. Зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт норм, дүрмийн дагуу заавал тусгана.

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн  Э.Лувсанданзан

Ажлын тоо хэмжээ хянасан: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга  Д.Азжаргал