


ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 33.605.646

НИЙТИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ АЖЛЫН ТӨСӨВ
МАТАД СУМ

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН



Ж.ЭНХЭЭ

ЧОЙБАЛСАН ХОТ
2023 ОН

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	6,472,051
2	Материал	15,612,172
3	Тээвэр	69,037
4	Машин ашиглалт	827,086
	Шууд зардлын дүн	22,980,346
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	2,390,639
6	Ашиг / 15%/	3,805,648
	Барилга угсралтын ажлын дүн	29,176,633
7	НӨАТ 10%	2,917,663
8	Нормчлолын сан 0.18%	52,518
	Дүн	32,146,814
9	Захиалагчийн албаны зардал	583,533
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	291,766
	Дүн	33,022,113
12	Магадлашгүй ажил 2 %	583,533
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	33,605,646

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БАРИЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажилч буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-510-06	6х3 харьцаатай рам хийж угсрах\150мм зузаантай сэндвич ханатай\	м2	32	2.3 / 2	2.81 / 0.55	89.856 / 17.74	5493 / 5212	493579 / 92465	586,044
08-340-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх\150мм\	м2	100	2.4 / 2	1.69 / 0.09	169 / 8.6	5587 / 5212	944203 / 44823	989,026
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар дээвэр хийх\150мм\	м2	25	1.4 / 2	2.89 / 0.07	72.25 / 1.7	4648 / 5212	335818 / 8860	344,678
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар шал хийх	м2	20	3.4 / 2	2.89 / 0.07	57.8 / 1.36	6459 / 5212	373330 / 7088	380,419
10-590-05	Дулаалгатай металл бэлэн хаалга суулгах	ш	1	3.1 / 2	10.19 / 0.19	10.187 / 0.19	6227 / 5212	63433 / 999	64,432
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	1	5.0 / 2	0.35 / 0.07	0.35 / 0.07	7604 / 5212	2663 / 375	3,038
10-560-09	1.5х1.2 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонхыг өргөгчөөр хананд суулгах	1 блок	2	3.0 / 2	0.73 / 0.33	1.46 / 0.66	6150 / 5212	8979 / 3440	12,419
10-560-04	0.8х0.4м хэмжээтэй давхар шил, дан нарийн хайрцагтай самбар нь угсрагдсан пластмасан хаалгыг гараар хананд суулгах	1 блок	2	3.0 / 2	0.67 / 0.39	1.33 / 0.78	6150 / 5212	8180 / 4065	12,245
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5	3.0 / 2	0.15 / 0.01	0.76 / 0.06	6150 / 5212	4674 / 313	4,987

Нийт Хүн/цаг: 402.99 / 31.16

Нийт Хүн/цаг: 402.99 / 31.16

Үндсэн цалин: 2,397,288

2,397,288

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 407,539

407,539

Нэмээдэл цалин: 886,996

886,996

Нийт цалин: 3,691,823

3,691,823

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 498,396

498,396

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 502,088

502,088

Ажиллах хүчний зардал: 4,692,307

4,692,307

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-190-04	Тэжээлийн кабель бэхлэх	м	40	3.1 / 2	0.29 / 0.02	11.6 / 0.8	6227 / 5212	72233 / 4170	76,403
20-250-05	Тоостой, чийтэй байранд ЛЭД гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	3	3.6 / 2	1.04 / 0.00	3.12 / 0.01	6613 / 5212	20633 / 47	20,679
38-520-38	Ил угсралтын унтраалга угсрах	ш	2	3.0 / 2	0.2 / 0.01	0.4 / 0.02	6150 / 5212	2460 / 104	2,564
20-230-10	Ил разетик тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.00	6150 / 5212	3875 / 16	3,890

Нийт Хүн/цаа:

15.75 / 0.83

Үндсэн цалин:

103,537

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

17,601

Нэмэгдэл цалин:

38,309

Нийт цалин:

159,446

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%:

21,525

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

21,685

Ажиллах хүчний зардал:

202,656

САН ТЕХНИКИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-040-04	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	4	4.0 / 2	5.05 / 0.36	20.188 / 1.46	6921 / 5212	139721 / 7589	147,310
17-010-07	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	2	4.0 / 2	3 / 0.14	5.995 / 0.28	6921 / 5212	41489 / 1449	42,938
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20	4.0 / 2	0.87 / 0.01	17.366 / 0.1	6921 / 5212	120190 / 542	120,732
18-020-05	Ус халгагч суурилуулах	ш	1	3.9 / 2	24.06 / 4.12	24.061 / 4.12	6844 / 5212	164672 / 21453	186,125
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	2	3.8 / 2	0.93 / 0.02	1.854 / 0.04	6767 / 5212	12546 / 208	12,754
18-240-04	Хуванцар хоолойг бэлдэж угсрах d-15мм	м	3	3.5 / 2	1.11 / 0.00	3.318 / 0.00	6536 / 5212	21688 / 19	21,707
16-110-04	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	1.49 / 0.02	4.471 / 0.06	6613 / 5212	29568 / 328	29,896
17-080-04	Нооцийн сав	1ком	1	3.4 / 2	17.57 / 2.98	17.572 / 2.98	6459 / 5212	113496 / 15516	129,012
18-060-04	Вакум насос суурилуулах	ш	1	1.5 / 2	8.4 / 0.59	8.396 / 0.59	4742 / 5212	39813 / 3086	42,898
18-240-04	Хуванцар хоолойг бэлдэж угсрах d-15мм	м	10	3.5 / 2	1.11 / 0.00	11.061 / 0.01	6536 / 5212	72295 / 63	72,357

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	114.28 / 9.64	Үндсэн цалин:	805,730
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	136,974
		Нэмэгдэл цалин:	298,120
		Нийт цалин:	1,240,825
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	167,511
		Ажиллах хүчний зардал:	168,752
			1,577,088

Бүгд хүн/цаг: 533.02 / 41.64 Бүгд цалин: 3,306,555

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 562,114

Нэмэгдэл цалин: 1,223,425

Нийт цалин: 5,092,094

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 687,433

Ажиллах хүчний зардал: 692,525

6,472,051



НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-1530	Суултуур	иж	4	323500	1,294,000
1-5072	Селикон	кг	2.32	14240	33,037
2-3138	Сгон д-25мм	ш	0.39	1000	390
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	4.94	21500	106,210
1-0550	Резин жийргэвч	кг	0.3	1200	360
1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	0.01	1200	12
1-0550	Резин жийргэвч д=50	кг	0.01	1400	14
1-0550	Резин жийргэвч д=80	кг	0.04	1400	56
1-0550	Резин жийрэг	кг	0.024	1400	34
1-0550	Резин жийрэг ф-70	кг	0.17	1200	204
1-4271	Ус	м3	5.076	1000	5,076
1-5012	Ус урсах ховил /сандвич дээврийн/	м	5.4	1500	8,100
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	1730	200	346,000
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	58	1000	58,000
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	3.6	3000	10,800
2-1529	Угаагуур /керамик/	иж	2	239410	478,820
2-0010	Угаах торх буюу бочки	ком	4	53500	214,000
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	24.816	2135	52,982
1-0128	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	8	1500	12,000
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	660	0	0
3-6505	Товчлуур	ш	0.1	15000	1,500
1-0343	Тос	кг	0.1	1200	120
1-0343	Тос хф-12-16	кг	0.1	1200	120
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	0.274	9000	2,466
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	2	1500	3,000
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	6.2	8500	52,700
2-1428	Холигч	иж	2	60200	120,400
2-4049	Хоолой тогтооч	ш	13	500	6,500
1-0278	Хар лак	кг	0.0315	7000	221
1-0876	Хавчаар	кг	0.4	2500	1,000
1-3825	Хавтгай төмөр 8x60x80	кг	0.096	1200	115
1-3825	Хавтгай төмөр 8x60x60	кг	72.32	1400	101,248
2-1019	Халаалтын конвектор	экм	1	9000	9,000
3-1095	Хөнгөнцагаан кабель 2x10 мм2	м	40.8	4800	195,840
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.1824	30000	5,472
2-3021	Фланц 50мм	ш	2	40000	80,000
2-3022	Фланц 70мм	ш	2	4100	8,200
2-3023	Фланц 80мм	ш	2	4400	8,800
2-3038	Фланц ф-25	ш	6	22000	132,000
2-3020	Фланц ф-40	ш	1	30500	30,500
1-0754	Цоож	ш	1	53000	53,000
1-4027	Цемент м-500	тн	0.0000	150000	5
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	0.014	305000	4,270
2-1759	Шулуун богино муфьт	ш	0.39	800	312
1-0861	Шураг	кг	0.52	2800	1,456
1-0863	Шураг 5x70мм	кг	0.312	2800	874
2-1767	Шилжүүлэгч муфьт	ш	0.78	900	702
2-3209	Шахагч эрэг д-25мм	ш	0.39	120	47
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	1.35	15000	20,250
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	1.25	12000	15,000
1-0879	Электрод	кг	0.9	2500	2,250
1-0879	Электрод э-42	кг	28.286	6500	183,859

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	0.08	20800	1,664
1-0207	Эмаль будаг	кг	0.196	8416	1,650
1-0060	Эрэг боолт	кг	0.56	7200	4,032
1-4559	Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50	кг	1.8	5200	9,360
1-4560	Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60	кг	3.15	5200	16,380
1-0862	Эрэгтэй хадаас /50-60 мм/	кг	0.02	2800	56
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14x2,0	кг	1.74	5200	9,048
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-400	м	20.4	0	0
1-3825	Булан төмөр	кг	51.84	50000	2,592,000
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	4.7	1400	6,580
1-4035	Бэхэлгээний төмөр	ш	8	900	7,200
	Бүргэд хаалга	ш	1	700000	700,000
2-2860	Бөглөө д-25мм	ш	0.156	440	69
2-1121	Бөөрөнхий кран ф 50мм	ш	1	24780	24,780
1-0062	Анкерын боолт	кг	2.2	2302	5,064
1-3943	Ацетилен	м3	3.424	10000	34,240
1-0006	Асбест /долгионт/	кг	4.68	1600	7,488
1-0009	Асбестон картон	кг	4.63	1800	8,334
1-5003	Гадна ханын сендвич хавтан	м2	101	14851	1,499,951
1-5006	Гадна булан	м	16.9	1000	16,900
3-2649	Гаралтын бортого	м	0.003	750	2
3-6374	Гэрэлтүүлэгч	ш	3	42000	126,000
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	4	600	2,400
2-1796	Гуравлагч д-25мм	ш	0.78	2400	1,872
1-4054	Гөлтгөнө	кг	0.6	215	129
1-5007	Дотор булан	м	16.9	500	8,450
1-0419	Давирхайтай олс	кг	0.54	8000	4,320
1-0060	Даравч	кг	0.0004	2500	1
1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг	0.2	550	110
3-4640	Дэгээ	кг	0.003	1000	3
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 150мм	м2	45.45	50000	2,272,500
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	6.3	3500	22,050
1-0129	Дюбель	ш	180	1200	216,000
1-0128	Дюбель	кг	1.818	2500	4,545
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	м	23.1	1500	34,650
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	2	280	560
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	2	280	560
1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	0.32	3000	960
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	6	200	1,200
3-5117	Ил унтраалга	ш	2	2200	4,400
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	3.03	7025	21,286
1-0284	Лак	кг	0.32	7000	2,240
3-5772	Ламп	ш	3.06	2039	6,239
2-1163	Насос	ш	1	250000	250,000
2-2922	Нооцийн сав 1тн	ш	1	1548400	1,548,400
1-0410	Маажин	кг	0.176	7745	1,363
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	49.05	3500	171,675
	Пластмасан цонх	блок	2	360000	720,000
	Пластмасан цонх п-ц 15-12	блок	2	360000	720,000
1-0417	Олс	кг	0.15	6000	900
2-4050	Ре, ррг , рех-а1 хоолой д-25 мм	м	13.26	4000	53,040
2-0100	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	3	3400	10,200

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-0309	1,97 м3 багтаамжтай уур ус халаагч	иж	1	800000	800,000

15,612,172

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
	Бүргэд хаалга	ш	0.1	1	2	1	12	444.24	0.1	533
	Пластмасан цонх	блок	0.0567	1.2	2	2	12	444.24	0.1361	725
	Пластмасан цонх п-ц 15-12	блок	0.037	1.2	2	2	12	444.24	0.0888	473
1-5071	Тавлагч хайлаас	ш	0	1.13	2	660	12	444.24	0	0
1-5072	Селикон	кг	0.001	1	1	2.32	12	334.65	0.0023	9
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	0.001	1	1	4.94	12	334.65	0.0049	20
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1.0058	1	1	5.4	12	334.65	5.4313	21,811
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	1E-5	1	1	1730	12	334.65	0.0173	69
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	0.0058	1	1	58	12	334.65	0.3364	1,351
2-4049	Хоолой тогтооч	ш	1E-7	1	1	13	12	334.65	0	0
1-5003	Гадна ханын сендвич хавтан	м2	0.00157	1	1	101	12	334.65	0.1586	637
1-5006	Гадна булан	м	0.00451	1	1	16.9	12	334.65	0.0762	306
1-5007	Дотор булан	м	0.00451	1	1	16.9	12	334.65	0.0762	306
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 150мм	м2	0.0127	1	1	45.45	12	334.65	0.5772	2,318
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	0.006	1	1	6.3	12	334.65	0.0378	152
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	м	0.00536	1	1	23.1	12	334.65	0.1238	497
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	0.02265	1	1	49.05	12	334.65	1.111	4,461
2-4050	Ре, ррг , рех-ал хоолой д-25 мм	м	0.00015	1	1	13.26	12	334.65	0.002	8
1-0006	Асбест /долгионт/	кг	0.001	1.29	2	4.68	12	444.24	0.006	32
1-0009	Асбестон картон	кг	0.001	1.24	2	4.63	12	444.24	0.0057	31
1-0060	Даравч	кг	0.001	1.13	2	0.0004	12	444.24	0	0
1-0060	Эрэг боолт	кг	0.001	1.13	2	0.56	12	444.24	0.0006	3
1-0062	Анжарын боолт	кг	0.001	1.13	2	2.2	12	444.24	0.0025	13
1-0128	Тэлэгчтэй шүүрл	кг	0.001	1.13	2	8	12	444.24	0.009	48
1-0129	Дюбель	кг	0.001	1.13	2	1.818	12	444.24	0.0021	11
1-0129	Дюбель	ш	0.005	1.13	2	180	12	444.24	1.017	5,422
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	0.001	1.21	2	0.08	12	444.24	0.0001	1
1-0207	Эмаль будаг	кг	0.001	1.29	2	0.196	12	444.24	0.0003	1
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	0.001	1.29	2	0.274	12	444.24	0.0004	2
1-0278	Хар лак	кг	0.001	1.26	2	0.0315	12	444.24	0.0000	0
1-0284	Лак	кг	0.001	1.26	2	0.32	12	444.24	0.0004	2
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.001	1.21	2	24.816	12	444.24	0.03	160

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коеф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-0343	Тос хф-12-16	кг	0.001	1.25	2	0.1	12	444.24	0.0001	1
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	0.001	1.21	2	1.25	12	444.24	0.0015	8
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	0.001	1.21	2	1.35	12	444.24	0.0016	9
1-0410	Маажин	кг	0.001	1.26	2	0.176	12	444.24	0.0002	1
1-0087	Олс	кг	0.001	1.03	2	0.15	12	444.24	0.0002	1
1-0419	Давирхайтай олс	кг	0.001	1.03	2	0.54	12	444.24	0.0006	3
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	0.001	1.13	2	4.7	12	444.24	0.0053	28
1-0550	Резин жийргэвч	кг	0.001	1.29	2	0.3	12	444.24	0.0004	2
1-0550	Резин жийргэвч Д=100	кг	0.001	1.29	2	0.01	12	444.24	0.0000	0
1-0550	Резин жийргэвч Д=50	кг	0.001	1.29	2	0.01	12	444.24	0.0000	0
1-0550	Резин жийргэвч Д=80	кг	0.001	1.29	2	0.04	12	444.24	0.0001	0
1-0550	Резин жийрэг	кг	0.001	1.29	2	0.024	12	444.24	0.0000	0
1-0550	Резин жийрэг ф-70	кг	0.001	1.29	2	0.17	12	444.24	0.0002	1
1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	0.001	1.29	2	0.32	12	444.24	0.0004	2
1-3825	Булан төмөр	кг	0.001	1	1	51.84	12	334.65	0.0518	208
1-0754	Цоож	ш	0.0011	1.13	2	1	12	444.24	0.0012	7
1-0343	Тос	кг	0.001	1.25	2	0.1	12	444.24	0.0001	1
1-0861	Шураг	кг	0.001	1.13	2	0.52	12	444.24	0.0006	3
1-0862	Эргтэй халдаас /50-60 мм/	кг	0.001	1.13	2	0.02	12	444.24	0.0000	0
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	0.001	1.13	2	0.312	12	444.24	0.0004	2
1-0876	Хавчаар	кг	0.001	1.13	2	0.4	12	444.24	0.0005	2
1-0879	Электрод	кг	0.001	2	2	0.9	12	444.24	0.0018	10
1-0879	Электрод з-42	кг	0.001	2	2	28.286	12	444.24	0.0566	302
1-3825	Хавтгай төмөр 8х60х60	кг	0.001	1	1	72.32	12	334.65	0.0723	290
1-3825	Хавтгай төмөр 8х60х80	кг	0.001	1	1	0.096	12	334.65	0.0001	0
1-3943	Ацетилен	м3	0.0008	1	1	3.424	12	334.65	0.0027	11
1-4027	Цемент м-500	тн	1	1.02	1	0.0000	12	334.65	0.0000	0
1-4035	Бэхэлгээний төмөр	ш	0.0005	1.13	1	8	12	334.65	0.0045	18
1-4054	Галтгене	кг	0.001	1.03	1	0.6	12	334.65	0.0006	2
1-4176	Дараач 16,5х2,0	кг	0.001	1.13	1	0.2	12	334.65	0.0002	1
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	2.4	1	1	0.014	12	334.65	0.0336	135
1-4271	Ус	м3	1	1	1	5.076	12	334.65	5.076	20,384

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.0017	1	3	0.1824	12	591.18	0.0003	2
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	0.001	1.13	1	2	12	334.65	0.0023	9
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	0.001	1.13	1	1.8	12	334.65	0.002	8
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	0.001	1.13	1	3.15	12	334.65	0.0036	14
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	0.001	1.13	1	1.74	12	334.65	0.002	8
2-0010	Угаах торх буюу бочки	ком	0.0181	1.42	2	4	12	444.24	0.1028	548
2-0100	15ч. 9л25р-маркийн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	0.00333	1.21	2	3	12	444.24	0.0121	64
2-0309	1,97 м3 багтаамжтай уур ус халгагч	иж	0.848	1.21	2	1	12	444.24	1.0261	5,470
2-1019	Халгалтын конвектор	эжм	0.01	1.35	2	1	12	444.24	0.0135	72
2-1121	Бөөрөнхий кран ф 50мм	ш	0.01	1.26	2	1	12	444.24	0.0126	67
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	1E-5	1.37	2	6.2	12	444.24	0.0001	0
2-1163	Насос	ш	0.00147	1.6	2	1	12	444.24	0.0024	13
2-1428	Холигч	иж	0.0028	1.48	2	2	12	444.24	0.0083	44
2-1529	Угаалуур /керамик/	иж	0.0016	1.43	2	2	12	444.24	0.0046	24
2-1530	Суултуур	иж	0.0265	1.5	2	4	12	444.24	0.159	848
2-1759	Шулуун богино муфты	ш	0.000177	1.26	2	0.39	12	444.24	0.0001	0
2-1767	Шилжүүлэгч муфты	ш	0.000352	1.26	2	0.78	12	444.24	0.0003	2
2-1796	Гуравлагч д-25мм	ш	0.000368	1.26	2	0.78	12	444.24	0.0004	2
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-400	м	0.00143	1	3	20.4	12	591.18	0.0292	207
2-2860	Бөглөө д-25мм	ш	0.00036	1.21	2	0.156	12	444.24	0.0001	0
2-2893	Жийргэвч, ф 25.20	ш	7E-6	1.13	2	6	12	444.24	0.0000	0
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	2.8E-5	1.13	2	2	12	444.24	0.0001	0
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	3.3E-5	1.13	2	2	12	444.24	0.0001	0
2-2922	Нооцийн сав 1тн	ш	0.057	1.42	2	1	12	444.24	0.0809	431
2-3020	Фланц ф-40	ш	0.00196	1.21	2	1	12	444.24	0.0024	13
2-3021	Фланц 50мм	ш	0.00206	1.21	2	2	12	444.24	0.005	27
2-3022	Фланц 70мм	ш	0.0028	1.21	2	2	12	444.24	0.0068	36
2-3023	Фланц 80мм	ш	0.00319	1.21	2	2	12	444.24	0.0077	41
2-3038	Фланц ф-25	ш	0.00117	1.21	2	6	12	444.24	0.0085	45
2-3138	Стон д-25мм	ш	3.2E-5	1.21	2	0.39	12	444.24	0.0000	0
2-3209	Шахагч эрэг д-25мм	ш	0.0001	1.13	2	0.39	12	444.24	0.0000	0
3-1095	Хөнгөнцагаан кабель 2х10 мм2	м	0.0005	1	2	40.8	12	444.24	0.0204	109

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
3-2649	Гаралтын бортого	М	1E-5	1	2	0.003	12	444.24	0	0
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	М	9E-5	1	2	3.6	12	444.24	0.0003	2
3-4640	Дэгээ	кг	0.001	1	2	0.003	12	444.24	0	0
3-5117	Ил унтраалга	ш	0.001	1	2	2	12	444.24	0.002	11
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	0.0001	1	2	3.03	12	444.24	0.0003	2
3-6505	Товчлуур	ш	0.003	1.46	2	0.1	12	444.24	0.0004	2
3-5772	Ламп	ш	7E-5	1	2	3.06	12	444.24	0.0002	1
3-6374	Гэрэлтүүлэгч	ш	0.002	1	2	3	12	444.24	0.006	32
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	0.002	1	2	4	12	444.24	0.008	43
	Хог, хаягдал	тн			1		0	0	0.0972	0

69,037

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агэргат	0.02	100000	2,000
	Таслагч	53.69	1	54
	Тавлагч	63.45	600	38,073
	Хоолой тайрагч	0.93	200	185
11004	Цахилгаан өрөм	26.7	8531	227,820
	Шуруулдэгч машин	1.8	10000	18,000
2028	Автокран 5тн	0	59489	7
	Автомашин	0.73	35453	25,973
85201	Ачааны машин	3.36	61739	207,443
3033	Галнуурын алпарат	10.95	19064	208,789
	Өргөгч машин	29.3	3370	98,741
				827,086