

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
43 дугаар тушаалын 1-р хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: J43/20


**ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЛУУС СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН
ГАДНА ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖЛЫН ТӨСӨВ**

Төсөвт өртгийн дүн: тоогоор: 78 930 920 төгрөг

(үсгээр далан найман сая есөн зуун гучин мянга есөн зуун хорь)-н төгрөг

Баталгаажуулсан:

"Аслаан" ХХК

Захирал  Ж. БАНЗРАЙ

Огноо: 2020 он 8 сар 06 өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин  Д. ЖАРГАЛ

Төсөв тооцсон: 2020 оны 8 сарын 06 өдөр

Улаанбаатар хот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	9 287 384
2	Материал	39 775 505
3	Тээвэр	1 623 883
4	Машин ашиглалт	1 909 239
	Шууд зардлын дүн	52 596 011
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	2 894 390
6	Ашиг / 15%/	8 323 560
	Барилга угсралтын ажлын дүн	63 813 961
7	НӨАТ 10%	6 381 396
8	Нормчлолын сан 0.18%	114 865
	Дүн	70 310 222
9	Захналагчийн албаны зардал	1 276 279
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	5 430 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	638 140
	Дүн	77 654 641
12	Магадлашгүй ажил 2%	1 276 279
13	Бусад нэмэлт зардал	0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжээ нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Бүгд цалин		
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг		Гарифт цалин	Нийт цалин
01-060-03	Хашааны суурийн нүх гаргаар ухах	м3	8.1	2.9 / 2	4.86 /	39.39 /	2640.1 / 2371	103994 /	103 994
06-010-16	Хашааны шонгийн суурь цутгах БМ100	м3	8.1	2.9 / 2	6.5 / 0.13	52.661 / 1.05	2640.1 / 2371	139031 / 2497	141 528
09-540-09	Төмөр хашаа угсрах h=1.8м	м	540	3.6 / 2	1.97 / 0.1	1061.85 / 55.3	2913.6 / 2371	3093824 / 131107	3 224 930
07-460-04	Төмөр шонтой том хаалга	ш	1	3.8 / 2	27.23 / 2.59	27.229 / 2.59	2994.8 / 2371	81546 / 6141	87 687
07-460-11	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	4	3.8 / 2	12.6 / 0.66	50.387 / 2.64	2994.8 / 2371	150898 / 6259	157 158
09-180-07	Төмөр хашаа, хаалгыг будах	тн	16.4	4.0 / 2	13.06 / 0.03	214.191 / 0.41	3076 / 2371	658850 / 972	659 822
11-320-07	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	8.3	2.5 / 2	1.28 / 0.96	10.601 / 7.98	2520.5 / 2371	26719 / 18931	45 651

Нийт Хувьцаа: 1456.31 / 69.97

Үндсэн цалин: 4 420 770

Ижлөнөр төхнийн ажилчдын цалин: 751 531

Нэмээдэл цалин: 1 635 685

Нийт цалин: 6 807 986

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 919 078

Ажлын багаж, хувцас, хэрээлэл: 925 886

Ажиллах хүчний зардал: 8 652 950

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, КАМЕРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжээ нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Бүгд цалин		
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг		Гарифт цалин	Нийт цалин
01-060-02	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гаргаар ухах	м3	0.9	2.8 / 2	3.15 /	2.831 /	2610.2 / 2371	7389 /	7 389
06-010-16	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	0.9	2.9 / 2	6.5 / 0.13	5.851 / 0.12	2640.1 / 2371	15448 / 277	15 725
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /Нарны дэлгэцтэй/	ш	4	3.3 / 2	6.62 / 0.68	26.48 / 2.72	2791.8 / 2371	73927 / 6449	80 376
11-320-07	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1	2.5 / 2	1.28 / 0.96	1.277 / 0.96	2520.5 / 2371	3219 / 2281	5 500
40-500-09	Гадна зориулалтын хяналтын камер суурилуулах, SD карттай, хөдөлгөөнт	ш	4	4.0 / 2	0.6 /	2.388 /	3076 / 2371	7345 /	7 345

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-510-07	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй кабель	100м	7.3	2.1 / 2	11.86 /	86.549 /	2400.9 / 2371	207795 /	207 795
-----------	---	------	-----	---------	---------	----------	---------------	----------	---------

Нийт Хувьцаа:	125.38 / 3.8	Үндсэн цалин:	324 131
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			55 102
		Нэмэгдэл цалин:	119 928
		Нийт цалин:	499 161
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			67 387
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	67 886
		Ажиллах хүчний зардал:	634 434
Бүгд хувьцаа:	1581.69 / 73.77	Бүгд цалин:	4 744 901
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			806 633
Нэмэгдэл цалин:			1 755 613
Нийт цалин:			7 307 147
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			986 465
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:			993 772
Ажиллах хүчний зардал:			9 287 384



БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	2.004	4 009	2.004	2	1	621.48	2 491
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	8500	114.8	975 800	0.148	310	2	280.66	12 885
1-1681	Хашаны квадрат төмөр 50x25	кг	1500	12162	18 243 000	12.162	310	1	216.56	816 479
1-4334	Хайрга	м3	20000	7.27	145 396	12.722	10	1	348.9	44 387
1-4025	Цемент м-400	тн	200000	1.857	371 446	1.894	310	1	216.56	127 176
1-0879	Электрод	кг	2700	10.8	29 160	0.022	310	2	280.66	1 879
1-0879	Электрод э-42	кг	2600	0.89	1 794	0.001	310	2	280.66	120
1-0060	Эрэг боолт	кг	2000	1.6	3 200	0.002	310	2	280.66	157
1-4559	Эрэг боолт 16x55	кг	2000	1.6	3 200	0.002	310	1	216.56	121
1-3824	Бэхлгээ төмөр	кг	1000	140.6	140 600	0.159	310	2	280.66	13 823
1-4543	Голын элс	м3	20000	4.543	90 866	7.496	10	1	348.9	26 155
2-1476	Ган яндан хоолой д-100мм /шон/	м	24000	416.3	9 991 200	4.288	310	3	391.34	520 187
					Хог, хаягдлын зардал:	0.2454	0	1	0	0
										1 565 862

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, КАМЕРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.212	423	0.212	2	1	621.48	263
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	700	88	61 600	0.004	310	2	280.66	306
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3000	0.064	192	0	310	2	280.66	7
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1200	0.396	475	0.000	310	1	216.56	27
1-0095	Хадгаас /70-110мм/	кг	2700	0.315	851	0.000	310	2	280.66	32
1-4334	Хайрга	м3	20000	0.753	15 055	1.317	10	1	348.9	4 596
1-4025	Цемент м-400	тн	200000	0.25	49 939	0.255	310	1	216.56	17 098
1-0879	Электрод э-42	кг	2600	1.2	3 120	0.002	310	2	280.66	209
1-4543	Голын элс	м3	20000	0.459	9 180	0.757	10	1	348.9	2 642

Дундговь аймгийн Луус сум

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Ш	М	Ш	Ш	4	3 560 000	0.028	310	2	280.66	2 394
Гадна камер, хөцөлгөөнт					4						
Зэс дамжуулагчтай полкнэглэн тус-тэй галд					730	1 095 000	0.109	310	2	280.66	9 527
тэсвэртэй кабель					4	180 000	0.000	310	2	280.66	39
Sd карт					4	4 800 000	0.24	310	2	280.66	20 881
3-3815 1 толгойтой гэрэлтүүлэгч /нарны далгэцгэм/							0.0176	0	1	0	0

Хоог, хаяадлын зардал:

58 021

9 775 835

Хоог, хаяадлын зардал:

0

0.263

1

0

1 623 883

39 775 505

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	2.93	59489	174 193
9003	Цахилгаан өрөм	0.59	2531	1 503
9024	Буун цацагч	15.91	7483	119 040
13200	Автомашин	3.82	13800	52 768
3027	Гэгнүүрын аппарат	64.32	18989	1 221 429
9023	Гүний доргиур	4.13	7992	33 029
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	3.74	16620	62 076
				1 664 038

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, КАМЕРИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2144	Шаттай машин	3.68	10224	37 624
2027	Автокран 3тн	8.56	20000	171 200
	Автомашин	0.01	13800	70
3033	Гэгнүүрын аппарат	1.41	18989	26 756
9023	Гүний доргиур	0.26	7992	2 072
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	0.45	16620	7 479
				245 201

НИЙТ ДҮН:

1 909 239