

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур 3/80А МССВ	ш	1
2	Хананд ил тоноглох угсралтын хавтан бүхий 32 модультай темер хайрцаг 540x330x120 мм IP65	ширхэг	1
3	Автомат таслуур 3/80А МСВ	ш	1
4	Дифр. автомат 63А/100mA	ш	1
5	Автомат таслуур 2/16 А МСВ	ш	10
6	Автомат таслуур 2/50 А МСВ	ш	1
7	Автомат таслуур 3/25 А МСВ	ш	2
8	Хэт хүчдэл хягаарлагч Optic164р	ш	1
9	0.66кВ хүртэл хүчдэлтэй хөгжлийн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель ABBГ4x25 мм ²	м	50
10	0.66кВ хүртэл хүчдэлтэй хөгжлийн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель ABBГ4x10 мм ²	м	5
11	0.66кВ хүртэл хүчдэлтэй хөгжлийн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель ABBГ3x10 мм ²	м	100
12	0.66кВ хүртэл хүчдэлтэй хөгжлийн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель ABBГ3x6 мм ²	м	630
13	0.38 кВ зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас татах ПВ 1х6 мм ²	м	4
14	25мм ² хүртэл отплотой кабелийн судсанц төгсөөч шахах	ш	8
15	10мм ² хүртэл отплотой кабелийн судсанц төгсөөч шахах	ш	14
16	6мм ² хүртэл отплотой кабелийн судсанц төгсөөч шахах	ш	60
17	20 мм голтой беөрөнхий темер газардуулчийн гар ажилгаагаар зоох	ш	30
18	40x4 мм газардуулгын шиний угзах	м	140

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсөнд гарваар ухах	м3	91.1
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	315
3	Төсгөн хүчинт кабельд хийх	м	315
4	Шүүдүү нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эртуулж булах	м3	7
5	Шонг элс хайран хөрсөн үргүүлж булах	м3	5.76
6	Ф50 ми ган ходолы шуудуунд угзрах	км	0.008
7	Ф32 ми ган ходолы шуудуунд угзрах	км	0.12
8	Сувагчалын болж газрын кабельд хамгаалалтын түү дэвсэх	км	0.315
9	Газардуулчийн нүүр гарваар ухах	м3	16.8
10	Газардуулчийн нүүхийг 2-р зэрнийн хөрсөөр эртуулж булах	м3	16.8

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 фазын автомат таслуур буулгах	ш	1
2	0.66 кВ-ын хөгжлийн цагаан кабель буулгах К-0.6	м	125