

С.Ц. Хангарьд сэргэлтийн бааз. Тамирчид байрлах
зөөврийн сууц

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	1 км	0.42

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ухмал байгуулах	1 м3	107.2
2	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1 м3	53.6

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах	1 м3	80.4
2	Буталсан чулуун суурийг доргиурт индүүгээр нягтруулах	1 м2	536
3	Яваган хүний замын хашлага тавих	1 у/м	826
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх В20 б-100мм	1 м3	56
5	Бетон хийц цутгах үед хээ гажилтын заадас банзаар хийх	1 м3	0.48
6	Хээ гажилтын заадас хийх банзыг битүмдэх	1 м2	9.6

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	715.6
2	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг механикхан аргаар ухаж, 25%-ийн ухмалаас гарсан шороо нэмэх	м3	107.2
3	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	715.6