

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ / ГОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита буулгах	м2	14

ХИЛЭЭЛГИЙН ӨРСӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын плита буулгах	м2	47
2	Дүүжин тааз буулгах	м2	16
3	Шалны плита буулгах	м2	16
4	Шаазан угаагуур хслигчийн хамт буулгах	ш	3
5	Шаазан жорлон буулгах	ш	3
6	Хаалт, тасалгаа задлаж буулгах	м2	14.4
7	Хуучин хаалга буулгах	ш	1
8	Барилгын хог гараар зөөх	м3	8

ХИЙГДЭХ АЖИЛ / ГОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита наах	м2	14
2	Угсардаг резин шалавч дэвсэх	м3	14

ШАТНЫ ХОНГ / Л

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын гадаргууд замасган тэгшилгээ хийх	м2	130
2	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж, тосон будагаар чанартай будах	м2	130

ХЕЛИЙН ӨРСӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын гадаргууд замасган тэгшилгээ хийх	м2	64
2	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж, тосон будагаар чанартай будах	м2	64

ХИЛЭЭЛГИЙН ӨРСӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын гадаргууд замасган тэгшилгээ хийх	м2	71
2	Обой наах	м2	71

АРИУН ЦЭВРЛИЙН ӨРСӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитан доор дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	47
2	Хананд плита наах	м2	47
3	Плитаны чигжээс	м2	47
4	Шалны плита наах	м2	16
5	30x30 хэмжээтэй металл дүүжин тааз угсрах	м2	16
6	Угаагуур тавих	1ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Холигч байрлуулах	1ш	3
8	Суултуур байрлуулах	1ком	3
9	Чулуун тавцан суулгах	м2	2.4
10	Өнгөт ДСП-ээр хаалт хийх	м2	14.4
11	Өнгөлгөөтэй модон хаалга угсрах	м2	1.9
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.9
13	Хаалганы нугас	ш	3
14	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
15	Угаалтуурын доор хаалт хийх	м2	5

БЯЛДАРЖУУГАХ ЭРЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын гадаргууд замасган тэгшилгээ хийх	м2	64.4
2	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж, тосон будагаар чанартай будах	м2	64.4

ХУРАЛЫН ЭРЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	40
2	Ханын гадаргууд замасган тэгшилгээ хийх	м2	40
3	Гипс хана тосон будгаар 2 удаа будах	м2	40
4	Хөшигний зам суулгах	ком	6
5	Жалиүзан хөшиг тогтоох	ш	10

ЗААЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үзэгчдийн суудлын төмөр хашлага хөрсжүүлэгчээр 1 удаа будах	м2	20
2	Мөн төмрийн будгаар 2 удаа будах	м2	20
3	Үзэгчдийн сандалын босоо хэсгийг 2 удаа будах	м2	60
4	Ханын гадаргууд замасган тэгшилгээ хийх	м2	50
5	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж, тосон будагаар чанартай будах	м2	50
6	Үзэгчдийн сандалын доод хэсэгт бетон тэгшилгээ хийх БМ-200	м3	8
7	Угсардаг резин шалавч дэвсэх	м3	120
8	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	120

ФАСАД

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Аваарын гарцны довжоог цутгах БМ-250	м3	2
2	Аваарын хаалганд металл вакум хаалт суулгах	м2	12
3	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	4.7
4	Цоколын хана шавардах	м2	60
5	Мөн хананд плита наах	м2	60
6	Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.2
7	Плитаны чигжээс	м2	60