

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АМРАХ БАЙР 1, 8-Н АЖИЛ /А, Б БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 700x2100h	ш	8
2	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 900x2100h	ш	20
3	Хуванцар рамтай вакууман хаалга буулгах 900x2100h	ш	4
4	Төмөр рамтай /бүргэд/ хаалга буулгах 900x2100h	м2	7.56
5	Ламлиран тааз буулгах	м2	22
6	Ханын цаас хуулах	м2	764
7	Дотор хана, таазны эмульс, будаг, замаска хусаж гадаргууг цэвэрлэх h=2700мм, h=3000мм /шалнаас тааз хүртэл/	м2	1244
8	Гадна, дотор ханын керамик хавтанцар шавардлагын хамт буулгах	м2	94
9	Шалны хөвөө, эмжээр хуулах	м	362
10	Шалны хулдаас хуулах	м2	296
11	Шалны керамик хавтанцар буулгах	м2	22
12	Шалны керамик хавтанцарын досрхи тэгшилгээ өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар ухаж буулгах б=80мм	м3	26
13	Модон тамбур, саравчны будагтай гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	240
14	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	44
15	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 700x2100h	м2	8.82
16	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 900x2100h	м2	37.8
17	Хуванцар рамтай вакуум хаалга суулгах 900x2100h	1 блок	4
18	Бүргэд хаалга суулгах 900x2100h	ш	4
19	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	61.74
20	Хаалганы нугас суулгах	3шри- хэг	26
21	Хаалганд цоож суулгах	ш	26
22	300x300 металл дүүжин тааз угсрах	м2	22
23	Шаланд ус тусгаарлагч технолоост ЭПП 1 үе наах	м2	44
24	Шаланд 20мм зузаан элс цементэн тэгшилгээ хийх М150, б=80мм	м2	26
25	Цементэн хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	312
26	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	22
27	Хулдаасан шал хөвөө модны хамт хийх	м2	296
28	Гадна, дотор хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	м2	94
29	Гадна, дотор хананд хавтанцарыг /плита/ цавуугаар наах	м2	94
30	Плитаны чигжээс хийх	м2	12
31	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1244
32	Хана, тааз эмульсээр сайн чанартай 2 үе будах	м2	480
33	Хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	42
34	Хаалганы амалгаа тссон будгаар будах	м2	42
35	Хананд обой наах	м2	764
36	Цонхны амалгааг эко хуванцар хавтангаар хийж хуванцар булангаар хүрээлэх /1500x500 1900x500, 900x500/	м2	56
37	Модон тамбур, саравч модны тссон будгаар будах	м2	240
38	Зуурмаг бэлтгэх	м3	4.16

АМРАХ БАЙР 4-Н АЖИЛ /А, Б БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 700x2100h	ш	2
2	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 900x2100h	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Төмөр рамтай /бүргэд/ хаалга буулгах 900x2100h	м2	3.78
4	Лампиран тааз буулгах	м2	9.4
5	Ханын цаас хуулах	м2	304
6	Дотор хана, таазны эмульс, будаг, замаска хусаж гадаргууг цэвэрлэх h=2700мм, h=3000мм /шалнаас тааз хүртэл/	м2	374
7	Гадна, дотор ханын керамик хавтанцар шавардлагын хамт буулгах	м2	48
8	Шалны керамик хавтанцарын доорхи тэгшилгээ өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар ухаж буулгах б=80мм	м3	6.4
9	Модон тамбур, саравчны будагтай гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	120
10	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	14
11	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 700x2100h	м2	2.94
12	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 900x2100h	м2	15.12
13	Бүргэд хаалга суулгах 900x2100h	ш	2
14	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	21.84
15	Хаалганы нугас суулгах	3шри-хэг	10
16	Хаалганд цоож суулгах	ш	10
17	Хаалганд цоож суулгах	м2	9.4
18	300x300 металл дүүжин тааз угсрах	м2	18.8
19	Шаланд ус тусгаарлагч техноэласть ЭПП 1 үе наах	м2	6.4
20	Шаланд 20мм зузаан элс цементэн тэгшилгээ хийх М150, б=80мм	м2	76.8
21	Цементэн хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	9.4
22	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	98
23	Хулдаасан шал хөвөө модны хамт хийх	м3	2.4
24	Ердийн тоосгоор 640 мм-ийн тоосгон хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	тн	0.02
25	Тоосгон өрөг хийцийг арматурчлах /Тор-1/	м2	56
26	Гадна, дотор хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	м2	56
27	Гадна, дотор хананд хавтанцарыг /плита/ цавуугаар наах	м2	8.4
28	Плитаны чигжээс хийх	м2	374
29	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	70
30	Хана, тааз эмульсээр сайн чанартай 2 үе будах	м2	12.6
31	Хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	12.6
32	Хаалганы амалгаа тосон будгаар будах	м2	304
33	Хананд обой наах	м2	18
34	Цонхны амалгааг эко хуванцар хавтангаар хийж хуванцар булангаар хүрээлэх /1500x500, 1900x500, 900x500/	м2	120
35	Модон тамбур, саравч модны тосон будгаар будах	м3	2.53
35	Зуурмаг бэлтгэх		

АМРАХ БАЙР 5, 6, 9-Н АЖИЛ /А, Б БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 700x2100h	ш	9
2	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 900x2100h	ш	30
3	Төмөр рамтай /бүргэд/ хаалга буулгах 900x2100h	м2	11.34
4	Лампиран тааз буулгах	м2	27.9
5	Ханын цаас хуулах	м2	903
6	Дотор хана, таазны эмульс, будаг, замаска хусаж гадаргууг цэвэрлэх h=2700мм, h=3000мм /шалнаас тааз хүртэл/	м2	1155
7	Гадна, дотор ханын керамик хавтанцар шавардлагын хамт буулгах	м2	156
8	Шалны керамик хавтанцарын доорхи тэгшилгээ өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар ухаж буулгах б=80мм	м3	22.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Модон тамбур, саравчны будагтай гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	360
10	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	45
11	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 700х2100h	м2	13.23
12	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 900х2100h	м2	45.36
13	Бүргэд хаалга суулгах 900х2100h	ш	6
14	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	69.93
15	Хаалганы нугас суулгах	Зшири-хэг	33
16	Хаалганд цоож суулгах	ш	33
17	300х300 металл дүүжин тааз угсрах	м2	27.9
18	Шаланд ус тусгаарлагч техноласть ЭПП 1 үе наах	м2	55.8
19	Шаланд 20мм зузаан элс цементэн тэгшилгээ хийх М150, б=80мм	м2	22.2
20	Цементэн хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	266.4
21	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	27.9
22	Хүлдээсан шал хөвөө модны хамт хийх	м2	294
23	Ердийн тоосгоор 640 мм-ийн тоосгон хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	7.2
24	Тоосгон өрөг хийцийг арматурчлах /Тор-1/	тн	0.06
25	Гадна, дотор хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	м2	204
26	Гадна, дотор хананд хавтанцарыг /плита/ цавуугаар наах	м2	204
27	Плитаны чигжээс хийх	м2	30.6
28	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1155
29	Хана, тааз эмульсээр сайн чанартай 2 үе будах	м2	252
30	Хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	38
31	Хаалганы амалгаа тосон будгаар будах	м2	38
32	Хананд обой наах	м2	903
33	Цонхны амалгааг эко хуванцар хавтангаар хийж хуванцар булангаар хүрээлэх /1500х500, 1900х500, 900х500/	м2	42
34	Модон тамбур, саравч модны тосон будгаар будах	м2	360
35	Зуурмаг бэлтгэх	м3	8.67

САУН, ДУШНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 700х2100h	ш	2
2	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 900х2100h	ш	10
3	Хуванцар рамтай вакууман хаалга буулгах 900х2100h	ш	1
4	Төмөр рамтай /бүргэд/ хаалга буулгах 900х2100h	м2	1.89
5	Рекэлсэн тааз буулгах	м2	48
6	Лампиран тааз буулгах	м2	29
7	Дотор хана, таазны эмульс, будаг, замаска хусаж гадаргууг цэвэрлэх h=2700мм, h=3000мм /шалнаас тааз хүртэл/	м2	91
8	Гадна, дотор ханын керамик хавтанцар шавардлагын хамт буулгах	м2	214
9	Рекэлсэн модон хана буулгах	м2	137
10	Зүймэл паркетан шал хуулах	м2	16
11	Шалны хулдаас хуулах	м2	40
12	Шалны керамик хавтанцар буулгах	м2	85
13	Шалны керамик хавтанцарын доорхи тэгшилгээ өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар ухаж буулгах б=80мм	м3	6.8
14	Модон тамбур, саравчны будагтай гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	20
15	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	15
16	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 700х2100h	м2	2.94

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 900х2100h	м2	18,9
18	Хуванцар рамтай вакуум хаалга суулгах 900х2100h	1 блок	1
19	Бүргэд хаалга суулгах 900х2100h	ш	1
20	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	25,62
21	Хаалганы нугас суулгах	3шри-хэг	12
22	Хаалганд цоож суулгах	ш	12
23	300х300 металл дүүжин тааз угсрах	м2	117
24	Шаланд ус тусгаарлагч техноэласть ЭПП 1 үе наах	м2	170
25	Шаланд 20мм зузаан элс цементэн тэгшилгээ хийх М150, б=80мм	м2	6,8
26	Цементэн хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	81,6
27	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	85
28	Хулдаасан шал хөвөө модны хамт хийх	м2	40
29	Гадна, дотор хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	м2	354
30	Гадна, дотор хананд хавтанцарыг /плита/ цавуугаар наах	м2	354
31	Плитаны чигжээс хийх	м2	53,1
32	Саунд зориулалтын модон доторлогоо, ханын дагуу 2 давхар вандан сандал хийх	м2	76
33	Сауны дотор талд зориулалтын уур тусгаарлагч хийх	м2	76
34	Эрдэс хөвөн /базальт/ хавтангаар хана дулаалах /100х60х5см/	м2	60
35	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	91
36	Хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	16
37	Хаалганы амалгаа тосон будгаар будах	м2	16
38	Цонхны амалгааг эко хуванцар хавтангаар хийж хуванцар булангаар хүрээлэх /1500х500, 1900х500, 900х500/	м2	15
39	Модон тамбур, саравч модны тосон будгаар будах	м2	20
40	Зуурмаг бэлтгэх	м3	8,43

ГАЛ ТОГООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 700х2100h	ш	2
2	Төмөр рамтай /бүргэд/ хаалга буулгах 900х2100h	м2	3,78
3	Дотор хана, таазны эмульс, будаг, замаска хусаж гадаргууг цэвэрлэх h=2700мм, h=3000мм /шалнаас тааз хүртэл/	м2	114
4	Явган хана буулгах	м2	24
5	Шалны хулдаас хуулах	м2	81
6	Шалны керамик хавтанцар буулгах	м2	58
7	Шалны керамик хавтанцарын доорхи тэгшилгээ өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар ухаж буулгах б=80мм	м3	4,7
8	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	5
9	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 700х2100h	м2	2,94
10	Бүргэд хаалга суулгах 900х2100h	ш	2
11	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6,72
12	Хаалганы нугас суулгах	3шри-хэг	2
13	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
14	60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	110
15	Шаланд ус тусгаарлагч техноэласть ЭПП 1 үе наах	м2	90
16	Шаланд 20мм зузаан элс цементэн тэгшилгээ хийх М150, б=80мм	м2	4,7
17	Цементэн хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	56,4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

18	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	58
19	Хулдаасан шал хөвөө модны хамт хийх	м2	81
20	Хавтангаар бүрэх хананд 50х50мм брусээр рам зангидах	м2	150
21	Эрдэс хөвөн /базальт/ хавтангаар хана дулаалах /100х60х5см/	м2	150
22	Ус чийгэнд тэсвэртэй хавтангаар хана бүрэх	м2	150
23	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	114
24	Хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	8
25	Хаалганы амалгаа тосон будгаар будах	м2	8
26	Цонхны амалгааг эко хуванцар хавтангаар хийж хуванцар булангаар хүрээлэх /1500х500, 1900х500, 900х500/	м2	13
27	Зуурмаг бэлтгэх	м3	0.43

СПОРТ ЗААЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай вакууман хаалга буулгах 900х2100h	ш	4
2	Төмөр рамтай /бүргэд/ хаалга буулгах 900х2100h	м2	3.78
3	Лампиран тааз буулгах	м2	13
4	Дотор хана, таазны эмульс, будаг, замаска хусаж гадаргууг цэвэрлэх h=2700мм, h=3000мм /шалнаас тааз хүртэл/	м2	986
5	Зүймэл паркетан шал хуулах	м2	440
6	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	1
7	Хуванцар рамтай вакуум хаалга суулгах 900х2100h	1 блок	4
8	Бүргэд хаалга суулгах 900х2100h	ш	2
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	11.34
10	60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	13
11	Спорт зааланд зориулалтын хулдаасан шал нааж шал хийх	м2	440
12	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	986
13	Хана, тааз эмульсээр сайн чанартай 2 үе будах	м2	986
14	Хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	8
15	Хаалганы амалгаа тосон будгаар будах	м2	8
16	Хуучин барилгын хананд ган ялуу суулгах /швеллер100х60х4, L=14м/	тн	0.09
17	Галд тэсвэртэй, урзан дулаалгатай төмөр сандвич хавтангаар хучилт хийх б=100мм	м2	17

КЛУБ, АМРАХ БАЙР

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 700х2100h	ш	1
2	Модон рамтай модон хавтастай хаалга буулгах 900х2100h	ш	3
3	Төмөр рамтай /бүргэд/ хаалга буулгах 900х2100h	м2	3.78
4	Лампиран тааз буулгах	м2	3.3
5	Ханын цаас хуулах	м2	65
6	Дотор хана, таазны эмульс, будаг, замаска хусаж гадаргууг цэвэрлэх h=2700мм, h=3000мм /шалнаас тааз хүртэл/	м2	324
7	Гадна, дотор ханын керамик хавтанцар шавардлагын хамт буулгах	м2	29
8	Явган хана буулгах	м2	55
9	Шалны хөвөө, эмжээр хуулах	м	120
10	Шалны хулдаас хуулах	м2	130
11	Шалны керамик хавтанцар буулгах	м2	3.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Шалны керамик хавтанцарын доорхи тэгшилгээ өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар ухаж буулгах б=80мм	м3	12
13	Модон тамбур, саравчны будагтай гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	120
14	Барилгын хөг авто машинд гараар ачих	м3	15
15	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 700х2100h	м2	1.47
16	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах 900х2100h	м2	5.67
17	Бүргэд хаалга суулгах 900х2100h	ш	2
18	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.92
19	Хаалганы нугас суулгах	Зшри-хэг	4
20	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
21	300х300 металл дүүжин тааз угсрах	м2	3.3
22	Шаланд ус тусгаарлагч техноэласть ЭПП 1 үе наах	м2	7
23	Шаланд 20мм зузаан элс цементэн тэгшилгээ хийх М150, б=80мм	м2	12
24	Цементэн хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	144
25	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	3.3
26	Хулдаасан шал хөвөө модны хамт хийх	м2	130
27	Гадна, дотор хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	м2	29
28	Гадна, дотор хананд хавтанцарыг /плита/ цавуугаар наах	м2	29
29	Плитаны чигжээс хийх	м2	4.35
30	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	324
31	Хана, тааз эмальсээр сайн чанартай 2 үе будах	м2	115
32	Хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	9
33	Хаалганы амалгаа тосон будгаар будах	м2	9
34	Хананд обой наах	м2	209
35	Цонхны амалгааг эко хуванцар хавтангаар хийж хуванцар булангаар хүрээлэх /1500х500, 1900х500, 900х500/	м2	14
36	Модон тамбур, саравч модны тосон будгаар будах	м2	120
37	Зуурмаг бэлтгэх	м3	4.16