

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАЗРЫН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 1-77)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	11881.38
2	Гараар засаж ухах	м3	831.7
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж булах	м3	6977.48
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	209.32
5	Ухлагаас гарсан илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж, зөөж зайлуулах	м3	4903.9
<b>СУВГИЙН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 1-77)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	1482.5
2	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	14821.76
<b>ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 1-77)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 400 мм	км	3.466
2	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 350 мм	км	1.894
3	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 400 мм	ш	8
4	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 400 мм /45/	ш	14
5	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 350 мм	ш	2
6	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 350 мм /45/	ш	2
7	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=400 мм	ш	32
8	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=350 мм	ш	16
9	Бетон дэр ОП-4	ш	560
10	Бетон дэр ОП-3	ш	281
11	Үл хөдлөх болон гулсах тулгуур	тн	1.13
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-400мм	м	5360
13	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	6880
14	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	9284.9
<b>ГАЗРЫН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 38-УДДТ-2)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	32
2	Гараар засаж ухах	м3	2.24
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж булах	м3	19.4
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	0.58
<b>СУВГИЙН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 38-УДДТ-2)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	2.1
2	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	21.1
<b>ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 38-УДДТ-2)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 150 мм	км	0.018
2	Бетон дэр ОП-2	ш	4
3	Үл хөдлөх болон гулсах тулгуур	тн	0.05
4	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-150мм	м	18
5	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	8.98
6	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх Ф150мм	м2	14.58

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАЗРЫН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 38-УДДТ-3)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	101.46
2	Гараар засаж ухах	м3	7.1
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж булах	м3	59.3
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	1.78
<b>СУВГИЙН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 38-УДДТ-2)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	9.55
2	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	134.9
<b>ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 38-УДДТ-2)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 150 мм	км	0.076
2	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	4
3	Бетон дэр ОП-2	ш	14
4	Үл хөдлөх болон гулсах тулгуур	тн	0.05
5	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-150мм	м	76
6	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	37.9
7	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх Ф150мм	м2	61.56
<b>ГАЗРЫН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 56-УДДТ-4)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	86.8
2	Гараар засаж ухах	м3	6.08
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж булах	м3	50
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	1.5
<b>СУВГИЙН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 56-УДДТ-4)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	10.47
2	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	110
<b>ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 56-УДДТ-4)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 150 мм	км	0.062
2	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=150 мм	ш	2
3	Бетон дэр ОП-2	ш	14
4	Үл хөдлөх болон гулсах тулгуур	тн	0.05
5	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-150мм	м	62
6	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	30.9
7	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх Ф150мм	м2	50.22
<b>ГАЗРЫН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 26-УДДТ-1)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	152.9
2	Гараар засаж ухах	м3	10.71
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж булах	м3	93.15
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	2.79
<b>СУВГИЙН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 26-УДДТ-1)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	29.93
2	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	287

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ (ОНЦЛОХ ЦЭГ 26-УДДТ-1)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	км	0.142
2	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 200 мм	ш	4
3	Бетон дэр ОП-2	ш	22
4	Үл хөдлөх болон гулсах тулгуур	тн	0.15
5	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-200мм	м	142
6	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	97.69
7	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх Ф200мм	м2	142
<b>ХУДАГ, ХААЛТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.5мх2.5м	ш	1
2	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 3.5мх4м	ш	6
3	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 3.5мх3м	ш	1
4	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 3.5мх5м	ш	1
5	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 4.5мх4м	ш	2
6	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 4.5мх5м	ш	1
7	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	405
8	Бөмбөлгөн хаалт тавих 25 мм	ком	2
9	Бөмбөлгөн хаалт тавих 150 мм	ком	12
10	Хаалт тавих 350 мм	ком	8
11	Хаалт тавих 400 мм	ком	15
12	Ус буулгагч d=100мм байрлуулах	ш	16
13	Ус буулгагч d=80мм байрлуулах	ш	10
14	Ус буулгагч d=50мм байрлуулах	ш	2
15	Ган хоолой тавих хоолойн голч 800 мм	км	0.05
16	Хий авагч d=25мм байрлуулах	ш	4
17	Хий авагч d=32мм байрлуулах	ш	20
18	Шилжвэр тавих 400*350 мм	ш	2
19	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	306.9