

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын барих талбайг тэгшлэх	м2	111.25
2	Шугаман суурийн нүх ухах	м3	13.2
3	Тоосорхог элсэн хөрсийг ухах автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	144.6
4	Булах шороог автосамосвалд ачиж зөөж ирэх	м3	113.84
5	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	113.84
6	Суурийн хажуу, шал довжоон доор шороо хийж өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	11.38
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн улны бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.23
2	Шугаман суурь бетоноор цутгах м200	м3	30.53
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.36
4	Суурийн хөрстэй харьцах хэсэгт хар тосон түрхлэг хийх	м2	84.76
5	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	30.76
ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан	ш	10
2	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	3.64
3	Дээврийн 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	100.8
4	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	100.8
5	Хучилт хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	100.8
6	Дээврийн 30мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	100.8
7	Дээврийн керамзит налуулга хийх	м2	100.8
8	Дээврийн 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	100.8
9	Дээврийн праймер түрхлэг хийх	м2	100.8
10	Дээврийн 1 үе халааж наадаг хар цаас хийх	м2	100.8
11	1үе чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах	м2	100.8
12	Дээвэр дээрхи агааржуулалтын суваг өрөх	м3	0.2
13	Парпед өрөх	м3	20.46
14	Тоосгон парпед төмөрлөх	м2	19.58
15	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.2
16	Дээврийн шатыг хар лакаар будах	тн	0.2
17	Зуурмаг бэлтгэх	м3	14.36
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	510 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	85.17
2	1/2 -ын хана өрөх	м2	43.2
3	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	18
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай цонх угсрах	1 блок	2
2	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	5.82
3	Дулаалгатай том хаалга угсрах	м2	7.53
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.82
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.42
6	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	у/м	44.12
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	150мм зузаан бетон шал хийх	м2	92.8
2	Ус тусгаарлагч 1үе хар цаас наах	м2	92.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Керамзит бетон бэлтгэх м-50	м3	4.69
4	Цементэн тэгшилгээ хийх Б-20мм	м2	2.4
5	Паркетан шал хийх	м2	6.3
6	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	82.6
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд сайн чанартай шавардлага хийх	м2	205.9
2	Таазанд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	88.9
3	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	2.5
4	Хана, таазанд замаска хийх	м2	294.78
5	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	88.9
6	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	188.73
7	Дотор хана ногоон тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	17.17
АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	2.4
2	Хананд 150x200 мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	19.15
3	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	2.4
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	178.17
2	Гадна хана эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	178.67
3	Гадна довжоо цутгах БМ100	м3	0.42
4	Хаяавч бетон цутгах БМ100	м3	4.08
ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панель радиатор угсрах С22 400*554	ш	6
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
5	Хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф15-25мм	м	130
6	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	130
7	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	8.71
8	Таслах хаалт Ф15	ш	6
9	Зардал тохируулах балансын хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2
10	Даралт тохируулах балансын хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2
11	Зардал тохируулах балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	1
12	Даралт тохируулах балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	1
13	Ус юүлэх хаалт Ф15	ш	4
14	Автомат хий авагч тавих Ф15	ш	4
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11.7
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц пенополиуретан хавтангаар бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	3
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Салхивчийн тор суулгах P300	ш	2
7	Агаар сорох сэнс тавих $q=1200\text{м}^3/\text{ц}$	ш	1
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф150мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.297
2	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч $d=150\text{мм}$	ш	2
3	Сорох клапан угсрах 50м ³ цаг	ш	1
4	Уян хоолой байрлуулах	ш	2
ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	АВР самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ком	1
2	LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	7
3	LED гэрэлтүүлэгчийг хананд угсрах	ширхэг	1
4	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
5	Хананд далд тоноглох нэг даралттай унтраалга тавих	ширхэг	1
6	Хананд 2 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	1
7	Хананд газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка тоноглох	ширхэг	1
8	1х2.5мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХтусгаарлагчтай хавтгай утас монтажлах	м	250
9	1х4мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХтусгаарлагчтай хавтгай утас монтажлах	м	90
10	1х16мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХтусгаарлагчтай хавтгай утас монтажлах	м	20
11	5х10мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХтусгаарлагчтай хавтгай утас монтажлах	м	20
12	Гал дэмждэгVй хуванцар хоолойг угсрах. $d=22\text{мм}^2$	метр	240
13	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	9
ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын хүрээ суулгах шуудуу гараар ухах	м3	22.4
2	Туузан төмөр 40х4мм газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	70
3	Шуудууг эргүүлж булах	м3	21.28
4	12мм хүртэл голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмөр бэхлэж угсрах	м	40
5	Газардуулгын буулт хийх	ш	25
6	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	18
8	Газардуулгын холболтын хайрцаг	шир	1
ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утаа мэдрэх галын дохиологч угсрах	ш	1
2	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	4
3	Зэс дамжуулагчтай пластмассан тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй утас 3*2мм	100м	0.2