

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН ЗАНГИЛАА			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур угсрах д150	ком	1
2	Даралт тохируулах хаалт угсрах ф150мм	ш	1
3	Температур тохируулах хаалт угсрах ф80мм	ш	2
4	Температур тохируулах хаалт угсрах ф125мм	ш	1
5	Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	24
6	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	6
7	Ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах	м	14
8	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	2
9	Хаалт d=200мм байрлуулах	ш	4
10	Хаалт d=125мм байрлуулах	ш	2
11	Ус буулгагач d=65мм байрлуулах	ш	3
12	Ус буулгагч d=50мм байрлуулах	ш	1
13	Агаар гаргагч d=25мм байрлуулах	ш	6
14	200мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
15	Шилжвэр тавих 200/125, 200/150 мм	ш	8
16	Шилжвэр тавих 125/100, 125/80 мм	ш	8
17	Шилжвэр тавих 50/40 мм	ш	2
18	Гуравлагч тавих 200/200/200 мм	ш	2
19	Гурвалсан кранттай монометр	ш	12
20	Төмөр гэртэй термометр	ш	8
21	Чиг өөрчлөгч тавих 200 мм	ш	12
22	Чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	8
23	Чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	6
24	Шахаж шалгах	м	104
25	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	75
26	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	106.56
27	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	112.88
ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 5,9Гкал/ц	ш	1
2	Халаалтын насос суурилуулах	ш	2
3	Зөөлөн холбоос Ф250мм	ш	4
4	Давтамж хувиргагч	ширхэг	1
5	200мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
6	Ган яндан хоолойн голч d=250мм угсрах	м	56
7	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	1
8	Чиг өөрчлөгч тавих 250 мм	ш	16
9	Хаалт d=250мм байрлуулах	ш	7
10	Үл буцаах клапан тавих 250 мм	ком	2
11	250мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
12	Агаар гаргагч d=25мм байрлуулах	ш	3
13	Баланслагч хаалт d=250мм байрлуулах	ш	1
14	Ус буулгагач d=65мм байрлуулах	ш	1
15	Шилжвэр тавих 250/150 мм	ш	2
16	Гуравлагч тавих 250/250/250 мм	ш	2
17	Гурвалсан кранттай монометр	ш	10
18	Төмөр гэртэй термометр	ш	3
19	Шахаж шалгах	м	19
ХХУСНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 2,32Гкал/ц	ш	1
2	Ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 1,55Гкал/ц	ш	1
3	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	8
4	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	26
5	Ус буулгагч d=40мм байрлуулах	ш	2
6	Хаалт d=100мм байрлуулах	ш	7
7	Хаалт d=150мм байрлуулах	ш	5
8	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	6
9	100мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
10	Үл буцах клапан тавих 100 мм	ком	2
11	Зөөлөн холбоос Ф100мм	ш	4
12	ХХУсны эргэлтийн насос суурилуулах	ш	2
13	Давтамж хувиргагч	ширхэг	1
14	Гурвалсан кранттай монометр	ш	11
15	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
16	Гуравлагч тавих 100 мм	ш	3
17	Шилжвэр тавих 100/65 мм	ш	4
18	Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	16
19	Чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	4
20	Шахаж шалгах	м	34
21	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	12.8
22	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	23.94

ХҮЙТЭН УСНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	14
2	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	2
3	Хаалт d=100мм байрлуулах	ш	1
4	Үл буцах клапан тавих 100 мм	ком	1
5	Шилжвэр тавих 100/80 мм	ш	2
6	Цэвэр усны тоолуурын d=80мм зангилаа угсрах	ш	1
7	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
8	100мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
9	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	4
10	Ус буулгагч d=50мм байрлуулах	ш	3
11	Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	6
12	Шахаж шалгах	м	16
13	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	9.32
14	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	10.28

НЭМЭЛТ УСНЫ ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	1.5
2	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8
3	Хаалт d=65мм байрлуулах	ш	2
4	Ус буулгагч d=25мм байрлуулах	ш	1
5	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	4
6	65мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
7	Шилжвэр тавих 65/50 мм	ш	8
8	Нэмэлт усны тоолуурын d=80мм зангилаа угсрах	ш	1
9	Цахилгаан соронзон хаалт тавих 50 мм	ш	1
10	Үл буцах клапан тавих 65 мм	ком	1
11	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
12	Төмөр гэртэй термометр	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	ш	6
14	Шахаж шалгах	м	9.5
15	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	4.56
16	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	5.1
ДАРАЛТ БАРИХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	м	16
2	Хаалт d=65мм байрлуулах	ш	4
3	Үл буцах клапан тавих 65 мм	ком	2
4	Зөөлөн холбоос Ф65мм	ш	4
5	Нэмэлт усны насос суурилуулах	ш	2
6	Ус буулгагч d=25мм байрлуулах	ш	1
7	Агаар гаргагч d=15мм байрлуулах	ш	1
8	Цахилгаан соронзон хаалт тавих 65 мм	ш	1
9	65мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
10	Шилжвэр тавих 65/50 мм	ш	4
11	Шилжвэр тавих 65/40 мм	ш	4
12	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
13	Чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	ш	13
14	Шахаж шалгах	м	16
15	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	7.84
16	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	8.8