

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүхийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	146.4
2	Суурийн нүх гараар ухах	м3	21.96
3	Суурийн хажууг механизмаар булах	м3	115.56
4	Гараар эргүүлж булах	м3	12.84

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10 /баганан суурийн/	м3	2.21
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	9.2
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.118
4	Босоо ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	168
5	Бетон бэлтгэл хийх В10 /шугаман суурийн/	м3	0.55
6	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	5.97

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах	м3	3.23
2	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	0.608
3	Төмөр бетон рам дам нуруу цутгах В-20	м3	15.84
4	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	2.45
5	240 мм-ийн өргөн ханыг хөнгөн гулдмайгаар өрөх.	м3	37.68
6	150 мм-ийн өргөн дотор ханыг хөнгөн гулдмайгаар өрөх.	м3	13.23
7	Угсармал төмөр бетон ялуу Я12.12.14	ш	8
8	Угсармал төмөр бетон ялуу Я15.12.14	ш	4
9	Угсармал төмөр бетон ялуу Я18.12.14	ш	6
10	Угсармал төмөр бетон ялуу Я22.12.14	ш	8
11	Парпед хөнгөн гулдмайгаар өрөх.	м3	9.12
12	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.173

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах в20	м3	17.5
2	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	-0.12

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	123.2
2	Дээврийн болон саравчны 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	138.2
3	XPS хавтангаар хучилт дулаалах d-200мм	м2	123.2
4	Дээврийн үнсэн тэгшилгээг хийх	м2	123.2
5	Дээврийн цементэн тэгшилгээ хийх /арматуртай/	м2	123.2
6	1 үе хар цаас наас /ЭПП/	м2	138.2
7	1 үе хуягт хар цаас наас /ЭКП/	м2	138.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Гадна төмөр шат угсрах /дээврийн/	тн	0.099
9	Шат хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.099
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	123.2
11	Салхивчийн яндан өрөх	м3	0.3
12	Парпед болон агааржуулалтын яндангийн хана /шахт/ шавардах	м2	43.3
13	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	1.25

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3-н давхар шилтэй хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	9
2	Цонхны тавцан суулгах	м2	1.5
3	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	11.34
4	Хамгаалалтын төмөр хаалга суулгах/дулаалгатай/	ш	2
5	Гадна төмөр хаалга суулгах	ш	1
6	Гадна 2 хавтастай ганжуулсан шилэн хаалга угсрах	ш	1
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	11.34
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	9

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В10	м3	11.5
2	XPS хавтангаар шал дулаалах d-100мм	м2	113.4
3	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	11.4
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	113.4
5	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	7.02
6	Хар цаасаар ус тусгаарлалт хийх	м2	113.4
7	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	50.82
8	Паркетан шал хийх	м2	49.98

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	348.8
2	Хананд тэгшилгээ хийх	м2	348.8
3	Хананд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	73.5
4	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	4.64
5	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	88.18
6	Хөнгөн цагаан дүүжин тааз хийх /Архив.ариун цэвэр сейфны өрөөнд/	м2	13.17
7	Таазаны гадаргууд заслал хийх	м2	12
8	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	12
9	Эмульсэн будгаар хана,багана амалгаа будах	м2	254.9
10	Дотор тоосгон хананд хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	20.38

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах /150мм/	м2	163.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Гадна ханыг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	163.8
3	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах б-5см /цоколь суурийн хэсэгт/	м2	24.6
4	Цоколын хананд чулуун хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	21.8
5	Довжоо пандусанд чулуун хавтан хийх	м2	26.35

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч цутгаж хийх	м3	3.57
2	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	37.14
3	Довжоо пандус цутгах В15	м3	8.05
4	Пандус довжоонд тэгшилгээ хийх	м2	21.6
5	Цонхны хамгаалалтын төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	4
6	Шат довжооны төмөр хайс хийж угсрах	тн	0.08
7	Дээврийн болон төмөр шат, цонхны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.08
8	Бетон бэлтгэх	м3	82.54
9	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	21.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	46
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	101
5	Радиатор угсрах	экм	35.1
6	D-15мм термостат вентель	ш	9
7	Тохируулах хаалт угсрах д-15 мм	ш	9
8	Даралт тохируулах хаалт угсрах ф-20мм	ш	2
9	Зардал тохируулах хаалт ф-20мм	ш	2
10	Ус юүлэгч вентиль угсрах д-25 мм	ш	4
11	Автомат хий гаргагч	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150 огтлолтой хоолой угсрах	м2	2.4
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	5
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм хүртэл	ш	1
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм хүртэл	ш	1
6	Агаар дамжуулах хоолойн пенополиуретан дулаалга	м2	1.8
7	Салхивчийн тор суулгах	ш	5
8	Дээврийн сэнс байрлуулах.	ш	1
9	150 мм голчтой богино яндант дерлатор угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	25
3	Угаагуур тавих	1ш	1
4	Суултуур байрлуулах	1ком	1
5	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	15
2	Бөмбөлгөн хаалт d-15 мм	ш	10
3	Усны тоолуурын d=20мм зангилаа угсрах	ком	1
4	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	1
5	Ус халаагч 2 квт тавих	1ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
3	1х35вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
4	1х14вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
5	1х20вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
6	14 вт лед гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ш	4
7	2*8 вт Цэнэг хуримтлуулах "Гарах" гэрлийг суурилуулах	ш	1
8	2*8 втЦэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	1
9	Ил угсралтын унтраалга угсрах	ш	2
10	Ердийн унтраалга угсрах	ш	4
11	2 даралтат унтраалга угсрах	ш	6
12	Газардуулгын контакттай розетка далд угсрах	ширхэг	11
13	Шаланд разетка суулгах	ш	4
14	Унтраалга разеткийн хайрцаг тавих	ширхэг	28
15	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	12
16	1х2,5мм2 Утас далд угсрах	м	345
17	Мөн 1х4мм2 утас далд угсрах	м	200
18	Мөн 1х6мм2 утас далд угсрах	м	108
19	Мөн 1х10мм2 утас далд угсрах	м	54
20	Хуванцар хоолойг угсрах д-16-22мм	м	178
21	32-40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	33
22	Ф-80мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2

ГАЗАРДУУЛГА АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50х5 мм-ийн булан төмрөөр хийсэн 4 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	38
2	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж тавих	м	46
3	25х4мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	30
4	44х4 огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	170
5	Газардуулгын хайрцаг	м	1
6	Хөндийрүүлэгч угсрах	ш	52
7	Газардуулгын зэс голтой 1х35мм2 поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас	м	20
8	Аянга зайлуулагчийг босгох.	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хувиарлах хайрцаг	ш	1
2	Кабелийн хайрцгийг монтажлах 10x2	ш	1
3	Телефон ба компьютерийн хосолмол розетка суурилуулах	ш	2
4	Телефон розетка 4ялтаст/ суурилуулах	ш	6
5	UTP-2x2x0,5 мм 4судагст кабель	100м	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf суурилуулж холбох	1шир-хэг	1
2	Сүлжээний замчлагч /Router/угсрах	1 ком	1
3	Switch 8port /сэлгэгч/ угсрах	ш	1
4	Компьютерийн сүлжээний розетка суурилуулах	ш	5
5	UTP-4x2x0,5 мм 4судагст кабель	100м	1

КА ТВ -Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оптик кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
2	Ка Тв-н Өсгүүрийг суурилуулах	ш	1
3	Кабелийн телевизийн салаалагч	ш	1
4	Ка Тв-н розетка суурилуулах	ш	4
5	1x0,5 мм кабель	100м	0.55
6	1x0,7 мм кабель	100м	0.1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16 чиглэл хянах Галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах/хяналтын дэлгэцийн хамт/	ш	1
2	Утаа мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	8
3	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	2
4	Дулаан мэдрэгч угсрах	ш	1
5	0.5 квт чадалтай сирень угсрах	ш	1
6	Хөдөлгөөн мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	5
7	Чимээ мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	4
8	Ус алдалт мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	6
9	Халдлагаас сэргийлэх аюулгүйн товчлуур	ш	3
10	Соронзон контакт хаалганд угсрах	ш	5
11	Лед гэрэлтэй дуут дохиолол угсрах	ш	2
12	Галд тэсвэртэй кабель	100м	0.86
13	Мэдээлэлийн дохиололын кабель	100м	1.35
14	Тэжээлийн блок	шир	1

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн Өсгүүрийг суурилуулах	ш	1
2	Чанга яригчийн розетка суурилуулах	ш	2
3	Нөөц тэжээлийн блок /батарей/ угсрах	ш	1
4	2x15 мм галд тэсвэртэй кабель	100м	0.36

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	УТР-4x2x0,5 мм 4судагт кабель	100м	1.45
2	Тэжээлийн утас 1x2,5мм2	м	20

БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхарын холбооны хайрцаг	ш	1
2	Хуванцар хоолойг угсрах. д-22 мм2	метр	480
3	Хуванцар хоолойг угсрах. д-50 мм2	метр	20
4	Зогсуур угсрах19 инч	ш	1
5	Хүчдэл баригч	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	170.6
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	5.1
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	14.79
4	Шуудууг механизмаар булах	м3	83.9
5	Илүү шороог авто машинд ачиж хаях	м3	70.2

ДУЛААНЫ СУВАГ .ХУДАГ.КОМПЕНСАТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн бетон шал цутгах	м3	13.14
2	150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах/эргэлт. компенсаторын хамт/	м3	13.24
3	Бетон сувгийн хавтан ГСХ-7/компенсатор .,эргэлтийн хамт/	ш	128
4	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг хийх /2000x2000/	ш	1
5	Суваг, худгийн хана,хучилтын хавтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	360

ШУГАМ ХООЛОЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч Ф-50 мм	км	0.253
2	Голч-32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	16
3	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	91
4	Шугам хоолойн хөдлөх болон гулсах тулгуур бэлтгэх Ф-32 мм	тн	0.01
5	Сувагт үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.048
6	D-50 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	79.44
7	D-32 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	4.02
8	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-32 мм	ш	2
9	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-50 мм	ш	2
10	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	2

ДУЛААНЫ ХУДАГ № 1.2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф- 50 мм	ком	2
2	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах д-32 мм	ш	4
3	Ус юүлэгч вентиль угсрах д-20 мм	ш	6
4	Хий гаргагч вентиль угсрах д-15 мм	ш	3
5	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-50 мм	ш	6
6	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-32 мм	ш	3
7	Ган шилжвэр Ф-32/ 50мм	ш	3

ГАДНА ЦЭВЭР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф-32 мм	км	0.118

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Голч-25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8
3	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	63
4	Шугам хоолойн хөдлөх болон гулсах тулгуур бэлтгэх Ф-25 мм	тн	0.003
5	D-32 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	29.65
6	D-25 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	1.75
7	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-32 мм	ш	1
8	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-25 мм	ш	1
9	Цэвэр усны шугам хоолойг хлортой усаар угаах.	км	0.126

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	35.64
2	Цементэн зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	4.3

ОРУУЛГЫН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Голч-25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3
2	Монометр угсрах	ш	6
3	Термометр	ш	2
4	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах д-25 мм	ш	3
5	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
6	Зардал тохируулах хаалт угсрах ф15мм	ш	1
7	Балансын хаалт ф-20мм	ш	1
8	Ган шилжвэрүүд Ф-20-32 мм	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА 0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	мЗ	8.4
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	30
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	30
4	3х35+1х16мм ² кабелийг шуудуунд сунгах /АВВБ/	м	60
5	Холболтын муфт	ком	4
6	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.14
7	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	мЗ	7.1
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.018
9	Шугам сүлжээтэй огтолцох хэсэгт ган хоолой суулгах д-100 мм ²	м	12
10	Тулгуурт кабель бэхлэх бэхэлгээ	ком	1
11	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох,/тоноглолын хамт / өнцгийн болон салбарлах анкер тулгуур/	1 тулгуур	5
12	0.4 кв-ын сип 3х35+1х54 утаснуудыг зазем холбогчоор холбох	ш	1
13	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	2
14	Шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	2
15	Тулгуур татагч суулгах	ш	2
16	Сип кабель шугам руу шилжүүлэгч	ш	1
17	Тулгуурт 0.4 кв-ын самбар угсрах/тоолууртай/	ком	3
18	0.4 кв-ын анкерийн модон тулгуур буулгах к-0.6	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн шуудуу нүхийг шанагат эксковатороор ухаж овоолох	м3	11.4
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	0.34
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.5
4	Шуудууг гараар эргүүлж булах /шигшисэн шороо/	м3	1.5
5	50см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй нягтруулагчаар нягтруулах	м3	6.9
6	Сувгийг механизмаар булах	м3	6.9

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	4
2	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
3	Т/Б худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	6.65
4	Худагт модон таг угсрах	м2	0.75
5	Тагны эрдэс хөвөн дулаалга	м3	0.075
6	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	0.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг гараар ухах	м3	3.95
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	7.88
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах h-1.2м	м2	118.3
4	Төмөр шонтой том хаалга	ш	1
5	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	1
6	Төмөр сараалжин хашаа , хаалга будах	м2	118.3
7	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	8.09

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	333.1
2	Зүлэгний суулгацийг гараар суулгах	м2	333.1