

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ХАЛААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	экм	380
2	Сараалж далавч радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	102
3	D=20x2,5мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	648
4	D=32x3.5мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
5	D=40x3.5мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
6	D=50x4.0мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
7	D=76x4.0мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
8	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах /отвод/	ш	2
9	Фланц ба арматурын голч d=40,32мм байрлуулах /отвод/	ш	8
10	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах /винтель/	ш	204
11	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах /оскоф/	ш	90
12	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах /сгон/	ш	204
13	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах /тройник/	ш	36
14	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах /доровлогч/	ш	72
15	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах /гагнадаг хаалт/	ш	4
16	Элеваторын нэг маягийн 1-2 дугаарын зангилгаа угсрах /коллектор/	ш	1
17	80мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
18	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
19	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
20	Халаатын системийг усаар угааж шахаж шалгах	м	240