

VI.1.6 “Аялал жуулчлалын “Соёмбо” цогцолбор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/” төсөл, арга хэмжээний Багц 1: “Соёмбо цогцолбор” хүртэлх явган хүний зам, дугуйн замын ажлын тоо хэмжээ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг
1	Сандал	8
2	Хогын сав /2 ялган ангилдаг/	8
3	2 толгойтой Г эрэл 50вт /6м өндөр/	87
4	Гэрлийн удирдагын самбар	2

ЯВГАН ЗАМ, ДУГУЙН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 баггаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	5119.13
2	Замын далан өргөсгөж хийх	м3	20476.5
3	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	20476.5
4	Дээврийн салхивч суулгах суурь дээр 1000мм-ийн төмөр бетон цагираг суулгах	ш	42
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	9450.41
6	Явган хүний зам, дугуйн зам талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зүз-20см/	1м3	982.9
7	Явган хүний замын хучилтийг явган замын хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	4914.41
8	Дугуйн замд бетон тэгшилгээ хийх /10см зүз/	м2	7110.07
9	Бетоны будгаар тэмдэглэгээ хийж будах	м2	7110.07
10	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	8
11	Хогын сав угсрах /2 ялган ангилдаг/	ш	8

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ ХООЛОЙ СУНГАЖ ХИЙХ АЖИЛ /6 ХООЛОЙ/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрыг III эргийн хөрсөнд ухаж, шороог отвалд асгах	1000м3	0.126
2	Суваг болон голын эрэг орчмын налууд элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.084
3	1000мм голчтой төмөрбетон хоолой угсарч, усаар шахаж шалгах	1км	0.042
4	Буцааж булах нягтруулэх	1000м3	0.02
5	Оролт гаралтын хэсэг цутгах	100м3	0.14
6	Арматур байрлуулах	100тн	0.01
7	Халуун битумээр босоо гадаргууд 2 үе тусгаарлалт хийх	100м2	2.94
8	Суваг болон голын эрэг орчмыг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр бэхлэх	100м3	0.04

НОГООН БАЙГУУЛАМЖЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамалын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	2483.44
2	Зүлэг тарих	м2	2483.44
3	Гүйлс суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	250
4	Буйлс модны суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	250

ГҮҮРИЙН АЖИЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	329.13
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1277.664
3	Суурийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	199.635
4	Суурийг түрж булах	м3	1175.06
5	Гараар булж тэгшлэх	м3	207.36

СУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	14.96
2	Баганан суурь цутгах	м3	31.32
3	Баганан суурь арматурчилах /илүү гарсан/	тн	1.78
4	Шугаман суурь цутгах	м3	16.06
5	Шугаман суурь арматурчилах /илүү гарсан/	тн	0.44
6	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	227.44
7	Төмөр бетон хана цутгах	м3	74.16
8	Цутгамал хана арматурчилах /илүү гарсан/	тн	1.74
9	Гүүрний суурийг хамгаалж төмөрбетон хаяавч цутгах	м3	12

ЦУТГАМАЛ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах	м3	20.21
2	Багана арматурчилах /илүү гарсан/	тн	1.917
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	122.21
4	Дамнуруу арматурчилах /илүү гарсан/	тн	4.483
5	Төмөр бетон хүчилт цутгах	м3	139.4
6	Төмөр бетон хүчилт арматурчилах /илүү гарсан/	тн	14.99
7	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.334
8	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ h=50мм	м3	48.655
9	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	973.1

ХАШЛАГА ХАЙСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл багана угсрах	тн	1.724
2	Босоо тулаас, хэвтээ холбоос угсрах	тн	9.125
3	Төмөр хийц будах	тн	10.849

МЕТАЛЛ СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл багана угсрах	тн	0.724
2	Босоо тулаас, хэвтээ холбоос угсрах	тн	3.186
3	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	18.03
4	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	18.4

5	Дээвэр болон саравч, салхивчийн яндан бетонд хайлуулж наадаг хар цаасыг 2 үе наах	м2	120.2
6	Чулуун шал наах	м2	79
7	Төмөр хийц будах	тн	4.768

Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг

0.4КВ-ЫН ЦДАШ , АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	828.8
2	Шуудууг эргүүлж булах	м3	820
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	2590
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	2590
5	Кабель АВВБ 4х35, 1х25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	2590
6	Кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	8
7	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
8	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
9	159мм хүртэл голчтой хоолойг газар доор	м	192
10	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	2.6

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ГГУС/	ком	2
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	598
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	2880
4	Шуудууг эргүүлж булах	м3	560
5	4х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель шуудуунд сунгах	м	2880
6	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1 -р утас сүвлэх	м	1920
7	Гэрэлтүүлгийн самбар, шонгийн бетон суурь цутгах В15	м3	22.52
8	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	87
9	Гал дэмждэггүй ПВХ-хуванцар хоолой, Ф20мм	метр	540
10	Хуванцар хоолойг угсрах.д-63 мм2	метр	2600
11	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	1305