

УВС НУУР-УЛААНГОМ ЧИГЛЭЛИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ

ЗАМЫН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ 26.39KM

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэр барих	1гэр	10
2	Вагон сууц байрлуулах	1ш	4
3	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	2
4	Бие засах газар байгуулах /2м*1 м/	1 ш	2
5	Контейнер байрлуулах	1ш	4
6	Дизель станцын баир байгуулах/3м*4м*2м/	1ш	1
7	Шатахууны агуулах сав байрлуулах /20тн/	1ш	1
8	Халуун усны барилга барих /3м*4м*2.5м/	1ш	2
9	Конторын барилга барих /6м*4м*2.5м/	1ш	1
10	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	1
11	Хээрийн бригадын талбайн зохион байгуулалт	1м2	200
12	Галын пост байгуулах	1пост	2
13	Ажиллагсадын хэрэгцээний усан хангамжийг зохион байгуулах	1м3	300
14	Талбайн ариун цэврийн арга хэмжээ зохион байгуулах	1өдөр	150
15	Харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1км	1
16	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	26.4

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

1	Замын чигийг сэргээх	1км	26.4
---	----------------------	-----	------

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

1	Хөрс хуулалт хийх	1м3	147070.74
2	Хуулсан хөрсийг ачиж зайлуулах	1м3	147070.74
3	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	147070.74
4	Талбайн цэвэрлэгээ хийх	1га	53.44
5	Одоо байгаа 2 ш ган хоолойг ухаж авч, зайлуулах /12у/м*0.5м/	1у/м	24

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

1	Шороон ордоос далан барих	1м3	293287.21
2	Нуурын эрэг орчмын авто замд шүүрүүлэх далан байгуулах	1 м3	35417.7 1
3	Тохиромжгүй материалыг ухаж зайлуулах	1м3	25815.6 5
4	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	80161.6 8
5	Хатуу материалын ухмал	1м3	19406.3 8
6	Өөрийн шуудуу байгуулах	1м3	41239.0 5
7	Түр зам барих /26.3 км/	1м3	7890
8	Аето зогсоолын далангийн хажуу налуу чулуугаар бэхлэх /200мм/	1м2	490
9	Ус залах далан байгуулах /1545 у/м/	1м3	6952.5
10	Ус залах далангийн хажуу налуу чулуугаар бэхлэх /200мм/	1м2	5562

СУУРИЙН АЖИЛ

1	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах-30см	1м3	151465.04
---	--	-----	-----------

2	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах /25см/	1м3	63749.1 8
3	Авто замын хашлага тавих /автомашины зогсоол дээр/	1у/м	1587
4	Авто замын хашлага тавих /автобусны зогсоол дээр/	1у/м	704
5	Хайрган хөвөө байгуулах	1м3	37430.9 9
6	Ногоон байгууламж хийх	10м2	4586.57
7	Хар шороон суурь хийх	1м2	45865.6 7
8	Бут сөөг тарих	1ш	8410
9	Зогсоолын далангийн бетон бэхэлгээ В15 /20см/	1м3	576.92
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
1	/Өнгө/ асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /3см/	1м3	7185.9
2	/Суурь/ асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /5см/	1м3	10971.9 4
3	Хурд сааруулагч асфальтбетон хольцоор хийх	1м3	3.5
4	/Өнгө/ асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /3см/ /авто зогсоол/	1м3	351.23
5	/Суурь/ асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /5см/ /авто зогсоол/	1м3	585.39
ДУГУИН ЗАМЫН АЖИЛ			
1	/Өнгө/ асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /3см/	1м3	1924.38
2	Буталсан чулуун суурь байгуулах /30см/	1м3	18915.5 5
ЯВГАН ХҮНИИ ЗАМЫН АЖИЛ			
1	Явган хүний замын хашлага тавих /50*8*20см/	1у/м	1109
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /10см/	1м3	569
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх/ 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	5692.6
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ			
1	Дохионы шон суулгах	1ш	460
2	Замын тэмдэг суурьлуулах /1 шон, 1 тэмдэг/	1ш	167
3	Замын тэмдэг суурьлуулах /1 шон, 2 тэмдэг/	1ш	14
4	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	6
5	Замын тэмдэг дан самбар	1ш	3
6	Километрийн тэмдэг суурьлуулах	1ш	26
7	Авто замын зогсоолын хязгаарлагч суурьлуулах	1ш	832
8	Дугуйн зогсоол байгуулах	1 ш	1
ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ			

1	Замын хэвтээ тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх /дундаж өргөн нь 100мм тооцов/	1м	10051
ДАВУУЛАХ ДАЛАНГИЙН АЖИЛ 3 ХЭСЭГ ГАЗАР /400У/М/			
1	Давуулах далангийн энгийн хаягдал ухмал	1м3	2240
2	Хайрган дэд суурь байгуулах	1м3	2085.44
3	Цементээр бэхжүүлсэн бэлэн хольцоор суурь байгуулах	1м3	1935.4
4	125мм зузаантай тусгаарлагч полиэтилэн хучлага хийх	1м2	6200
5	Цемент бетон хучилт барих /В30/	1м3	1240.24
6	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх /200мм/в15	1м2	1118.16
7	Бетон тулц хана байгуулах В15	1м3	320
8	Давуулах далангийн дохионы шон суулгах	1ш	86
9	Мэдээллийн самбар байрлуулах/2м*3м/	1 ш	6
ДУГУЙ ГАН ХООЛОИ D-0.5 /1ШИРХЭГ/			
1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	34.9
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	40.47
3	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах /В20/	1м3	3.15
4	Ган хоолой байрлуулах /d-0.5м/	1у/м	45
5	PVC хоолой байгуулах	1у/м	45
6	Бетон манаас хийх/в15/	1м3	1.51
7	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах /В25/	1м3	0.29
8	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах /В25/	1м3	0.43
9	Хоолойн шал бетон цутгах /В25/	1м3	0.62
10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	74.28
11	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	17.45
12	Урсгалын хэвгийг засах	1м3	19.66
ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН АЖИЛ /1.0М-ЫН ДУГУЙ ХООЛОЙ//13Ш/			
1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	647.1
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	917.64
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	56.73
4	Бетон суурь байгуулах /В25/	1м3	104.75
5	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах /В30/	1м3	87.44
6	Дугуй хэсэглэлийн манаас бетон цутгах /В15/	1м3	55.95
7	Хоолойн тулц болон шал бетон цутгах /В25/	1м3	128.88
8	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах /В25/	1м3	12.49
9	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах /В25/	1м3	7.73
10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	963.77
11	Амсарын чулуун бэхэлгээ хийх /400мм/	1м2	124.8
12	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх /200мм/	1м2	72.13
13	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	323.55
14	Урсгалын хэвгийг засах	1м3	116.42

ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОИН АЖИЛ /1.0М-ЫН ХОС ДУГУИ ХООЛОИ//1Ш/			
1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	92.48
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	116.97
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	8.35
4	Бетон суурь байгуулах /B25/	1м3	17.19
5	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах /B30/	1м3	13.82
6	Дугуй хэсэглэлийн манаас бетон цутгах /B15/	1м3	8.85
7	Хоолойн тулц болон шал бетон цутгах /B25/	1м3	14.84
8	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах /B25/	1м3	0.96
9	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах /B25/	1м3	1.18
10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	126.07
11	Амсарын чулуун бэхэлгээ хийх /400мм/	1м2	12.48
12	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх /200мм/	1м2	8.66
13	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	92.48
14	Урсгалын хэвгийг засах	1м3	0.27
ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОИН БАРИЛГА 2.0Х2.0М/1Ш/			
1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	310.79
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	230.82
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	11.45
4	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах /B20/	1м3	11.76
5	Хоолойн их бие цутгах /B30/	1м3	50.4
6	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах /B30/	1м3	51.12
7	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах /B30/	1м3	6.05
8	Хоолойн тулц болон шал бетон цутгах /B30/	1м3	22.87
9	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	150.64
10	Амсарын чулуун бэхэлгээ хийх /600мм/	1м2	87.6
11	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх /200мм/	1м2	6.13
12	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	155.39
13	Урсгалын хэвгийг засах	1м3	106.12