

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	78
2	Сэнс задлаж буулгах	ш	13

АГААР СЭЛГЭЛТ С-1, С-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=400м ³ ц P=50Па U=220V I=1A N=58Вт WK135	ш	2
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м ²	1.88
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 150 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м ²	3.768
4	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100-150 мм	м ²	5.648
5	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм	ш	2
6	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м ²	3.7
7	Сараалж P150 угсрах	ш	6
8	Малгай угсрах	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТ С-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=150м ³ ц P=48Па U=220V I=1A N=34Вт VK200	ш	1
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м ²	2.51
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 150 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м ²	4.71
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 200 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м ²	1.256
5	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100-200 мм	м ²	8.476
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм	ш	2
7	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м ²	3.7
8	Сараалж P150 угсрах	ш	2
9	Малгай угсрах	ш	1
10	Хавхлага тавих ф100мм	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТ С-4,С-5, С-7

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул буцаах хавхлагатай сэнстэй сараалж N=40Вт LDA	ш	8
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 80 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м ²	5.53
3	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=80 мм	м ²	5.53
4	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м ²	2.5
5	315 мм голчтой дерлатор угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	400 мм голчтой дерлатор угсрах	ш	1
---	--------------------------------	---	---

АГААР СЭЛГЭЛТ С-6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=400мЗц P=50Па U=220V I=1A N=58Вт WK315	ш	2
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.14
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 150 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.88
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 200 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	5.02
5	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100-200 мм	м2	10.02
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм	ш	2
7	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	2.5
8	Сараалж P150 угсрах	ш	4
9	Сараалж P100 угсрах	ш	2
10	Малгай угсрах	ш	1
11	Хавхлага тавих ф100мм	ш	1
12	Хавхлага тавих ф200мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	37
2	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	208
3	50мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	39.1
4	100мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	73.4
5	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	29
6	Шаазан жорлон буулгах	ш	17

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф20мм	м	50
2	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф15мм	м	120
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	37
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	208
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	37
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	208
7	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	32.59
8	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	102
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	10
10	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	14
11	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	245
12	Ус хэмжигч ф20мм угсрах	ш	2
13	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	20
14	Угаагуурын холигч байрлуулах / хуухдийнх/	1ш	9
15	Душны холигч байрлуулах	1ш	6
16	Эзэлхууний цахилгаан ус халаагч угсрах 300л	ш	1
17	Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах 3мз 1500*1400*1300	ш	1
18	Даралт нэмэгдүүлэх автомат насос PW-175EA Ny=2.5квт 3.44м3/ц 220В Н=5.04м	ком	2
19	Ул буцаах хаалт ф32 байрлуулах	ш	3
20	32мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	39.1
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	73.4
3	Шалгах таг ф100мм	1ш	7
4	Цэвэрлэгээ ф100	1ш	4
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	8
6	Угаагуур тавих \доошоо гаргалгаатай\	1ш	20
7	Хуухдийн угаагуур тавих	1ш	9
8	Суултуур байрлуулах \доошоо гаргалгаатай\	1ком	14
9	Суултуур хуухдийнх байрлуулах	1ком	3
10	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	29.17

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	28.9
2	Мөн гараар засч ухах	м3	2.31
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1
4	100 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	4.1
5	150 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	20.9
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
7	Худгийн шат, бэхэлгээний деталиуд угсрах	тн	0.075
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1.4
9	Яндан хоолойг кабелиар ороож, пенополиуретанаар дулаалах	м2	11.39
10	Ширмэн таг угсрах	ш	1
11	Модон таг угсрах	м2	0.7
12	Модон тагийг лакаар будах	м2	0.7
13	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	15.4
14	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	0.45

БАГА ОВРЫН ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	110.6
2	Мөн гараар засч ухах	м3	5.5
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.8
4	Төмөр бетон суурь цутгах	м3	4.8
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах (орцоос илуул)	тн	0.5053
6	Бага оврын цэвэрлэх төхөөрөмж угсрах 12м3	ш	1
7	Бага оврын цэвэрлэх төхөөрөмжийг дулаалах 50см	м2	42.5
8	Унсээр хучиж дулаалах	м3	24.6
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.8
10	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	59.41
11	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	1.73

ШУУРУУЛЭХ ТУНЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	220.17
2	Мөн гараар засч ухах	м3	11
3	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	39.16
4	100 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	44.1
5	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	13.85
6	Шүүрүүлэх тунел угсрах	ш	24
7	Шүүрүүлэх тунелийн хаалт	ш	4
8	Хяналтын худаг угсрах	ш	1
9	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4.2
10	Ялтсан хуймал дулаалгаар дулаалах	м2	108
11	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	160.45
12	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	4.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	7.6
2	Шонгийн хажуугаар бетон хийх	м3	4.8
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	91.8
4	Төмөр хашааны жижиг хаалга	ш	1
5	Зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	11.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=350м3\ц P=50Па U=220V I=1A N=58Вт WK135	ш	2
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.14
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 150 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	6.594
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 200 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	5.024
5	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 250 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.57
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100-250 мм	м2	6.28
7	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм	ш	4
8	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	6.28
9	Сараалж P150 угсрах	ш	8
10	Малгай угсрах	ш	1
11	Хавхлага тавих ф150мм	ш	4
12	Үл буцаах хавхлага тавих ф200мм	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТ С-2,С-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул буцаах хавхлагатай сэнстэй сараалж N=40Вт LDA	ш	5
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.768
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 150 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	0.942
4	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	4.71

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	48
2	Сэнс задлаж буулгах	ш	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	16.7
2	50мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	26
3	100мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	72.4
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	21
5	Шаазан жорлон буулгах	ш	21
6	Шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	29.52

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф15мм	м	33.6
2	Металл доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф20мм	м	18.6
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	16.7
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	16.7
5	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	96
6	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	12
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	3
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	16.7
9	Угаагуурын холигч байрлуулах \ хуухдийнх\	1ш	6
10	Холигч байрлуулах	1ш	15
11	Цахилгаан ус халаагуур тавих 200л frestech	1ш	4

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	72.4
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	26
3	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	26.7
4	Шалгах таг ф100мм	1ш	4
5	Цэвэрлэгээ ф100	1ш	1
6	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
7	Угаагуур тавих \доошоо гаргалгаатай\	1ш	15
8	Хуухдийн угаагуур тавих	1ш	6
9	Суултуур байрлуулах \доошоо гаргалгаатай\	1ком	15
10	Суултуур хуухдийнх байрлуулах	1ком	6
11	Хөтөвч тавих	1ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	65.6
2	Мөн гараар засч ухах	м3	5.3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.762
4	100 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	8.5
5	150 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	17.9
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
7	Худгийн шат, бэхэлгээний деталиуд угсрах	тн	0.0784
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	7.14
9	Яндан хоолойг кабелиар ороож, пенополиуретанаар дулаалах	м2	11.01
10	Ширмэн таг угсрах	ш	1
11	Модон таг угсрах	м2	0.7
12	Модон тагийг лакаар будах	м2	0.7
13	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	60.4
14	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	1.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=300м ³ ц U=220V I=1A N=58Вт WK315	ш	1
2	Сэнс угсрах L=200м ³ ц U=220V I=1A N=34Вт VC200	ш	1
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.14
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 150 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.76
5	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 200 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	5.65
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100-200 мм	м2	12.55
7	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм	ш	4
8	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	3.76
9	Сараалж P150 угсрах	ш	4
10	Сараалж P100 угсрах	ш	2
11	Малгай угсрах	ш	1
12	Хавхлага тавих ф200мм	ш	1
13	Хавхлага тавих ф150мм	ш	1

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	27
2	Сэнс задлаж буулгах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф20мм	м	11.6
2	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф15мм	м	18.8
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	3.3
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6.4
5	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	26.7
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	3.3
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	33.1
8	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5.86
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	31
10	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	4
11	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	3
12	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	1
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	67
14	Ус хэмжигч ф20мм угсрах	ш	1
15	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	9
16	Агшин зуурын цахилгаан халаагуур тавих 20л И=1.5квт	1ш	1
17	Агшин зуурын цахилгаан халаагуур тавих 30л И=1.5квт	1ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	22.2
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	22
3	Шалгах таг ф100мм	1ш	2
4	Цэвэрлэгээ ф100	1ш	1
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2
6	Угаагуур тавих \доошоо гаргалгаатай\	1ш	5
7	Суултуур байрлуулах \ хойшоо гаргалгаатай\	1ком	9
8	Хөтөвч тавих	1ш	3
9	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	10.38
10	Хуухдийн угаагуур тавих	1ш	4
11	Суултуур хуухдийнх байрлуулах	1ком	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	136.5
2	Мөн гараар засч ухах	м3	7.06
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.7
4	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 40мм	км	0.0227
5	Задвичкан хаалт тавих ф40мм	ш	3
6	Юулэх хаалт ф20мм	ш	1
7	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	1
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	14.56
9	Худгийн шат, бэхэлгээний деталиуд угсрах	тн	0.045
10	Модон таг угсрах	м2	0.7
11	Яндан хоолойг кабелиар ороож, пенополиуретанаар дулаалах	м2	3.2
12	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 40мм	км	0.0227
13	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	115.9
14	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	3.5

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	459.03
2	Мөн гараар засч ухах	м3	22.95
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.259
4	100 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	10.2
5	150 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	128.9
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4
7	Худгийн шат, бэхэлгээний деталиуд угсрах	тн	0.1
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	28.56
9	Яндан хоолойг кабелиар ороож, пенополиуретанаар дулаалах	м2	67.5
10	Ширмэн таг угсрах	ш	4
11	Модон таг угсрах	м2	2.8
12	Модон тагийг лакаар будах	м2	2.8
13	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	425.4
14	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	12.762

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	21.7
2	Сэнс задлаж буулгах	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100 мм	м2	6.908
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	6.908
3	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	3.14
4	Сараалж P150 угсрах	ш	6
5	Салхивчийн хоолойн малгай хийх	ш	2
6	Сэнс L=250м3 P=40Па N=46Вт I=1A U=220V	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф20мм	м	11.6
2	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф15мм	м	15.8
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	3.3
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6.4
5	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	26.7
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	3.3
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	33.1
8	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	8.48
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	31
10	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	4
11	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	1
12	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	1
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	36.4
14	Ус хэмжигч ф20мм угсрах	ш	1
15	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	8
16	Агшин зуурын ус халаагч угсрах 30л	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	23.4
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	19.3
3	Шалгах таг ф100мм	1ш	2
4	Цэвэрлэгээ ф100	1ш	1
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2
6	Угаагуур тавих \доошоо гаргалгаатай\	1ш	6
7	Хуухдийн угаагуур тавих	1ш	2
8	Суултуур байрлуулах \доошоо гаргалгаатай\	1ком	6
9	Суултуур хуухдийнх байрлуулах	1ком	3
10	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	2

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	3.3
2	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	33.1
3	50мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	23.4
4	100мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	19.3
5	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	8
6	Шаазан жорлон буулгах	ш	9