

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа таазны гэрэлтүүлэг буулгаж, цахилгааны утас аюулгүй болгох	ш	2
2	Далд суурилсан унтраалга, розетка буулгах	100ш	0,02
ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пласмассан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	21
2	Хананд далд суух нэг даралттай унтраалга суулгах	ширхэг	2
3	Хананд далд суух гурав даралттай унтраалга суулгах	ширхэг	2
4	Ил суух газардуулгын контактай ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	3
5	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	3
6	Холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	5
7	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ширхэг	7
8	1x2.5мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас сүвлэх	м	1194
9	1x4мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас	м	564
10	20мм хуванцар хоолой угсрах	м	400
11	25мм хуванцар хоолой угсрах	м	188
12	1 фазын дифференциаль автомат АВДТ-32.2р.25.10МА-г тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	3
13	ВА47-29.1.16А.С ба ВА47-29.1.16А.Д автомат таслуурыг тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	5