

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа таазны гэрэлтүүлэг буулгаж, цахилгааны утас аюулгүй болгох	ш	8
2	Далд суурилсан унтраалга, розетка буулгах	100ш	0,08
ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пласмассан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	50
2	Хананд далд суух нэг даралттай унтраалга суулгах	ширхэг	9
3	Хананд далд суух хоёр даралттай унтраалга суулгах	ширхэг	5
4	Далд суух нэг туйлт ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ширхэг	13
5	Далд суух хоёр туйлт ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ширхэг	1
6	Ил суух газардуулгын контактай ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка	ширхэг	14
7	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	14
8	Холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	29
9	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ширхэг	42
10	1х2.5мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас сүвлэх	м	2022
11	1х4мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас	м	1500
12	Ф3(1х6)мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ВВГ-660 утас	м	119
13	20мм хуванцар хоолой угсрах	м	674
14	25мм хуванцар хоолой угсрах	м	571
15	1 фазын дифференциаль автомат АВДТ-32.2р.25.10мА-г тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	13
16	ВА47-29.1.16А.С ба ВА47-29.1.16А.Д автомат таслуурыг тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	11
17	Соронзон залгуур КМИ-11810, 16А, 220В хийх	ширхэг	2
18	Дулааны реле РТИ-1316	шир	2