

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ДЭЭВРИЙН АЖИЛ ТП-120 (6.4*6.3 м)</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хар цаасан дээвэр буулгах	м2	40.32
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /налуулга/	м2	40.32
3	Бетон гадаргуу дээр хөрсжүүлэгч праймер түрхлэг хийх	м2	40.32
4	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуугүй цаас наах /ЭПП полистер/	м2	40.32
5	1 үе халааж наадаг чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах /ЭКП полистер/	м2	40.32
6	Усны хаялага төмрийг цайрдсан гөлмөн төмрөөр солих	м	25.4
7	Мастика /аквамаст/ шаваас хийх	м2	5.08
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.5687
<b>ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ ТП-120</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай, шавардлагатай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	90.6
2	Гадна ханын гөлгөр гадаргууг нийлмэл зуурмагаар шавардах	м2	90.6
3	Гадна хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	90.6
4	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2	90.6
<b>ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ ТП-120</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	40.32
2	Таазанд хар замаск тэгшилгээ хийх	м2	40.32
3	Эмульсэн будгаар таазыг багсаар будах	м2	40.32
4	Дотор хананд замаска, тэгшилгээ хийх	м2	90.6
5	Хана эмульсэн будгаар будах /2 үе будах/	м2	90.6
6	Унтраалга тавих	ширхэг	2
7	Штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
8	Гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	6
9	Утас далд угсрах	м	45
<b>ШАЛНЫ АЖИЛ /ТП-28/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба цутгалт хийх	м3	40.32
2	Шалыг резин будгаар өндөр чанартай будах /ногоон/	м2	40.32
<b>ХАЯВЧНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч сэргээн засварлах	м2	20.32
<b>БУДГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	8.47