

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: ЗТ26/24

Захиалагч: Сүхбаатар сумын ЗДТГ


Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Усан бассейны барилгын дээврийн засварын ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 32 089 513

(гучин-хоёр сая, наян-есөн мянга, таван зуун арван гурван төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Бурхант-Орд" ХХК
Захирал:/М.Түмэндэмбэрэл/
Огноо:



Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:/О.Баярхүү/
Огноо:



ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин:/М.Түмэндэмбэрэл/
Төсөв тооцсон огноо:



📍 Хаяг:

✉ Имэйл: Burhant_ord@yahoo.com

☎ Дугаар:

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "БУРХАНТ-ОРД" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ37-65/23

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: М.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: СҮХБААТАР СУМ.УСАН БАССЕЙНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
4	ЗТБХБ Сайдын 2010 оны 290 дугаар тушаалаар батлагдсан Усны барилга байгууламжийн ажлын төсвийн суурь норм
5	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
6	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 32 089 513

төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 215.2

АШИГТАЙ ТАЛБАЙ: 215.2

1м2-ын ӨРТӨГ:149115

Мэргэшсэн төсөвчин:



☎ Дугаар:

✉ Имэйл: Burhant_ord@yahoo.com

📍 Хаяг:

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4 517 169
2	Материал	16 255 419
3	Тээвэр	1 160 044
4	Машин ашиглалт	72 873
	Шууд зардлын дүн	22 005 504
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	1 407 764
6	Ашиг / 15%/	3 511 990
	Барилга угсралтын ажлын дүн	26 925 259
7	НӨАТ 10%	2 692 526
8	Нормчлолын сан 0.18%	48 465
	Дүн	29 666 250
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	538 505
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1 077 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	269 253
	Дүн	31 551 008
12	Магадлашгүй ажил 2 %	538 505
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	32 089 513

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

А.УСАН БАССЕЙНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах 30%	м2	64.56	1.8 / 2	.16 / .01	10.04 / .9	5024 / 5212	50436 / 4711	55 147

Нийт Хүн/цаг: 10.03908 / 0.90384 Үндсэн цалин: 55 147

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 9 375

Нэмэгдэл цалин 37% : 20 404

Нийт цалин: 84 927

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 11 465

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 11 550

Ажиллах хүчний зардал: 107 942

Б.БАССЕЙНЫ БАРИЛГЫН МЕМБРАМ ДЭЭВЭР НААХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-060-20	Шүүрэлтээс хамгаалсан нийлэг хальс дэвсэх	100м2	0.65	2.5 / 2	1.85 / .08	1.2 / .05	5680 / 5212	6830 / 271	7 101
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх 30%	м2	64.56	2.5 / 2	.1 / .07	6.65 / 4.33	5680 / 5212	37770 / 22545	60 315
54-200-07	Полимер мембран дээвэр наах	м2	215.2	2.3 / 2	.83 / .08	178.63 / 17.86	5493 / 5212	981228 / 93095	1 074 323
12-050-09	Агааржуулагч амьсгалуулагч хийх	ш	8	3.0 / 2	5.27 / .02	42.19 / .16	6150 / 5212	259461 / 830	260 291
54-200-07	Полимер мембран дээврийг парпедны хэсэг, агааржуулагчын яндан руу h=400мм өндөртэй авируулж наах	м2	67	2.3 / 2	.83 / .08	55.88 / 5.56	5493 / 5212	306938 / 28984	335 922
08-230-06	18 м хүртэл өндөр дүүжин шат люлка угсрах ба задлах	м2	70.2	3.0 / 2	1.06 / .15	74.76 / 10.54	6150 / 5212	459792 / 54919	514 711

Нийт Хүн/цаг: 359.31448584 / 38.49634 Үндсэн цалин: 2 252 663

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 382 953

Нэмэгдэл цалин 37% : 833 485

Нийт цалин: 3 469 101

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 468 329

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 471 798

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Ажиллах хүчний зардал:	4 409 228
Бүгд хүн/цаг: 369.35356584 / 39.40018	Бүгд цалин:	2 307 810
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	392 328
	Нэмэгдэл цалин 37%:	853 890
	Нийт цалин:	3 554 028
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		479 794
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	483 348
	Ажиллах хүчний зардал:	4 517 169

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Б.БАССЕЙНЫ БАРИЛГЫН МЕМБР

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	1.3057	25000	32 643
1-0095	Тэлэгчтэй шруп	кг	26.118	6500	169 767
1-3825	Төмөр шат,люлка	кг	28.08	0	0
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	24	2500	600
1-0094	Бэхэлгээ рейка	кг	94.688	5000	473 440
1-0094	Бэхэлгээ лист төмөр	кг	4.41	25000	110 250
1-4177	Бетон зуурмаг м-100	м3	3.2926	230000	757 289
1-0729	Амьсгалуулагч	ш	8	50000	400 000
1-0380	Гео даавуу цулхай	м2	225.96	5000	1 129 800
1-1675	Герметик силикон	ш	24	35000	840 000
1-0380	Дэвсгэр цулхай	м2	70.35	5000	351 750
1-1247	Нийлэг хаьс	м2	76.7	4000	306 800
1-0674	Полимер мембран	м2	324.53	36000	11 683 080

16 255 419

НИЙТ ДҮН:

16 255 419

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Цахилгаан өрөм	1.16	14 250	16 462
2028	Автокран 5тн	.89	59 489	53 167
	Автомашин	.2	16 000	3 244

72 873

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Б.БАССЕЙНЫ БАРИЛГЫН МЕМБРАМ ДЭЭВЭР НААХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	25 000	1.3057	32 643	.3134	4	2	635.53	797
1-0095	Тэлэгчтэй шруп	кг	6 500	26.118	169 767	.03	321	2	280.66	2 706
1-3825	Төмөр шат,люлка	кг	0	28.08	0	28.08	98	1	219.71	604 607
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	2 500	.24	600	.0002	321	1	216.56	17
1-0094	Бэхэлгээ рейка	кг	5 000	94.688	473 440	.1089	321	2	280.66	9 810
1-0094	Бэхэлгээ лист төмөр	кг	25 000	4.41	110 250	.005	321	2	280.66	453
1-4177	Бетон зуурмаг м-100	м3	230 000	3.2926	757 289	7.9021	4	1	478.4	15 122
1-0729	Амьсгалуулагч	ш	50 000	8	400 000	.008	321	1	216.56	556
1-0380	Гео даавуу цулхай	м2	5 000	225.96	1 129 800	.0574	321	2	280.66	5 171
1-1675	Герметик силикон	ш	35 000	24	840 000	.024	321	1	216.56	1 668
1-0380	Дэвсгэр цулхай	м2	5 000	70.35	351 750	.0179	321	2	280.66	1 610
1-1247	Нийлэг хаьс	м2	4 000	76.7	306 800	.0233	321	3	391.34	2 929
1-0674	Полимер мембран	м2	36 000	324.53	11 683 080	5.7119	321	2	280.66	514 599

16 255 419

1 160 044

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

16 255 419

1 160 044