

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор асгаас ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	198
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	709
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	26.22
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	457.68
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	80.8
6	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор дутах шороог автосамосвалд ачих	м3	229.65
7	Булах, шал хаяавч довжооны доор шороо хийж гараар тэгшлэх, нягтруулах	м3	884.1
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	9.02
2	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	25.53
3	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	9.9
4	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	48.6
5	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5.04
6	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	137.26
7	Бетон шугаман суурь цутгах м200 хамар ханын	м3	17.8
8	Суурийн арматурчилал	тн	1.39
9	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	621.32
10	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	11.8
11	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	118
12	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.4
РАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гаргалгаа арматурчилал	тн	0.43
2	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	43.7
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	9.27
4	Дам нуруу ,туслах дн цутгах В20 туслах	м3	96.6
5	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	8.77
6	Нэмэлт арматурчилал	тн	0.306
7	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	144.31
8	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	14.5
9	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.0062
10	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах дн	м3	2.94
11	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.294
12	Парпедний төмөр бетон хана цутгах м250	м3	24.4
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	130.32
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	54.64
3	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	612.9
4	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх агааржуулалтын хоолой шахт	м2	104.14
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах Бэхэлгээний төмөр	тн	1.126
6	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	42
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу 18	ш	28
8	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	45.66
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	564
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2820
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	564
4	EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	564
5	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	98.75
6	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	564
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	564
8	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	19740
9	Налуу дээврийг 3 үе унифлекс хар цаасан үетэй хийх	м2	564
10	Парпедний ханын дотор талд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	132
11	Парпедний ханын тэгшилсэн гадаргууд 3 үе унифлекс хар цаасан үетэй хийх	м2	132
12	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м2	39.3
13	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	39.3
14	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	39.3
15	Парпед ,салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	79.44
16	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	726
17	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	29.95

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	51.2
2	Шалан дор аргуун асфальтаар тусгаарлалт хийх	м2	512
3	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаантусгаарлалт хийх	м2	512
4	Бетон шалны бетон бэлтгэл хийх м100	м3	76.8
5	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх 1-р давхар	м2	512
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 1-р давхар хулдаас	м2	304.4
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 2-р давхар чулуун хавтан	м2	64.4
8	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах 50мм	м2	284.4
9	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх 2-р давхар	м2	87.9
10	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 2-р давхар хулдаасны доор	м2	417.1
11	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах 40мм	м2	1668.4
12	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	14.4
13	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	100.1
14	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	182
15	Паркетэн шал хийх	м2	31.1
16	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	690.4
17	Шатны гишгүүрт гантиг хавтан наах нүүр	м2	4.5
18	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах 1-3	м3	14.4
19	Довжоог гишгүүрийн хамт өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм гд-1-3	м2	79.1
20	Шатны төмөр хайс хийх	у\м	8
21	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	34.52

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	155.94
2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	37.4
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	155.95
4	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	68.9
5	2м2 хүртэл талбайтай төмөр дулаалгатай хаалга суулгах	ш	2
6	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр дулаалгатай хаалга суулгах	ш	8
7	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	35
8	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	33.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Гадна металл рамтай шилэн хаалга угсрах	м2	17.28
10	Гадна металл рамтай шилэн хана хаалга угсрах	м2	9.07
11	Дотор шилэн хана хаалга угрсах	м2	40.72
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар шавардах	м2	2215.3
2	Дам нуруу баганын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	313.8
3	Таазны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	817
4	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	118.3
5	Төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	21.6
6	Гипсэн таазны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	21.6
7	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	333.24
8	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон хананд дээр өнгөлгөө хийх	м2	333.24
9	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	1051.9
10	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	2529.91
11	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	414.9
12	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	164.26
13	Эмульсээр амалгаа будах	м2	164.26
14	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	18
15	Эмульсэн будгаар шавардсан шатны налууг 100 % багсаар будах	м2	19
16	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	65
ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	286
2	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх/рам 11.21тн/	м2	892.45
3	Гадна амалгааг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	77.54
4	Амалгааг чулуут шавардлага өнгөлгөө хийх	м2	77.54
5	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	74
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	1.48
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр шат угсрах галын	тн	0.11
2	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.11
3	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	1.4
4	Бетон тулгуур цутгах	м3	6.4
5	Төмөр шат угсрах гадна шат	тн	3.23
6	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.23
7	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	45
8	Шилэн саравч угсрах	м2	5.3
9	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	36
ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	260
2	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
3	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	130
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	360
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	40
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	10
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	44
11	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	52
12	50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	36.24
13	D-20-25 мм тохируулах хаалт суурилуулах	ш	57
14	Винтель голч d=15-25мм тавих	ком	57
15	Хийн кран тавих	ш	31
16	Балансын хаалт голч d=40мм тавих	ком	4
17	Ус буулгагч хаалт голч d=40мм тавих	ком	4
18	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	530
19	Радиатор угсрах	экм	168.95
20	Радиаторын гадаргуу 2 удаа будах	м2	158.05

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ- ЕС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	219
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	219
3	Салхивчийн тор суулгах	ш	33
4	Салхивчийн тор суулгах тохируулгатай	ш	12
5	Агаар халаагч агрегат байрлуулах	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-С1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	60
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	60
3	Салхивчийн тор суулгах	ш	5
4	Зуухан дээр шүхэр угсрах	м2	3.2
5	Хавхаг хийх	ш	2
6	Сэнс VARD 280 /2 L-2500 м3/ц	ком	1
7	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-С 2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	24
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	24
3	Салхивчийн тор суулгах	ш	4
4	Сэнс PKW 315 /2 L-800 м3/ц	ком	1
5	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-С-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	24
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	24
3	Салхивчийн тор суулгах	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Сэнс PKW 315 /2 L-800 м3/ц	КОМ	1
5	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	Ш	2

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	146
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	20
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	124
4	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	94
5	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	30
6	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	11
7	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	9
8	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	38
9	Хаах винтель голч d=15мм	КОМ	131
10	Хаах винтель голч d=20мм	КОМ	14
11	Хаах винтель голч d=40мм тавих	КОМ	2
12	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	Ш	3
13	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	182
14	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	27.5
15	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	32.4
16	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	32.4
17	Усны тоолуур угсрах ф50	Ш	1
18	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	Ш	1
19	Автомат хийн кран тавих	Ш	1
20	Услах кран голч d=25мм	КОМ	1
21	Галын кран голч d=50мм тавих	КОМ	4
22	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	10
23	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.1
24	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	2.1
25	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	Ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	92
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	58
3	Клапан ба фланцын голч d=100мм тавих	Ш	2
4	Угаагуур тавих хүүхдийн	1Ш	24
5	Угаагуур тавих	1Ш	5
6	Суултуур байрлуулах /хүүхдийн /	КОМ	24
7	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	КОМ	3
8	Угаагуур тавих	1Ш	6
9	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1Ш	6
10	Нэг тасалгаатай ширмэн угаагуур тавих	1Ш	1
11	Бүлэг угаагуур тавих	1Ш	8
12	Холигч байрлуулах	Ш	44
13	Трап /голч-50мм / тавих	1Ш	7
14	ОКС 500 цахилгаан бойлер 1,57м3/ц 380в 12 квт суурилуулах	Ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат сэлгэн залгагчтай хуваарилах самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах 2000*800*300	КОМ	1
2	Ерөнхий хуваарилах самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах 1000*800*300	КОМ	2
3	Хуваарилах самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах 1000*800*400	КОМ	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	2
5	Унтраалга тавих	ширхэг	68
6	Хоёрлосон унтраалга далд тавих хамгаалагдсан	ширхэг	19
7	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	73
8	Газардуулгын хамгаалалттай лывса розетка тавих	ширхэг	1
9	Тоостой, чийгтэй байранд лэд ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах 60 вт	ширхэг	10
10	Тоостой, чийгтэй байранд сүүн ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах 28 вт	ширхэг	44
11	36 вт гэрэлтүүлэгчтэй хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй лэд гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	133
12	Цэнэг хуримтлуулах аварийн гэрлийг суурилуулах	ш	25
13	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	22
14	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	161
15	Утас салбарлах хайрцаг	ш	202
16	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1850
17	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	28
18	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1200
19	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2300
20	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	660
21	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1340
22	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
23	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	100
24	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	20
25	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	40
26	25 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	20
27	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулга бэхлэх	м	200
28	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	22
29	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	60
30	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	250
31	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	40
32	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	32
33	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах хайрцаг байрлуулах	ш	1
2	Кабелийн хувиарлах бокс тавих 20x2	ш	1
3	УТР 2*2*0.05 мм утас угсрах	м	250
4	JF20 x2x0.5 кабель угсрах	м	20
5	Телефон розетка суурилуулах	ш	14
6	20 хэрэглэгчтэй электрон автомат телефон станц угсрах	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах зон мэдэрдэг	ком	1
2	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	35
3	Галындулаанаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	2
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Холболтын утас	м	600
6	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
7	Нэгтгэх самбар угсрах	ш	2
ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	ш	8
2	Хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
3	Коаксаль кабель угсрах 5с	м	600
ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	250
2	Далд розетка тавих	ширхэг	14
3	Компьютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж swtch 8- port	ш	2
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Коаксаль кабель угсрах 5с-7с	м	250
2	Кабелийн телевизорын розетка	ш	14
3	Кабелийн телевизийн салбарлагч 4 чиглэлд	ш	4
4	Өсгүүрийг суурилуулах	ш	1
ЧАНГА ЯРИГЧИЙН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригчийн системтйн удирдлагын пульт	ком	1
2	Тэжээлийн утас crVV 2x1.5	м	100
3	Чанга яригч суулгах	ш	6
4	Чанга яригчийн системийн өсгөгч	ш	1
5	Салаалах хайрцаг	ш	2
БУСАД МАТЕРИАЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2800
2	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	30
3	Угсралтын хайрцаг	ш	2
4	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч	шир	1
5	270*620*130самбар угсрах	ш	2
6	Холбооны зогсуурыг байрлуулах гаск -19	1 шир-хэг	1
ГАДНА ДУЛААН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	487.5
2	Гараар ухах	м3	14.63
3	Бетон бэлтгэл хийх м100/суваг+компенсатор/	м3	14.5
4	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	11.2
5	Оп-1бетон дэр суурилуулах	ширхэг	78
6	Угсармал бетон таг хавтан угсрах ГСХ-12	ш	8
7	Угсармал бетон таг хавтан угсрах ГСХ-10	ш	78
8	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 150 мм	км	0.006
9	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.006
10	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 50мм	км	0.146
11	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм цайрдсан	км	0.003
12	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 89 мм цайрдсан	км	0.003
13	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 50мм цайрдсан	км	0.072
14	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 32мм цайрдсан	км	0.072
15	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм цайрдсан	км	0.029

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

16	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 50мм цайрдсан	км	0.019
17	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 32мм цайрдсан	км	0.001
18	Усан хангамжийн хаалт тавих. хаалтны голч d = 80мм	ш	1
19	Усан хангамжийн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	1
20	Усан хангамжийн хаалт тавих. хаалтны голч d = 32мм	ш	1
21	Хоолой ба фланцны голч d=80мм угсрах	1 хол-боос	1
22	Хоолой ба фланцны голч d=50мм угсрах	1 хол-боос	1
23	Ус юүлэгч голч d=20мм тавих	ком	1
24	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=57мм	ш	3
25	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=32 мм	ш	1
26	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.045
27	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	72
28	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	84.5
29	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	379
30	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	66.9
31	Илүүдэл хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	57
32	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	23.9

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ОРОЛТЫН ХЭСЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
4	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	2
5	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	4
6	D=40мм голчтой ган яндан угсрах	м	5
7	D=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	5
8	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	1
9	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6
10	Төмөр гэртэй термометр	ш	6
11	Дулааны тоолуур угсрах 1.7м3/ц ф20	ш	1
12	Яндангийн ган шилжвэр ф76/20 угсрах	ш	2
13	40мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
14	70мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
15	Балансын хаалт байрлуулах	ш	4
16	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	5
17	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5.9

ДХ-1 ХУДГИЙН АЖИЛ 2500Х2000Х2000

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.5
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	7.9
3	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	8
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	0.25
5	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах	ш	4
6	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
7	Ширмэн таг тавих	ш	2
8	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	29.5
9	Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.03
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	3
13	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2
14	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	4
15	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	6
16	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	2
17	D=50мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	8
18	D=32мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	8
19	Яндангийн отвод голч-80мм угсрах	ш	2
20	Яндангийн отвод голч-50мм угсрах	ш	1
21	Яндангийн отвод голч-40-32мм угсрах	ш	1
22	Ус юүлэгч голч d=20-25мм тавих	ш	4
23	Ус юүлэгч голч d=15мм тавих	ш	6
24	Яндангийн шлжвэр ф100/50мм угсрах	ш	2
25	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	20
26	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	20
27	Дулааны хуучин худаг буулгах	1 худаг	1

ДХ-2 ХУДГИЙН АЖИЛ 3000Х3000Х2500

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.9
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	16.5
3	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	6
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	0.6
5	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах	ш	9
6	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
7	Ширмэн таг тавих	ш	2
8	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	37
9	Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.03
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=150мм байрлуулах	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=125мм байрлуулах	ш	3
12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	1
13	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	1
14	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
15	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	1
16	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	6
17	Ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах	м	4
18	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	2
19	D=50мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	4
20	D=32мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	4
21	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах цайрдсан	м	2
22	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах цайрдсан	м	2
23	D=32мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	1
24	Яндангийн отвод голч-100мм угсрах	ш	1
25	Яндангийн отвод голч-50мм угсрах	ш	1
26	Яндангийн отвод голч-32мм угсрах	ш	1
27	Ус юүлэгч голч d=20-25мм тавих	ш	4
28	Ус юүлэгч голч d=32мм тавих	ком	4
29	Яндангийн шилжвэр ф80-150/32-50мм угсрах	ш	
30	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	20
31	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	20
32	Дулааны хуучин худаг буулгах	1 худаг	1

ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУР -1.2.3.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	2.34
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	1.73
3	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах ГСХ-10	ш	4
4	Төмөр балк угсрах	тн	0.12

ГАДНА ДУЛААНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	193
2	Гараар ухах	м3	5.8
3	Гадна сувгийн хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	100
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суваг задлаж буулгах	м3	13.67
5	100 голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	212
6	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	198.8

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	228.4
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6.85
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.6
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-100мм	м	8
5	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм	м	62
6	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	38.9
7	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	199.95
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.3
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
10	Худгийн ханыг гадаргууг хар тосоор будах	м2	10
11	Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.04
12	Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.04
13	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
14	Тосон будгаар й будах	м2	2

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ -30М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	12.7
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	11
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	30
4	Кабелийг шуудуунд сунгах АВБШв 3х50+1*25мм2	м	80
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.03
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	30
7	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой	1 м хоолой	12
8	50мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	16

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	66.2
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	56.23
3	Кабелийг шуудуунд сунгах АВБШв 4х6мм2	м	320
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	210
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	210
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.21
7	Гэрэлтуулгийн суурийн нух гараар ухах	м3	2.6
8	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	2.6
9	Гагнасан сараалж хэлбэрийн анкерын боолт суулгах бетондох	тн	0.085

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /3.5м,40Вт чадалтай лэд гэрэлтүүлэгчтэй/	ш	17
11	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой	1 м хоолой	102
12	Удирдлагын самбарыг угсрах	ширхэг	1

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын шуудууг гараар ухах	м3	72
2	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	64.8
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	80
4	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	1.5
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.15
6	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	2
7	Сувагчлалаар тосон шахалттай кабель сүвлэх ТПП 10*2*0,4	1км	0.34
8	Төгсгөлийн төхөөрөмж байрлуулах 10x2	ш	1
9	Физик кабелийн залгааны муфт хийх	ш	1
10	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF	ш	2
11	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 12 коре	1км	0.69

АВТОЗОГСООЛ ТАЛБАЙ АЖИЛ-1311М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1311
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	524.4
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	197
4	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	197
5	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 15см	1м3	197
6	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	220

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ-1060М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1060
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	212
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	106
4	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	106
5	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	42.4
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1060
7	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	170

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ-600М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	600
2	Ургамлын хөрсөн үеийг өөрчлөгдөх 15см тутамд нэмэх ба хасах	м2	600
3	Зүлэг үрээр тарих	м2	600

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ ШАР ХУАЙС -34.1М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгац сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	5.5
2	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	34.1

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ МОД ТАРИХ-50 Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх	м3	6.25
2	Голт бор мод суулгах	ш	50

ТОГЛООМЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүүхдийн тоглоом угсрах /гулсууртай багц/	ш	4
2	Хүүхдийн тоглоом угсрах / савлуур/	ш	2
ТОНОГЛОЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон рейкен тавцантай түшлэгтэй 2*0.5*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	16
2	Хогийн сав суурилуулах	ш	6
ГАДНА ХАШАА -220М ХН2М			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	26.4
2	Хашааны шугаман суурь цутгах м150	м3	26.4
3	Хашааны шугаман суурь цутгах м150 хээтэй хэвээр 0.4x0.4	м3	19.8
4	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	220
5	Төмөр хашааг тосон будгаар 2 удаа будах	м2	440
СҮҮДРЭВЧ БАРИХ АЖИЛ -2Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах	м3	1.2
2	Саравчний шон чигжиж цутгах м100	м3	1.2
3	Саравчны модон хийц угсрах	м3	4.4
4	05 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	32
5	Шалны дэр мод тавих	м2	32
6	Шал тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах /лазур/	м2	32
7	Гоёлын наадаг чулуутай хар цаасаар дээврийг бүрэх	м2	40