

**УЛИАСТАЙ СУМЫН 5 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН НАДНА
ДУЛААНЫ ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Онцлох цэг 1-5 хүртэлх гадна дулааны ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган яндан голч Ф89х3,5мм Т100*	км	0.116
2	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган яндан голч Ф50мм	км	0.06
3	Пенополиуретон дулаалга d-89х3,5мм 116м	м2	41.76
4	Пенополиуретон дулаалга d-50 60ум	м2	14.4
5	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	102
6	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх Ф89х3,6	тн	0.00354
7	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх Ф80	тн	0.044
8	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх Ф50	тн	0.022
9	Хэвлэмэл ган отвод 90*Ф80мм	ш	2
10	Хэвлэмэл отвод Ф50мм	ш	1
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2
12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
13	Төмөр бетон сувгийн хавтан /Л41150h2970h100(h)/-2970/	ш	17
14	Төмөр бетон сувгийн хавтан Л4х1м/1150х1000х100(h)/L-1000/	ш	2

Онцлох цэг 5-6 хүртлэх гадна дулааны ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган яндан голч Ф57х3мм	км	0.015
2	Пенополиуретон дулаалга d-50 15ум	м2	3.6
3	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	8
4	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.000464
5	Гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.0054
6	Хэвлэмэл отвод Ф50мм	ш	9
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
8	Төмөр бетон сувгийн хавтан Л4х1м/1150х1000х100(h) /L-1000/	ш	4
9	Сувгийн төмөр бетон хучилт цутгах М-150	м3	0.2

ДХ-1-ийн шугамыг шинэчлэх ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган яндан голч Ф89х3.5мм Т100*	км	0.004
2	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган яндан голч Ф50мм	км	0.002
3	Пенополиуретон дулаалга d-50 2ум	м2	1.44
4	Пенополиуретон дулаалга d-50 2ум	м2	0.48
5	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	3
6	Хий авах бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	3
7	Ус буулгах бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	3

ДХ-2-ын шугамыг шинэчлэх ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган яндан голч Ф89х3.5мм Т100*	км	0.006
2	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган яндан голч Ф50мм	км	0.004
3	Пенополиуретон дулаалга d-89х3.5мм 6м	м2	2.16
1	Пенополиуретон дулаалга d-50 4ум	м2	0.96
2	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	7
3	Хэвлэмэл отвод Ф120мм	ш	3
4	Ус буулгах бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	3

Газрын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны шуудууны хөрсийг ухаж овоолох	м3	112
2	Хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	99.95
3	Хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	3.86

Буулгах ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 80мм хүртэл яндан хоолой буулгах	М	720

2	80мм хүртэл голчтой хаалт буулгах	ш	6
3	Хуучин сувгийн бетон дэр тагны хамт буулгах	м3	17.93

Тайлбар:

Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал 1,464,000
- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Ч.Батсүх

Боловсруулсан:

Б.Нарангарав

