

**НУТГИЙН УДИРДЛАГИЙН ОРДНЫ БАРУУН ТАЛ, ТӨВ ТАЛБАЙН УУЛЗВАР  
ХЭСЭГТ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ХИЙХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг тэгшлэх	м2	291
2	Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх	1м3	37.83
3	Хийн нягтаршуулагчаар замын доорх шороог нягтруулах	м2	291
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	291
5	Явган замын хашлага тавих /0,5x0.2x0.06м/	1у/м	234
6	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	100
7	Зам талбайг цэвэрлэх	м2	291

Тайлбар:

Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал 1,085,000
- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Ч.Батсүх

Боловсруулсан:

Б.Нарангарав

