

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалын

17А март

Төсвийн дугаар: ББ-12/2024

Батлаг: Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын орлогч

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ МӨРӨН СУМ ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАТРЫН

БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 101 954 622 төгрөг  
/Нэг зун нэгэн сая есөн зун тавин дөрвөн мянга зургаан зун хорин хоёр/ төгрөг

Зураг төслийн "Стийл Проект" ХХК-ийн Захирагч А.Ганхуяг



2024 оны 04 дугаар сарын 01 - ны өдөр

Төсвийн тооцоо хийсэн:



Төсвчин Б.Баасанцэрэн

2024 оны 4 дугаар сарын 01 - ны өдөр

Хаяг: Улаанбаатар хот "Стийл Проект" ХХК

Утас: 99011669

2024 он

2024.04.02

Handwritten notes in Mongolian script, including the date 2024.04.02 and a signature.

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалын 17б март

**1. Ерөнхий мэдээлэл**

1. Байгууллагын нэр: "Стилл Проект" ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр байршил шифр: М-03/23
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг:  
И-мэйл хаяг: b.baaska9255@gmail.com Утас: 99038640

**2. Төсвийн товч тайлбар**

1. Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум Хөгжимт драмын театрын засварын ажлын төсвийг "Стилл Проект" ХХК-д боловсруулсан ажлын зургийн дагуу БХБСайдын 2006\*09\*15-ны өдрийн 142-р тушаалаар батлагдсан "Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын" үнэлгээг үндэслэн БХБЯ-ны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн 2006\*09\*29-ны өдрийн хурлаар зөвшөөрсөн ESTIMATOR-ESTIMATOR-ПРО программаар боловсруулав.
2. Төсөвт ЗХБХБСайдын 2012\*06\*13-ны өдрийн 181 тоот тушаалаар батлагдсан "Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм БНБД 81-94-12, Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНБД 81-95-12\*/2020 " норм дүрмийн дагуу тооцсон.
3. Цалингийн тооцоог ЗХБХБСайдын 2019\*12\*30-ны өдрийн 217 тоот тушаалын жишиг тарифаар тооцсон.

4. Тээврийн зардлыг ЗТХ-ийн сайдын 2019 оны 7 сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалаар баталсан "Ачаа тээврийн 1тн/км-ийн тариф"-р тооцсон.
5. Машин ашиглалтын зардлыг ЗТБХБС-ын 2012 оны 01 сарын 13-ны өдрийн №18 тоот тушаал машин цагийн жишиг ашиглан тооцсон.
6. Материалын үнийг орц нормын дагуу тооцож 2023 оны БХБЯ-с зарласан зарласан үнэ болон зах зээлийн үнээр тооцсон.
7. НӨАТ-ийг батлагдсаны дагуу БУА-с 10%-р тооцов.
8. Маргалшгүй ажлыг БУА-с 2%-р тооцов.

**3. Үр дүн**


Төсөвт ертвийн дүн: 101 954 622 төгрөг

/Нэг зуун нэгэн сая есөн зуун тавин дөрвөн мянга зургаан зуун хорин хоёр/ төгрөг

Тайлбар бичсэн: Төсөвчин

Б.Баасанцэрэн



ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ОРОЛГОЧ  М.ХУУЯРБААТАР

БАТЛАВ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ХӨЖИМТ ДРАМЫН ТЕАТРЫН БАРИЛГЫН


ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЗҮРГИЙН ДААЛГАВАР

Мөрөн сүм №2024-3Д/09 2024.02.19

1	Зурал төсөв зохиох үндэслэл	Хөвсгөл аймгийн "Хөгжсөн Хөвсгөл" 2016-2030 он хөтөлбөр Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр	Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сүм	Барилга байгууламжийн нэр байршил	2	Барилга байгууламжийн 500 хүний суудалтай Хөгжимт драмын театрын барилга	Үзвэр үйлчилгээ	1. Барилгын гадна ба дотор заслын ажил Мөрдөх норм ба дүрэм: 1. БНБД 31-10-05 Барилга байгууламжийн гадна ба дотор заслын ажил 2. БНБД 81-15-06 Барилга байгууламжийн гадна ба дотор заслын ажлын төсвийн сүүрч норм Хийгдэх ажил: Дотор заслын ажил: • Тайзны штанкатын зориулалтын олс солих • Тайзны парпетны хананы тоосго нурахаас сэргийлсэн хамгаалалтын сайн чанарын тор татах	2 дугаар давхрын дуу ангийн бэлтгэлийн өрөөний хананд өндөр чанарын будалт хийх, 2 хананд агрик будалт хийх • Гадна хаалгыг 3 м2 дээш талбай бүхий хаалгаар хуучин хаалгыг жижигрүүлэхүйцээр бүрдэж хаалга угсарч, агаарын хөшиг хийх • Барилгын сүүринд 700 мм өргөнтэй 8-12 градусын налуутай хавьч цутгах • Зреть, бүжгийн заал, үзэлийн өрөөнд дулаан зарцуулалтын тооцоо гаргаж цахилгаан зарцуулалт багатай нэмэлт халаагуур тавих • Зретьн шал засварлаж будах • Улсын байцаагчийн дүгнэлт гарч цаашид ашиглаж болох хэсэгт байгаа өрөө болон коридорын хульдаасан шалтай хэсгийн хульдаасыг зориулалтын сайн чанарын дацрын хульдаасан солих
4	Ажиллах горим	Барилгын үндсэн бүтээл материал			4				
3	Зориулалт, хүчин чадал				3				
2	Барилга байгууламжийн нэр байршил				2				
1	Зурал төсөв зохиох үндэслэл				1				

<p>2. Дотор цахилгаан хангамжийн ажигч 1. БНБД 83-20-21 Орон сууц, олон нийтийн барилгын дотор гэрэлтүүлгийн ажигч 2. БНБД 31-03-03 Олон нийтийн барилгын норм дүрэм Шаардлагатай материал: Гарийн утас: 200 метр Пускатель: 32 ширхэг...</p>	<p>Цахилгаан хангамж: Холбогдсон Дулаан хангамж: Холбогдсон Холбоо дохиолол: Холбогдсон</p>	<p>Инженерийн шугам сүлжээ, түүнийг хангах эх үүсвэр</p>	<p>7 Зураг төслийн иж бүрдэл</p>	<p>Зургийн төслийн иж бүрдэл Ажлын зураг \батлагдсан\ Барилгын төсөв \батлагдсан\ экспртизээр батлагдсан</p>	<p>8 Зураг төсөв зохиох үе шат</p>	<p>Барилгын ажлын зураг нэг үе шаттай байна. -Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацаат үндэслэл болгоно.</p>	<p>9 Зураг төслийн байгууллага</p>	<p>"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" Монгол Улсын хуулийн дагуу зөвлөх үйлчилгээгээр сонгон шалгаруула. Зураг төслийн тухай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж Зураг төсөл боловсруулах дүрмийн дагуу БНБД 11-01- 98/ хийж гүйцэтгэнэ.</p>	<p>10 Хөрөнгө оруулагч байгууллага</p>	<p>Орон нутгийн хөгжлийн сан</p>	<p>11 Харгалж хугацаа 2024 он</p>	<p>12 Онцгой нөхцөл Үер үс, аянга цахилгаанаас урьдчилан сэргийлэх байдлыг хангасан байна. Зураг хийхдээ газар дээр нь хэмжилт хийх</p>	<p>13 Галын аюулгүй байдлын нөхцөл</p>	<p>"Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал" БНБД 21-01-02, "Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм" БНБД 21-02-02, "Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж дохиоллын хэрэгсэл" БНБД 21-04-05</p>	<p>14 Байгаль орчны үнэлгээ Шаардлагатай нөхцөлд үнэлгээг тухай бүрд нь хийнэ.</p>	<p>15 Эдийн засгийн тооцоо, төсөв ТЭЗҮ БНБД 81-95-12 төсөв зохиох</p>
---	---	--	--------------------------------------	--	--	---	--	--	--	----------------------------------	---	---	--	---	--	---

ХЯНАСАН:  
АИМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР:



Х. ДАВААРЫН /

АИМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЦАА, БАРИЛГА ХОТ  
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА, ХОТ  
БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН:



Ж. АЗЯЯ /

ЗҮРГИЙН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН:

АИМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЦАА, БАРИЛГА ХОТ  
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА, ХОТ  
БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН:



Б. ЖИЖАРТАЙ /

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	16 533 505
2	Материал	49 114 676
3	Тээвэр	1 367 838
4	Машин ашиглалт	1 028 411
	Шууд зардлын дүн	68 044 430
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	5 152 625
6	Ашиг / 15%/	10 979 558
	Барилга үргэрэлтийн ажлын дүн	84 176 612
7	НӨАТ 10%	8 417 661
8	Нормчлолын сан 0.18%	151 518
	Дүн	92 745 792
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 683 532
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	5 000 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	841 766
	Дүн	100 271 090
12	Материалын ажиг 2 %	1 683 532
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	101 954 622

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум

Хөгжимт драмын театрын барилгын засвар

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТГААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Бусад ажил	13 848 939	2 172 978	7 898 478	647 504	646 393	677 203	1 806 383
2	Хаалга, цонхны ажил	19 672 941	922 901	15 597 913	3 668	294 804	287 620	2 566 036
3	Буулгалтын ажил	2 948 911	1 744 245	0	259 250	17 185	543 590	384 641
4	Шалны ажил	32 529 119	5 111 675	21 350 685	32 761	198 029	1 593 041	4 242 929
5	Дотор заслын ажил	11 193 403	5 238 131	2 688 871	56 003	117 940	1 632 450	1 460 009
6	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	3 983 300	1 343 575	1 578 729	29 225	93 488	418 722	519 561
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		<b>84 176 612</b>	<b>16 533 505</b>	<b>49 114 676</b>	<b>1 028 411</b>	<b>1 367 838</b>	<b>5 152 625</b>	<b>10 979 558</b>

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум

Хөгжимт драмын театрын барилгын засвар

**ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ**

**БҮҮЛГЭЛТЭЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-130-05	Хаявч задралж буулгах	м3	13.28	2.8 / 2	9.13 /	121.219 /	5962 / 5212	722705 /	722 705
55-010-02	Хаалга задралж буулгах	ш	18	2.5 / 2	1.46 / 0.2	26.316 / 3.64	5680 / 5212	149475 / 18951	168 426

Нийт Хүн/цаг: 147.53 / 3.64

Үндсэн цалин: 891 130

Инженер төхникийн ажилчдын цалин: 151 492

Нэмэгдэл цалин: 329 718

Нийт цалин: 1 372 341

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 185 266

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 186 638

Ажиллах хүчний зардал: 1 744 245

**ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-040-12	Хана шавардах/нөхөөс хийх/	м2	20	3.0 / 2	0.75 / 0.07	14.976 / 1.46	6150 / 5212	92102 / 7610	99 712
57-070-05	Хуучин будагтай хананд замаас хийх	м2	555	3.1 / 2	0.29 / 0	159.84 / 0.55	6227 / 5212	995324 / 2893	998 216
57-080-01	Таазыг 35 % хүртэл цэвэрлэж эмүүльсээр будах	м2	385.8	2.7 / 2	0.22 / 0	83.719 / 0.39	5868 / 5212	491261 / 2011	493 272
57-070-07	Эмүүльсэн будааг хана будах	м2	225	3.3 / 2	0.45 / 0	101.925 / 0.22	6381 / 5212	650383 / 1173	651 556
57-070-02	Хуучин будагтай ханыг 35% цэвэрлэж тосон будааг өнх?г?лгээр будах	м2	330	2.9 / 2	0.22 / 0	71.28 / 0.33	6056 / 5212	431672 / 1720	433 392

Нийт Хүн/цаг: 431.74 / 2.96

Үндсэн цалин: 2 676 148

Инженер төхникийн ажилчдын цалин: 454 945

Нэмэгдэл цалин: 990 175

Нийт цалин: 4 121 267

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 556 371



Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум

Хөгжимт драмын театрын барилгын засвар

**ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ**

Ажлын багаж, хувиас, хэрэглэл: 560 492  
Ажиллах хүчний зардал: 5 238 131

**ШАЛГНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-690-06	Модон шал засаж тосон будгаар ердийн будах	М2	299.91	3.0 / 2	0.31 / 0	92.972 / 0.3	6150 / 5212	571778 / 1563	573 342
11-220-11	Паркетан шал хийх	М2	14.72	3.1 / 2	0.96 / 0.09	14.118 / 1.32	6227 / 5212	87912 / 6854	94 767
11-330-08	Модон шаланд хивсэнцэр наах	М2	100	2.5 / 2	0.48 / 0.01	48 / 0.96	5680 / 5212	272640 / 5004	277 644
11-230-04	Модон шаланд хулдаас дэвсэх	М2	260.82	2.9 / 2	0.78 / 0.01	204.718 / 3.39	6056 / 5212	1239770 / 17672	1 257 442
11-230-04	Тайзны шаланд даацын хулдаас дэвсэх	М2	84.7	2.9 / 2	0.78 / 0.01	66.481 / 1.1	6056 / 5212	402609 / 5739	408 348

Нийт Хүн/цаг: 426.29 / 7.07      Үндсэн цалин: 2 611 542

Инжөнер техникийн ажилчдын цалин: 443 962

Нэмэгдэл цалин: 966 270

Нийт цалин: 4 021 774

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 542 940

Ажлын багаж, хувиас, хэрэглэл: 546 961

Ажиллах хүчний зардал: 5 111 675

**ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-06	Дотор сайн чанарын модон хаалга угсрах 15ш	М2	34.99	3.4 / 2	1.21 / 0.37	42.166 / 12.95	6459 / 5212	272353 / 67476	339 829
10-720-05	Шилэн хаалга хана угсрах	1 хав-тас	2	3.7 / 2	2.99 / 0.19	5.974 / 0.38	6690 / 5212	39966 / 1970	41 936
10-690-05	Гал утаанд тэсвэртэй төмөр хаалга угсрах	ш	1	3.1 / 2	10.19 / 0.19	10.187 / 0.19	6227 / 5212	63433 / 999	64 432
10-120-05	2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	М2	2.25	3.5 / 2	1.44 / 0.35	3.244 / 0.79	6536 / 5212	21206 / 4104	25 311

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум

Хөгжимт драмын театрын барилгын зөсвөр

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 61.57 / 14.3  
 Нэмэгдэл цалин: 471 598  
 Нийт цалин: 174 458

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 98 026  
 Ажиллах хүчний зардал: 922 901

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-260-04	Нэмэх гэрэл тавих	ш	20	2.8 / 2	1.38 / 0	27.6 / 0.02	5962 / 5212	164551 / 104	164 655
38-520-09	Утас салбарлах хайрцаг	ш	20	3.0 / 2	0.58 / 0.03	11.6 / 0.6	6150 / 5212	71340 / 3127	74 467
20-230-08	Розетка тавих олон оролгтой	ширхэг	10	3.0 / 2	0.22 / 0.00	2.2 / 0.02	6150 / 5212	13530 / 104	13 634
20-230-05	1 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	5	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.05 / 0.02	6150 / 5212	6457 / 104	6 562
20-230-08	Хоёрлосон унтраалга дэлд тавих	ширхэг	5	3.0 / 2	0.22 / 0.00	1.1 / 0.01	6150 / 5212	6765 / 52	6 817
20-170-04	2*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой олон судастай утас сүвлэх	м	200	2.8 / 2	0.07 / 0.03	13.4 / 6	5962 / 5212	79891 / 31272	111 163
38-400-61	Автомат угсрах 25а	ш	20	3.5 / 2	1.25 / 0.08	25 / 1.6	6536 / 5212	163400 / 8339	171 739
38-400-61	Автомат угсрах 32а	ш	16	3.5 / 2	1.25 / 0.08	20 / 1.28	6536 / 5212	130720 / 6671	137 391

Нийт Хүн/цаг: 101.95 / 9.55      Үндсэн цалин: 686 429

Инженер тэхникийн ажилчдын цалин: 116 693

Нэмэгдэл цалин: 253 979

Нийт цалин: 1 057 101

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 143 766

Ажиллах хүчний зардал: 1 343 575

БУСАД АЖИЛ

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 3

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сүм

Хөгжимт драмын театрын барилгын засвар

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Хаяавч цултах	М3	13.28	2.4 / 2	0.76 / 1.49	10.122 / 19.73	5587 / 5212	56562 / 102854	159 406
18-030-04	Радиатор үгсрэх М-140-АО	эжм	64.51	3.8 / 2	0.8 / 0.08	51.872 / 5.42	6767 / 5212	351021 / 28243	379 264
15-870-19	Тайзны таазанд тор байрлуулах	М2	84.7	2.5 / 2	1.03 / 0.17	87.326 / 14.48	5680 / 5212	496010 / 75489	571 499

Нийт Хүн/цаг: 149.32 / 39.64 Үндсэн цалин: 1 110 169

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 188 729

Нэмэгдэл цалин: 410 762

Нийт цалин: 1 709 660

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 230 804

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 232 514

Ажиллах хүчний зардал: 2 172 978

Бүгд хүн/цаг: 1318.4 / 77.15 Бүгд цалин: 8 446 925

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 435 977

Нэмэгдэл цалин: 3 125 362

Нийт цалин: 13 008 265

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1 756 116

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 769 124

Ажиллах хүчний зардал: 16 533 505

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сүм

Хөгжимт драмын театрын барилгын засвар

**БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

**БҮҮЛГ АЛТЫН АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4325	Хаалга/булгах/	ш	0	18	0	5.886	5	2	583.93	17 185
<p>Хөг, хаягдлын зардал: 0.0353 0 1 0 0 0</p> <p>0 17 185</p>										

**ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	1.086	1 975	1.086	1	1	960.47	1 043
1-0212	Усан суурьтай матт будаг	кг	4845	132	639 540	0.17	671	2	280.66	32 068
1-4542	Уулын элс	м3	22000	0.678	14 923	0.509	5	1	453.71	1 154
1-0376	Цагаан замаск	кг	400	333	133 200	0.34	5	2	583.93	992
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	15000	6.059	90 891	0.01	671	2	280.66	1 956
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.179	66 829	0.179	671	1	216.56	25 949
1-0212	Эмүлсэн будаг	кг	7128	244.32	1 741 513	0.291	671	2	280.66	54 778
<p>Хөг, хаягдлын зардал: 0.0155 0 1 0 0 0</p> <p>2 688 871 117 940</p>										

**ШАЛГНЫ АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0292	Хулдаас	м2	27534	266.036	7 325 046	0.343	671	2	280.66	64 630
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	5000	52.164	260 820	0.059	671	2	280.66	11 101
	Хивсэнцэр	м2	82000	102	8 364 000	0.204	671	2	280.66	38 418
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2767	7.198	19 918	0.008	671	2	280.66	1 559
1-4335	Хөвөө мод	м	2844	50	142 200	0.04	671	1	216.56	5 849
1-3936	Банз II зэрэг	м3	350000	1	350 000	1.118	5	1	453.71	2 536

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум

Хөгжимт драмын театрын барилгын зөвсөр

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	350000	1.03	360 640	0.67	5	1	453.71	1 519
1-5006	Гадна булан	ш	500	5	2 500	0.011	671	1	216.56	1 638
1-5007	Дотор булан	ш	500	5	2 500	0.011	671	1	216.56	1 638
1-0292	Даацын хулдаас	м2	34247	86.394	2 958 735	0.111	671	2	280.66	20 988
1-5230	Паркет	м2	53164	15.014	798 226	0.075	671	1	216.56	10 909
1-5231	Плентүс	м	2473	16	39 568	0.006	671	1	216.56	814
1-0222	Өнгийн будаг	кг	4845	149.955	726 532	0.193	671	2	280.66	36 430

Хог, хаягдлын зардал:

21 350 685

198 029

**ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2767	3.541	9 798	0.004	671	2	280.66	767
1-0861	Шураг	кг	6500	0.4	2 600	0.000	671	2	280.66	75
1-0861	Шураг, 2.5х25мм	кг	6500	0.167	1 088	0.000	671	2	280.66	32
1-0779	Шилэн хаалга	м2	350000	5.6	1 960 000	0.129	5	1	453.71	292
1-0363	Шурулдэг хөөс	кг	7171	1.35	9 681	0.002	671	2	280.66	308
1-0363	Шурулдэг хөөс/цонх/	кг	7171	1.125	8 067	0.001	671	2	280.66	256
1-0363	Шурулдэг баллонтой хөөс	кг	7171	8.747	62 728	0.011	671	2	280.66	1 993
1-4412	Гал утаанд тэсвэртэй төмөр хаалга	ш	1000000	1	1 000 000	0.1	671	2	280.66	18 832
1-4325	Вакум цонх	м2	250000	2.25	562 500	2.97	5	2	583.93	8 671
	Модон хаалга	м2	342425	34.99	11 981 451	1.4	671	2	280.66	263 577

Хог, хаягдлын зардал:

15 597 913

294 804

**ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6527	Утас салбарлах хайрцаг	ш	850	20	17 000	0.07	671	2	280.66	13 183
2-2830	Утас далдлагч	м	500	200	100 000	0.023	671	1	216.56	3 284

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум

Хөгжилт драмын театрын барилгын зөвсөр

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3500	1,511	5 289	0,002	361	2	280,66	185
3-5114	Хоёрлосон унтраалга	ш	6000	5	30 000	0,001	671	2	280,66	188
3-5225	Автомат 32а	ш	5040	16	80 640	0,064	671	2	280,66	12 053
3-5225	Автомат 25а	ш	5040	20	100 800	0,08	671	2	280,66	15 066
3-5114	Ил тавих розетка тавих	ш	12000	10	120 000	0,002	671	2	280,66	377
3-6422	Нэмэх гэрэл тавих	ш	20000	20	400 000	0,24	671	2	280,66	45 197
3-5118	1 туйлт унтраалга	ш	5000	5	25 000	0,001	671	2	280,66	188
3-2820	2*2.5 утас лв660	м	3500	200	700 000	0,02	671	2	280,66	3 766

Хог, хаягдлын зардал:

0,003

0

1

0

**1 578 729**

**93 488**

**БҮСАД АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1352	Радиатор	ш	29332	20	586 640	0,01	671	2	280,66	1 883
1-4271	Ус	м3	1818	5,362	9 749	5,362	1	1	960,47	5 150
1-5102	Тусгай зориулалтын даацын олс	м	20000	200	4 000 000	0,007	671	1	216,56	1 017
1-0094	Тэлэгчтэй шрулп	ш	200	169,4	33 880	0,214	671	2	280,66	40 356
1-4913	Хуванцар тор	м2	8000	86,394	691 152	0,185	671	2	280,66	34 850
1-4334	Хайрга	м3	16500	9,076	149 747	15,882	5	1	453,71	36 030
1-4025	Цөмөнт м-400	тн	374242	3,32	1 242 483	3,32	671	1	216,56	482 435
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	м	10500	90	945 000	0,09	671	1	216,56	13 078
1-4543	Голын элс	м3	24500	9,211	225 670	13,817	5	1	453,71	31 343
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	280	29,133	8 157	0,001	671	2	280,66	174
2-1156	Кронштейн	ш	2000	3	6 000	0,000	671	2	280,66	76

Хог, хаягдлын зардал:

0,2333

0

1

0

**7 898 478**

**646 393**

Хог, хаягдлын зардал:

0,3319

0

1

0

**49 114 676**

**1 367 838**

**НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:**

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сүм

Хөгжилт драмын театрын барилгын зөвсөр

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын аяргат	2.16	13530	29 225
7021	Бетон зуурмагийн насос	3.82	58485	223 684
7005	Авто бетон зуурагч	3.82	110813	423 820
	Автомашин	6.7	13800	92 457
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	81.01	3200	259 226

**1 028 411**