

**ЗУУНМОД СУМЫН БАРУУНЗУУНМОД БАГИЙН ГЭР ХОРС**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
<b>ТАЛБАЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ</b>			
1	Гэр барих	ш	3.0
2	Вагон сууц байрлуулах	ш	1.0
3	Усны нөөцийн сав байрлуулах /10тн/	ш	1.0
4	Контейнер байрлуулах	ш	1.0
<b>ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ</b>			
5	Замын чиг сэргээх	км	0.36
<b>ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ</b>			
6	Авто замын энгийн хашлага хуулж зайлуулах	урт/м	-
7	Авто замын хуучин хучилт ухаж зайлуулах	м <sup>2</sup>	-
8	Асфальт бетон хучилт хөрөөдөх	урт/м	-
9	Явган замын хавтан, бетон эвдэж хуулж зайлуулах	м <sup>2</sup>	-
10	Явган замын хашлага ухаж зайлуулах	урт/м	-
11	Ашиглалт хангахгүй ус зайлуулах бетон хийц эвдэж зайлуулах	м <sup>3</sup>	-
12	Авто замд өртсөн хашаа шилжүүлж барих.	урт/м	-
<b>ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ</b>			
13	Далан байгуулах	м <sup>3</sup>	-
14	Ухмал байгуулах	м <sup>3</sup>	-
16	Шуудууны бетон бэхэлгээ хийх	м <sup>3</sup>	-
17	Хажуу налууг гараар тэгшлэх	м <sup>2</sup>	-
<b>ХУЧИЛТЫН АЖИЛ</b>			
18	Авто замын энгийн хашлага суулгах 1000*300*180	урт/м	788
19	Суурийн доод үе	м <sup>3</sup>	234.36
20	Буталсан чулуун суурь	м <sup>3</sup>	156.24
21	Суурь асфальтбетон хучилт	м <sup>3</sup>	31.25
22	Өнгө асфальтбетон хучилт	м <sup>3</sup>	23.44
23	Суурийн доод үе	м <sup>3</sup>	-
24	Буталсан чулуун суурь	м <sup>3</sup>	-
25	Элсэн үе	м <sup>3</sup>	-
26	Чулуун хучилт	м <sup>3</sup>	-
27	Орц гарцны асфальтбетон хучилт	м <sup>3</sup>	-
28	Хөтөч хавтан хийх /Термопластик/	м <sup>2</sup>	51.39
<b>ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ</b>			
29	Ногоон байгууламж хийх	м <sup>3</sup>	88.92
30	Явган замын хашлага суулгах 500*200*80	урт/м	1,046.67
31	Цементээр бэхжүүлсэн элс хайрган суурь хийх	м <sup>3</sup>	104.67
32	Элсэн дэвсгэр үе	м <sup>3</sup>	31.40
33	Явган замын хавтан 200*100*50	м <sup>2</sup>	1,046.67
34	Хөвөө байгуулах.	м <sup>3</sup>	81.37
<b>УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ</b>			
<b>ГАДАРГУУН УС ЗАЙЛУУЛАХ</b>			
35	Гадаргуун ус зайлуулах бүтээц 500*300*180	ш	-

36	Доод талд хийх зохистой ширхэглэлтэй дайрган материал	м³	-
37	Бетон бэхэлгээ хийх	м³	-
38	Чулуун бэхэлгээ хийх	м³	-
39	Гадаргуун ус зайлуулах бүтээц хийх үеийн ухмалын ажил	м³	-
40	425мм голчтой ган хоолой гарц орц нь дээр хийх	урт/м	-
<b>0.5м ГОЛЧТОЙ ХОС ГАН ХООЛОЙ</b>			
41	Хоолойн суурийн ухмал	м³	37.50
42	Хоолойн ул суурь нягтруулах	м²	37.50
43	Элс хайрган суурь байгуулах,	м³	1.56
44	Бетон шал байгуулах, h=10см B20	м³	1.56
45	Бетон хамгаалалт хийх, B20	м³	6.29
46	Ган хоолойн байрлуулах	урт/м	25.00
47	Хоолойн далбаа, толгойн хэсэглэл цутгах, B25	м³	4.20
48	Хоолой болон далбаанд орох D13 арматурын хэмжээ	тн	0.14
49	Хоолой болон далбаанд орох D8 арматурын хэмжээ	тн	0.01
50	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	м²	38.75
51	Орох гарах хэсгийн толгойн чулуун бэхэлгээ хийх, h=20см B15	м³	1.47
52	Орох гарах хэсгийн бэхэлгээ, h=20см B20	м³	1.80
53	Орох гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ, h=20см B15	м³	6.00
54	Буцаан дүүргэлт	м³	37.50
55	Урсгалын хэвийг засварлах	м³	10.00
<b>УС ЗАЙЛУУЛАХ БЕТОН ХООЛОЙ</b>			
56	Хоолойн урт	1м	-
57	Хоолойн суурийн ухмал	1м³	-
58	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м²	-
59	Зохист ширхэглэл бүхий хольцоор хайрган суурь байгуулах, h=0.15м	1м³	-
60	Бетон суурь байгуулах B20	1м³	-
61	Хоолойн их бие цутгах B30	1м³	-
62	Ус орох, гарах талын тулц бетон цутгах B25	1м³	-
63	Ус орох, гарах талын далавч цутгах B25	1м³	-
64	Ус орох, гарах талын толгой цутгах B25	1м³	-
65	Ус орох, гарах талын амсрын шал бетон цутгах B25	1м³	-
66	Ус орох, гарах талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ, h=0.5м	1м³	-
67	Ус орох, гарах талын чулуун рисберм, h=0.5м	1м³	-
68	Ус орох, гарах талын далангийн хажуу налуу зурмагтай чулуугаар бэхлэх, h=0.15м	1м²	-
69	Хоолойн их биед түрхмэл ус тусгаарлагч 2 үе хийх	1м²	-
70	Буцаан дүүргэлт хийх	1м³	-
71	Урсгалын хэвгийг засах	1м³	-

72	Хоолой их биед орох арматур	1кг	-
73	Хоолойн далавч, шал бетонд орох арматур	1кг	-
74	Нийт арматур	1кг	-
<b>ДУЛААНЫ ШУГАМ ХАМГААЛАХ</b>			
75	Ухмал байгуулах	м <sup>3</sup>	-
76	Ул суурь нягтруулах	м <sup>3</sup>	-
77	Лотки байгуулах	урт/м	-
78	Дулааны сувгийн дэр	ш	-
79	Дулааны сувгийн таг байрлуулах	урт/м	-
80	Битумэн түрхлэг	м <sup>2</sup>	-
81	Буцаан дүүргэлт	м <sup>3</sup>	-
82	Ширмэн таг	ш	-
<b>ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭЛ, ТОНОГЛО</b>			
83	Тэмдэг байрлуулах	ш	66.00
84	Тэмдэглэл хийх	урт/м	3618.1
85	Авто замын хурд сааруулагч асфальтбетоноор хийх	м <sup>3</sup>	7.20
<b>МАТЕРИАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ</b>			
86	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/500м3	-
87	Элсний шинжилгээ	1удаа/500м3	-
88	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа/500м3	-
89	Чулууны шинжилгээ	1удаа/500м3	0
<b>ОБЪЕКТИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ</b>			
90	Объектыг ашиглалтанд оруулах	1 км	1.3
<b>ХОГ, ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ</b>			
91	Асфальтбетон хучилт хийх үеийн хог цэвэрлэх	м3	3.09
92	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	0.36

**ЮЛЛЫН ДОТОРХ**

Тайлбар
Уулзвар гарц оруулж тооцов.
h=5см
h=10см
B25 анги, h=10см
Ул бетоны хамт.
h=30см
h=20см
h=4см
h=3см
h=30см
h=20см
h=2см
h=10см
h=5см
30см өргөнтэй термопластик байна.
h=20см
Ул бетоны хамт.
h=10см. Явган хүний замд. Цементны орц 6%
h=3см, Явган хүний замд.
h=6см
h=20см
Шүүрт тагны хамт




--


)Л
----

700мм хэмжээтэй. 5.19.а болон 5.19.Б тэмдэг тус бүр 27 ширхэг бөгөөд нийт тоонд 54 тооцож оруулав.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

10см өргөнтэй тооцов. Цагаан болон шар өнгийг хамтад нь тооцов.
-----------------------------------------------------------------

4200мм урт 70мм өндөртэй зорчих хэсгийн нийт өргөнтэй тэнцүү хэмжээтэй байна.
-------------------------------------------------------------------------------

--


--

--

--
