

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БУУЛГАХ АЖИЛ</b>		<b>АЖЛЫН НЭР</b>		<b>НЭГЖ</b>		<b>ТОО ХЭМЖЭЭ</b>	
Д/Д	1 Тавиургүй цонхыг задлаж буулгах			M2	22.05		
2	Гадна дотор хананы хаалганы хайрцаг задалж буулгах		1хайр-цаг	8			
3	Дүүжин тааз буулгах			M2	144.22		
4	Тоосгон хана буулгах / 250мм, 120мм /			M3	2.64		
5	Гэрлийн самбар гс-буулгах			Ш	4		
6	Өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах			Ш	25		
7	Халаалтын тогтоо буулгах			Ш	1		
<b>ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ</b>		<b>АЖЛЫН НЭР</b>		<b>НЭГЖ</b>		<b>ТОО ХЭМЖЭЭ</b>	
Д/Д	1 З давхар шилтгэй вакум цонх угсрах			M2	23.4		
2	Цонхны зай завсрлыг баллонтой шуришдэг хөөсөөр чигжих дулаалах			M2	23.4		
3	Цонхны хиймэл чулуун тавцан угсрах			M2	6.3		
4	Х-1, 21-9 хэмжээтэй хаалга угсрах биш			M2	11.34		
5	Хаалганы зай завсрлыг баллонтой шуришдэг хөөсөөр чигжих			M2	11.34		
6	ГХ-1 сайн чанарын бургэд төмөр хаалга угсрах-1ш			Ш	2		
7	Хаалганы зай завсрлыг баллонтой шуришдэг хөөсөөр чигжих			M2	3.78		
8	Цонхны гадна усны хаялагага цайрдмал төмөр хийх			М	15.6		
<b>ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ</b>		<b>АЖЛЫН НЭР</b>		<b>НЭГЖ</b>		<b>ТОО ХЭМЖЭЭ</b>	
Д/Д	1 Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоостон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх / буулгасан хуучин тоосто ашиглана.			M3	0.71		
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 640 мм-ийн тоостон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх / буулгасан хуучин тоосто ашиглана.			M3	0.47		
<b>ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>		<b>АЖЛЫН НЭР</b>		<b>НЭГЖ</b>		<b>ТОО ХЭМЖЭЭ</b>	
Д/Д	1 Шинээр өрсөн тоостон хана болон буулгасан 250мм ханын хэсгийг шавардах			M2	13.49		
2	Хуучин буддатай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх			M2	393.61		
3	Хаалга цонхны амалгаа шавардах			M2	23.74		
4	Хаалга цонхны амалгаанд затирка татах			M2	23.74		
5	Хаалга цонхны амалгаа эмульсэн будгаар гар аргаар будах			M2	23.74		
6	Дотор хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах			M2	89.15		
7	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зуух			M2	144.22		
<b>МОДОН ХҮЧИЛТЬН ДУЛААЛГЫН АЖИЛ</b>		<b>АЖЛЫН НЭР</b>		<b>НЭГЖ</b>		<b>ТОО ХЭМЖЭЭ</b>	
Д/Д	1 Тааз хөөсөнцөрөөр дулаалах			M2	159.89		
<b>ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>		<b>АЖЛЫН НЭР</b>		<b>НЭГЖ</b>		<b>ТОО ХЭМЖЭЭ</b>	
Д/Д	1 Гадна 640мм тоостон хана өрсөн хэсгийг шавардах			M2	0.73		
2	Хуучин буддатай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх			M2	132.83		
3	Гадна хананд өнгийн эмульсэн будалт хийх			M2	132.83		
4	Хаалга цонхны амалгаа эмульсэн будгаар будах			M2	9.63		
5	Карниз өнгийн тосон будгаар өрдийн будах			M2	39.85		
<b>ШАЛНЫ АЖИЛ</b>		<b>АЖЛЫН НЭР</b>		<b>НЭГЖ</b>		<b>ТОО ХЭМЖЭЭ</b>	
Д/Д	1 Модон шапыг задлаж буулгах			M2	35		
2	№7,8 өрөөний шалны нүхийг хайргаар дуургэлт хийж нягтуулах			M3	12.73		
3	№7,8 өрөөний бетон шал цутгах / 10cm зузаан /			M3	6.36		

## Ажлын ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Халаалтын тогоо буулгасны дараа нүхийг хайрцаар дүүргэлт хийж нягтуулах	М3	2.2
5	Нэб өрөөнд бетон шал цуглах / 10cm зузаан /	М3	0.35
<b>ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	Ш	127
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсралх	М	62
3	Эргүүлэгт холбоотой 20мм хүртэл голчтой шугам буулгах	М	90
4	Эргүүлэгт холбоотой 25мм хүртэл голчтой шугам буулгах	М	45
5	Эргүүлэгт холбоотой 32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	М	50
6	Эргүүлэгт холбоотой 40мм хүртэл голчтой шугам буулгах	М	20
7	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсралх	М	90
8	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсралх	М	45
9	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсралх	М	50
10	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсралх	М	20
11	Радиатор угсралх хуучин / 50.8 экм / шинэ радиатор / 5.6 экм /	ЭКМ	56.4
12	70мм голчтой ган яндангаар хийсэн регистр угсралх	Ш	2
13	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	Ш	28
14	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	Ш	4
15	Шахаж шалгах яндсан хоолойг	М	120
16	Төмөр хоолой тоссон будгаар 2 удаа будаах	М2	11
<b>ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ГС1.2 самбар угсралх	Ш	2
2	Таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсралх 40Вт	ширхэг	21
3	Мадрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсралх 40Вт	ширхэг	2
4	Лед гэрэлтүүлэгч угсралх 40Вт	ширхэг	4
5	Ослын цэнэг хүримтлуулагчай гэрэлтүүлэгч угсралх	Ш	2
6	Гарах дохионы бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсралх	Ш	2
7	Хананд далд тоноглох 1 түйлт, нэг даралттай унтраалга угсралх 220В	ширхэг	9
8	Хананд далд тоноглох 2 түйлт, хоёр даралттай унтраалга угсралх 220В	ширхэг	2
9	Газардуултын контакт бухий хамгаалалтсан розетка	ширхэг	16
10	2.5мм2-ийн зэс голтой порвод утас сувлэх	М	450
11	8мм2 -ийн зэс голтой порвод утас сувлэх	М	95
12	5-7 м шлуучин огтолсон хуванцар хоолойг хөдөлгөөнүй бэхлэж хана, багананд угсралх. Д-16 Мм2	метр	150
13	5-7 м шлуучин огтолсон хуванцар хоолойг хөдөлгөөнүй бэхлэж хана, багананд угсралх. Д-32 Мм2	метр	20
14	Далд утас салбарлах хайрцаг угсралх	Ш	39
<b>УЗЕЛИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50мм хүртэл голчтой ташуу бохир шүүгч тавих	Ш	2
2	Монометр	Ш	2
3	Төмөр гаргэй термометр	Ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	Ш	4
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсралх	М	10