

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	103.8
2	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	622.8
3	Шаланд чулуун хавтан дэвсэх	м2	813.5
4	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	169.9
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	573.7
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2294.8
7	Паркетан шал хийх	м2	573.7
ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатанд никель бариул хайс хийх	ү/м	35.6
2	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	50.5
3	Цутгамал шат, талбайн доороос затырка хийх	м2	50.5
4	Шат будах	м2	50.5
5	Чулуун хавтангаар шат өнгөлөх	м2	68.9
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	3.8
2	2м2 дээш талбайтай хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	5.7
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	9.5
4	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	1.5
5	Гадна төмөр хаалга суулгах ГХ-1	ш	1
6	Гараашийн автомат хаалга угсрах ГХ-2	м2	9
7	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	57.35
8	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	3.8
9	Металл рамтай вакум шилэн хана, хаалга угсрах	м2	78.71
10	Хуванцар рамтай вакум шилэн хана, хаалга угсрах	м2	238.3
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	32
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	61.15
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар механизмаар сайн чанартай шавардах	м2	2152.8
2	Таазанд затырка татах	м2	461.6
3	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	461.6
4	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	538.5
5	Хөнгөн цагаан хавтан тааз	м2	604.2
6	Багана өндөр чанартай шавардах	м2	740.4
7	Багана эмульсээр будах	м2	740.4
8	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	89.63
9	Амалгаа гар аргаар сайн чанартай будах	м2	89.63
10	Дотор ханан дээр плита наах	м2	575.6
11	Шавардсан хана тосон будгаар өндөр чанартай будах	м2	172
12	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	2324.8
13	Будалтанд бэлтгэсэн ханыг эмульсээр будах	м2	2324.8
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фасадны 1 блок нь 1м2 хүртэл шилэн фасад угсрах	м2	1340.3
2	Гадна ханыг Металл хавтангаар хана өнгөлөх	м2	533.7
3	Гадна ханын хаяавч (цокол)-ын хананд вааран хавтан наах	м2	99.8
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	182.5
5	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	311.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1169.3
---	-----------------------	----	--------