

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ЦЭВЭР УСНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	23
2	Ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	3
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-20 мм	м	34
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	3
5	Хаалт тавих d = 70 мм	ш	3
6	Хаалт голч d=15-20 мм	ком	10
7	Усны тоолуур угсрах ф 70	ш	1
8	Хог шүүгч тавих ф-70 мм	ш	1
9	Хог шүүгч тавих ф-70 мм	ш	1
10	Ус халаагч байрлуулах.	ш	1
11	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	7
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	26
13	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	1
14	Ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	3
15	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	3
16	Галын кран / хос / т d=50мм тавих	ком	1
17	Хаалт d=50мм тавих	ком	1
18	Хүйтэн усны өргөлтийн насос суурилуулах- q=8 м3/цаг h=30	ком	2
19	Гар насос угсрах	ш	1
20	Цэвэр усны нөөцийн сав 3*2*4	1ком	1
21	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1
<b>БОХИР УСНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	16
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	7
3	Суултуур байрлуулах / почкины хамт /	ком	2
4	Угаагуур тавих	1ш	3
5	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	3
6	Душны холигч байрлуулах	1ш	2
7	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	2