

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	165
2	Эксковатороор өнгөн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	21
3	Эксковатороор шугман суурийн шуудуу ухаж овоолох	м3	114
4	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.5
5	Суурийн төслийн түвшин хүртэл гараар ухах	м3	16.8
6	Буль-дозероор шуудууг булаах	м3	115
7	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	20
8	Шал, хаяавч довжоон доор хийх ,булаах шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	19
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	1.78
2	Суурийн төмөр бетон бус цутгах м250	м3	5.08
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.31
4	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	20.35
5	Бетон шугаман суурь цутгах м200/ хамар хананы /	м3	0.7
6	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.061
7	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	106
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	30.1
2	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	12
3	Параледны тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	10.4
4	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м250	м3	5.08
5	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу15	ш	4
6	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу дя15	ш	9
7	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу дя25	ш	1
8	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.029
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нүхтэй хавтан 59*12	ш	5
2	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м200	м3	1.74
3	Төмөр бетон саравч цутгах	м3	1.7
4	Хучилтын дугуй нүхтэй хавтангийн нүхийг бөглөж битүүлэх	ш	60
5	Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.5
6	Салхивчний яндан шавар зуурмагаар шавардах	м2	2
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	38
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	190
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	38
4	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх /150 м/	м2	38
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх / тортой /	м2	38
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	570
7	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	14
8	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	38
9	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	38
10	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	190
11	Хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	38

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Хавтгай дээврийг 4 үе руберойд буюу цаваг цаасаар бүрэх	м2	38
13	Парпедны хананд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	28
14	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	140
15	Парпедны хананд 2 үе хар цаас наах k=0.5	м2	38
16	Малгайвч цутгах м150	м3	2.3
17	Парпед төмөрлөх	м2	15
18	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	120
19	Хар тосон шаваас бэлтгэх	тн	0.8
20	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	12
21	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	60
22	Саравчны дээд талд 2 үе хар цаас наах k=0.5	м2	12

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	7
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	3.3
3	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	3.3
4	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	28.2
5	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	112.8
6	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /хөвөөний хамт/	м2	4.8

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	4
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4
3	Дотор хаалга усрах	м2	1.8
4	Гадна Хамгаалттай төмөр хаалга суулгах	ш	2
5	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	1
6	Хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	80
2	Хана будах	м2	80
3	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	33
4	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	33
5	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	10
6	Эмульсээр амалгаа будах	м2	10

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын шат угсрах	м2	120
2	Гадна хана дулаалгын хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	120
3	Фасадны чулуут шавардлага	м2	120
4	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	26
5	Амалгаа эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	4
6	Цоколын хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	5
7	Гадна хананы хаявч (цокол)-ын хавтан наах	м2	5

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	0.5
2	Хаявч бетон цутгах м100	м3	7
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	59
4	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	2.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	66.3
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	21
7	Керамзит бетон бэлтгэх м-50	м3	2

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	36
2	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	24
3	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	20
4	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
6	Яндангийн голч-50мм	м	12
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	12
8	Термометр	ш	12
9	Монометр	ш	12
10	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм, ру=1.6 мпа	ш	6
11	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм, ру=1.6 мпа	ш	6
12	Бөмбөлгөн хаалт D=40мм, ру=1.6 мпа	ш	4
13	Бөмбөлгөн хаалт d=100мм, ру=1.6 мпа	ш	10
14	Бөмбөлгөн хаалт d=100мм, 1,6 мпа	ш	4
15	Дулааны тоолуур угсрах Q=10-20 м3/цаг	ш	1
16	100мм хог шүүгч тавих	ш	1
17	40мм хог шүүгч тавих	ш	1
18	Насос 12 м3/ц, h=27 м	ком	2
19	100л эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1
20	Соленойд хаалт 2 w-500-50	ш	1
21	Үл буцаах хаалт d=40 мм тавих	ш	2

ЗУУХНЫ БАРИЛГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
2	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	18
3	Радиатор угсрах	экм	3.03
4	Дерлатор угсрах	ш	1
5	Тохируулах хаалт тавих ф15	ш	1
6	Винтель хаалт d=20мм	ш	3
7	Ф-300 мм хавхлага	ш	1
8	Агаар сорох сараалж	ш	1
9	Ган яндан хоолойн голч d=300мм угсрах	м	2
10	Яндан хоолой усаар шахаж шалгах	м	20
11	Радиатор,яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	4
12	Яндан хоолойг дулаалах	м2	4

ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын тогоо угсрах / угсралт, тохируулгын хамт /	ком	2
2	Аваарын клапан ру=16	ш	4
3	Термометр ру=16	ш	4
4	Монометр ру=16	ш	4
5	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм, ру=1.6 мпа	ш	14
6	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм, ру=1.6 мпа	ш	14
7	Аюулгүйн хавхлага ф-80 мм, ру=16	ш	4
8	Эрвээхэй хаалт d=80мм, ру=16	ш	4

ЯНДАНГИЙН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утааны төмөр яндан угсрах [суурь газрын ажлын хамт]	тн	0.64