

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	1754.44
2	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	1352.8
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2322.16
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	225.7
5	140 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	3038.24
6	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	3038.24
7	нягтруулах	м3	415.45
8	Довжооны дор шороо хийж нягтруулах	м3	83.1

СУУРЫН АЖИЛ А БЛОК

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	28.3
2	Бетон шахах шахуургаар баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	106.64
3	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	6.719
4	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20 СДН	м3	144.42
5	Суурийн холбоос дам нуруу арматурчилах	тн	5.71
6	Сууринд базальт чулуун хөвөн дулаалга хийх 150мм	м2	290
7	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах В15	м3	18.1
8	Сувгийн хана арматурчилах	тн	1.455
9	Сувгийн таг цутгах В15	м3	6.5
10	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1514.374

СУУРЫН АЖИЛ Б БЛОК

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	19.45
2	Бетон шахах шахуургаар баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	58.8
3	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	2.912
4	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20 СДН	м3	95.1
5	Суурийн холбоос дам нуруу арматурчилах	тн	3.748
6	Сууринд чулуун хөвөн дулаалга хийх 150мм	м2	188.3
7	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах В15	м3	14.81
8	Сувгийн хана арматурчилах	тн	1.2
9	Сувгийн таг цутгах В15	м3	5.75
10	Сууринд болон зорийн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	675

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ А БЛОК

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	88.63
2	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	17.135
3	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	211.41
4	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	10.63
5	Бетон шахуургаар төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	331.31
6	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	11.5

7	Төмөр бетон дээврийн парапет цутгах В20	м3	32.37
8	Бетон шахуургаар парапетний төмөр бетон багана ПБ-1 цутгах В20	м3	2.2

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ Б БЛОК

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	52.73
2	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	11.211
3	Багананд суулгах нарийвч байрлуулах	тн	0.17
4	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	97.22
5	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	2.91
6	Бетон шахуургаар төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	99.74
7	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	2.873

ГАДНА, ДОТОР ШАТ БОЛОН ДОВЖООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны суулгах нарийвч байрлуулах	тн	0.314
2	Шатны төмөр бетон марш чигжиж цутгах В20	м3	28.24
3	Шатны төмөр бетон багана цутгах В20	м3	5.52
4	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	4.71
5	Метал гадна шат хашлага төмрийн хамт угсрах	тн	10.432
6	Метал гадна шат хашлага төмрийн хамт 2 удаа будах	тн	10.432
7	Довжоог төмөр бетон гишгүүр, ханын хамт цутгах В15	м3	31.7
8	Дотор шатанд төмөр бариултай төмөр хайс хийх 1	кг	1466.66
9	Дотор шатанд төмөр бариултай төмөр хайс хийх 2	кг	284.9
10	Дотор шатанд төмөр бариултай төмөр хайс хийх 3	кг	258.05
11	Гадна шатны хайс -1	кг	379.68
12	Гадна шатны хайс -2	кг	287.78
13	Гадна шатны хайс -3	кг	97.21
14	Гадна шатны хайс -3	кг	108.39
15	Шатны доороос заслал хийх	м2	78.1
16	Шатны доороос замаскадах	м2	78.1
17	Шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	78.1
18	Шатны хайс ба бариул тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.883
19	Гадна шат довжоо, гишгүүрийг өнгөлсөн гантг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	143.7
20	Гадна чулуун хавтан дээр резинэн дэвсгэр наах	м2	143.7
21	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.81
22	Дэвэрт гарах төмөр шат угсрах 1,2,3	тн	0.81
23	Дэвэрт гарах төмөр шат 2 удаа будах	тн	0.81

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	300 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	382
2	200 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	94.25
3	100 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	152.23
4	Ердийн нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	38
5	Тоосго, блокон өрөг арматурчлах	тн	1.435
6	Я12.12.14 ялуу угсрах	ш	6
7	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	61

8	Я22.12.14 ялуу угсрах	ш	19
9	Я28.12.22 ялуу угсрах	ш	1
10	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	54.05

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ А БЛОК

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	832.5
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	832.5
3	ЕЗР хавтангаар дээврийн дулаалга хийх й-200мм	м2	832.5
4	ЕЗР хавтангаар дээврийн налуулга хийх д-100-400мм	м2	832.5
5	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх	м2	832.5
6	Дээврийн цементэн тэгшилгээг арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	832.5
7	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	832.5
8	Битумэн доод дэвсгэр үе парпет давуулж наах /техноЭласт-ЭПП/	м2	832.5
9	Битумэн дээд дэвсгэр үе парпет давуулж наах /техноЭласт/	м2	832.5
10	Салхивчын сувгийг дээвэр дээр тоосгоор цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	44.03
11	Парпедийн дотор тал, салхивчийн тоосгон яндан шавардах	м2	266
12	Парпедийн дотор тал, салхивчийн тоосгон яндан хана шохойн будгаар , гар аргаар будаг	м2	266
13	Салхивчний яндангийн цайрдсан гөлмөн төмөр малгай хийх	м2	6.8
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1643.2

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ Б БЛОК

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	15.398
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	11.336
3	Дээврийн төмөр дам нуруу, бусад ган хийцүүд угсрах	тн	11.336
4	Дээврийн төмөр дам нурууг галаас хамгаалах будгаар будах	тн	11.336
5	Дээвэрт С төмөр угсрах	тн	4.062
6	Дээврийн төмөр дам нуруу, бусад ган хийцүүд 2 удаа будах	тн	15.398
7	Базальт чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх -200мм	м2	692.28
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1097

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-1	м2	16.47
2	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-2	м2	19.49
3	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-3	м2	48.57
4	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-4	м2	5.41
5	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-1	м2	9.13
6	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-2	м2	9.31
7	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-3	м2	14.18
8	Шилэн хана хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	122.56
9	Модон хаалга угсрах ХБ21-7	м2	8.32
10	Модон хаалга угсрах ХБ21-8	м2	15.94
11	Модон хаалга угсрах ХБ21-9	м2	14.41
12	Модон хаалга угсрах ХБ21-10	м2	62.24
13	Төмөр хаалга суулгах ХТ21-09	ш	2
14	Метал рамтай шилэн хаалга угсрах ХШ21-14	м2	45.37

15	Метал рамтай шилэн хаалга угсрах ХШ24-20	м2	4.67
16	Гадна төмөр хаалга суулгах БХ21-10	ш	2
17	Гадна төмөр хаалга суулгах БХ21-15	ш	1
18	Гадна метал рамтай шилэн хаалга угсрах ХШГ27-11	м2	14.28
19	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	175.9
20	Хаалганд цоож суулгах	ш	82
21	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц17-6	м2	5.88
22	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц17-11	м2	3.68
23	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц17-21	м2	220.74
24	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц20-15	м2	14.85
25	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц20-18	м2	58.82
26	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц10-18	м2	37.13
27	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц14-21	м2	17.02
28	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц27-18	м2	99.01
29	Хуванцар рамтай вакуум дотор цонх угсрах ДЦ16-20	м2	12.8
30	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	470
31	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	60.34

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	ХРЗ полистрол хавтангаар дулаалах 100мм	м2	1363.73
2	Бетон шал, шат цутгах В15	м3	200.27
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	6.278
4	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх	м2	3486.5
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	12831.31
6	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	3486.5
7	Шаланд боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	178.08
8	Шал, шатанд хөвөө хавтанцар хийх	м	453.1
9	Паркетан шал шахаж хийх	м2	286.13
10	Шаланд цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	357.44
11	Шаланд М1ро1ат-150 загварын хулдаас нааж шал хийх	м2	1784.83
12	А блок барилгад агч модон шал хийх	м2	858.2
13	Будаггүй модон шалыг 2 үе лакдах	м2	858.2
14	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	21.83
15	Тайзны төмөр рам угсрах	тн	0.941
16	Тайзыг зоргодсон ОЗР хавтангаар шаллах	м2	31.87
17	Тайзны шатанд шатны гуя банз хийх	м2	0.6

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны гадна амалгаа шавардах	у/м	823.11
2	Хаалганы гадна амалгаа шавардах	у/м	47.88
3	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	2015.15
4	Багана металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	13.56
5	Саравч, парпет металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	236.1
6	Хаалга, цонхны амалгаанд металл хавтанцар хийх	м2	288.1
7	Цоколийн хана БазаИшоо! хавтангаар дулаалах /б-15см/	м2	255.45
8	Цоколь шавардах	м2	267.2
9	Цоколын хананд хиймэл чулуун хавтанцар наах	м2	267.2
10	Бетон хаяавч хийх В10	м3	14.43

11	Хаяавч болон довжоон дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	192.43
12	Заслалын шат угсрах буулгах	м2	2740

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	6451.03
2	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	16.8
3	Цонхны амалгааг шавардах	м2	215
4	Хаалганы амалгааг шавардах	м2	76.43
5	Цонхны амалгааны тосон будгаар будах	м2	215
6	Хаалганы амалгааны тосон будгаар будах	м2	76.43
7	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замаскдах	м2	2251.46
8	Ариун цэврийн өрөөний хананд вааран хавтанцар наах \ П=2.4м\	м2	929.52
9	Плитаны чигжээс	м2	929.52
10	Хана эмульсэн будгаар будах 2үе	м2	1068
11	Хана угааж болдог эмульсэн будгаар будах 2үе	м2	1055
12	Хана тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	2052.1
13	Хананд акустик хавтан хийх	м2	1243.36
14	Тааз сайн эмульсээр будах	м2	2251.46
15	Тааз аккүстик хавтангаар 2 үе хийх	м2	172.08
16	Хонгил, угтах хэсэгт хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй төмөр дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүж хийх	м2	630.62
17	Урлагийн заалны таазанд хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй төмөр дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүж хийх	м2	235.4
18	Уншлагын танхимын таазанд хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй төмөр дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүж хийх	м2	138.25
19	Ариун цэврийн өрөөний таазанд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	162.42
20	Захирлын өрөөнд ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай уналттай гипсэн тааз угсрах	м2	22.6
21	Гипсэн таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	22.6
22	Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	92.5
23	Тайзны хөшиг тогтоох бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.75
24	Өнгийн гэрлээр тусдаг хол тусгалтай прожекторыг хананд суурилуулах, прожекторын чадал 400вт	ш	2
25	ХБ ариун цэврийн өрөөнд тусгай зориулалтын бариул тоноглол угсрах	иж	2
26	Урлаг болон спорт заалны халаах хэрэгслэлийн сараалжин хаалт хийх	м2	73
27	Спорт заалны цонхонд төмөр сараалжин хаалт хийжугсрах	м2	133.2
28	Тайзны шаланд хивсэнцэр наах	м2	35
29	Суултуурын 2хажуу талаар хаалт хийх	м2	168.875
30	Суултуурын 2хажуу талаар хийсэн хаалтанд хаалга хийх	м2	20.3

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зааланд биеийн тамирын тоноглол /сагсны цит/ суурилуулах	ш	2

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ №1

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	370
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	70

3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 50мм	м	70
4	Ф 20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	350
5	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
6	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
7	Ф40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
8	Ф50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
9	Яндан хоолойг будах	м2	84.654
10	Яндан хоолойн хамгаалалтын бүрхүүл хийх	м2	84.654
11	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	65
12	Бөмбөлгөн хаалт голч ф20мм байрлуулах	ш	65
13	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	19
14	Баланслагч хаалт голч ф20мм байрлуулах	ш	16
15	Баланслагч хаалт голч ф25мм байрлуулах	ш	4
16	Ус буулгагч d=20мм тавих	ш	16
17	Ус буулгагч d=25мм тавих	ш	4
18	Ширмэн радиатор угсрах	экм	181.35
19	Халаалтын системийг усаар угаах	м	510

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ №2

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	275
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	45
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 50мм	м	40
4	Ф 20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	260
5	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
6	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
7	Ф40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
8	Ф50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
9	Яндан хоолойг будах	м2	58.121
10	Яндан хоолойн хамгаалалтын бүрхүүл хийх	м2	58.121
11	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	47
12	Бөмбөлгөн хаалт голч ф20мм байрлуулах	ш	47
13	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	13
14	Баланслагч хаалт голч ф20мм байрлуулах	ш	10
15	Баланслагч хаалт голч ф25мм байрлуулах	ш	4
16	Ус буулгагч d=20мм тавих	ш	10
17	Ус буулгагч d=25мм тавих	ш	4
18	Ширмэн радиатор угсрах	экм	122.14
19	Халаалтын системийг усаар угаах	м	360

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ №3

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	85
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	40
3	Ф 20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
4	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	45
5	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
6	Яндан хоолойг будах	м2	20.127
7	Яндан хоолойн хамгаалалтын бүрхүүл хийх	м2	20.127
8	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	10

9	Бөмбөлгөн хаалт голч ф20мм байрлуулах	ш	10
10	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	10
11	Автомат хий гаргагч Ф15мм тавих	ш	2
12	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	2
13	Ширмэн радиатор угсрах	экм	69.75
14	Халаалтын системийг усаар угаах	м	125

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ №4

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	60
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	85
3	Ф 20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
4	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
5	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	85
6	Яндан хоолойг будах	м2	25.246
7	Яндан хоолойн хамгаалалтын бүрхүүл хийх	м2	25.246
8	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	11
9	Бөмбөлгөн хаалт голч ф20мм байрлуулах	ш	11
10	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	11
11	Автомат хий гаргагч Ф15мм тавих	ш	2
12	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	2
13	Ширмэн радиатор угсрах	экм	78.74
14	Халаалтын системийг усаар угаах	м	125

АГААР СЭЛГЭЛТ С-1

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	30/25-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Дуу намдаагч	ш	1
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	33
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	12
6	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	21
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	43
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	10
9	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	33
10	150х150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	3
11	200х150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	2
12	300х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	1
13	350х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	2
14	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200х150 - 150х150	ш	1
15	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200х150 - 300х200	ш	1
16	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 300х200 - 350х200	ш	1
17	Сараалж тавих PP150	ш	12
18	Зардал хаалт 150х150 тавих	ш	1
19	Зардал хаалт 200х150 тавих	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТ С-2,3

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	EL160Ь	ш	2
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	35
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	35
5	200x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	6
6	Сараалж тавих P150	ш	10

АГААР СЭЛГЭЛТ С-4

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	EL 160L	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	19
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	3
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	16
6	200x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	1
7	Сараалж тавих P150	ш	8

АГААР СЭЛГЭЛТ С-5,6,8

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	EL 160L	ш	3
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	6
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	38.5
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	38.5
5	200x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	9
6	Сараалж тавих P150	ш	20

АГААР СЭЛГЭЛТ С-7

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=3200м3/ц, P=350Па, N=3.527кВт, n=1440 эр/мин, 380М50Н2 РРН 70-40/35-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Дуу намдаагч ТК^ 70-40	ш	1
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	25.5
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	17.5
6	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x150мм огтлол	м2	8
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	87.5
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	25
9	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	16.5

10	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	12
11	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x250мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	34
12	200x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	6
13	400x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	1
14	600x250мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	3
15	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200x150 - 250x150	ш	1
16	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200x150 - 300x200	ш	1
17	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 250x150 - 300x200	ш	1
18	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 300x200 - 350x200	ш	1
19	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 350x200 - 400x200	ш	1
20	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 300x200 - 600x250	ш	1
21	Сараалж тавих PP150	ш	14
22	Сараалж тавих PP200x150	ш	6
23	Зардал тохируулах хаалт 200x150 тавих	ш	6

АГААР СЭЛГЭЛТ С-9

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=2150м3/ц, P=280Па, N=0.55кВт, n=1400 эр/мин PP 56/40-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	26
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	8
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	18
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	30.5
7	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	16.5
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	14
9	250x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	4
10	250x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	2
11	500x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	1
12	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 250x150 - 250x200	ш	1
13	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 250x200 - 350x200	ш	1
14	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 250x200 - 500x200	ш	1
15	Сараалж тавих PP150	ш	3
16	Сараалж тавих PP200x150	ш	12
17	Зардал хаалт 250x200 тавих	ш	1
18	Зардал тохируулах хаалт 350x200 тавих	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТ С-10

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах L=3640м3/ц, P=320Па, N=1,1кВт, n=1400 эр/мин, 380М50Н2 PP 71/50-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	1
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	69.5
4	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	45.5

5	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	24
6	450x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	1
7	600x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	2
8	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 450x200 - 600x200	ш	1
9	Сараалж тавих PP250x250	ш	10
10	Зардал тохируулах хаалт 450x200 тавих	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТ С-11

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	EL 160D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	7
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	7
5	200x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	3
6	Сараалж тавих P150	ш	5

АГААР СЭЛГЭЛТ С-12

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=1000м3/ц, P=280Па, N=1,004кВт, n=1450 эр/мин, 380М50Н2 РРН 50-30/25-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Дуу намдаагч ТКУ 50-30	ш	1
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	14.1
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	3.6
6	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	10.5
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	40
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	40
9	150x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	2
10	200x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	2
11	300x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	3
12	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200x150 - 150x150	ш	2
13	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200x150 - 300x200	ш	1
14	Сараалж тавих PP150	ш	8
15	Зардал тохируулах хаалт 200x150 тавих	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТ С-13

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=2750м3/ц, P=350Па, N=3.527кВт, n=1440 эр/мин, 380М50Н2 РРН 70-40/35-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Дуу намдаагч ТК^ 70-40	ш	1
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	30
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	15

6	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 550x250мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	15
7	550x250мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	2
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 150x150 - 550x200 - 550x200	ш	1
9	Сараалж тавих PP150	ш	2
10	Сараалж тавих PP300x200	ш	6
11	Зардал тохируулах хаалт 150x150 тавих	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТ С-14

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	EL 160L	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	26.4
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуула^ тэгш өнцөгт 150^150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	12
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуула^ тэгш өнцөгт 200^200мм огтлолтой ^оолой угсра^	м2	14.4
6	150^150мм огтлолтой ^оолойн чиг өөрчлөгчийг ^ийж бэлтгэ^, 0.6мм	ш	2
7	200^200мм огтлолтой ^оолойн чиг өөрчлөгчийг ^ийж бэлтгэ^, 0.6мм	ш	2
8	Сараалж тави^ P150	ш	9

АГААР СЭЛГЭЛТ С-15

№	Гүйцэтгэ^ ажлын нэр	Хэмжи^ нэгж	Тоо ^эмжээ
1	280/2	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн ^олбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	4
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр ^ийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	4
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	52
6	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	10
7	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	42
8	300x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	4
9	500x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	2
10	Зонт 3000x2000	ш	2
11	Сараалж тавих PP200x150	ш	3
12	Зардал тохируулах хаалт 200x200 тавих	ш	1
13	Зардал тохируулах хаалт 300x200 тавих	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТ С-1*-3*

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бага оврын сэнс угсрах L=75м3/ц, P=100Па, 220М50HZ	ш	3
2	0.6 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр ^ийсэн ф100мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуула^ ^оолой угсра^	м2	37.68

АГААР СЭЛГЭЛТ 0-1

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжиг нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=2600м3/ц, P=550Па, N=2.46кВт, n=1440 эр/мин, 380М50Н2 РРН 60-35/31-4D	ш	1
2	Вентилятор зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Дуу намдаагч ТКУ 60-35	ш	1
4	1-р шатны цахилгаан халаагч N=22.5кВт, 380М50Нг ЕОЗ 60-35/22.5	ш	1
5	11-р шатны цахилгаан халаагч N=30кВт, 380М50Нг ЕОЗ 60-35/22.5	ш	1
6	Агаар шүүгч VFK 60-35	ш	1
7	Хавхлага тавих LKS 60-35/230	ш	1
8	Хомутан бэхлэгээ 250	ш	3
9	Агаар оруулах гадна сараалж 400х450h	ш	1
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	13.5
11	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250х200мм огтлолтой	м2	13.5
12	хоолой угсрах		
13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	49.5
14	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	26
15	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 550х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	15
16	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400х450мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	8.5
17	Салхивчний хоолой дулаалах	м2	63
18	250х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	1
19	450х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	1
20	550х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	2
21	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 450х200 - 550х200	ш	1
22	Сараалж тавих РР200х150	ш	4
23	Сараалж тавих РР300х200	ш	5
24	Зардал тохируулах хаалт 250х200 тавих	ш	1
25	Зардал тохируулах хаалт 450х200 тавих	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТ 0-2

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=3220м3/ц, P=550Па, N=3.53кВт, n=1440 эр/мин, 380М50Н2 РРН 70-40/35-4D	ш	1
2	Вентилятор зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Дуу намдаагч ТКУ 70-40	ш	1
4	1-р шатны цахилгаан халаагч N=30кВт, 380М50Нг ЕОЗ 70-40/30	ш	1
5	11-р шатны цахилгаан халаагч N=30кВт, 380М50Нг ЕОЗ 70-40/30	ш	1
6	Агаар шүүгч VFK 70-40	ш	1
7	Хавхлага тавих LKS 70-40/230	ш	1
8	Хомутан бэхлэгээ 250	ш	3
9	Агаар оруулах гадна сараалж 700х400h	ш	1
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	49
11	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	11
12	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	27
13	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 700х400мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	11
14	Салхивчний хоолой дулаалах	м2	49
15	600х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	3

16	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 350x200 - 600x200	ш	1
17	Сараалж тавих PP300x200	ш	9

АГААР СЭЛГЭЛТ 0-3

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=3350м3/ц, P=550Па, N=3.53кВт, n=1440 эр/мин, 380М50Н2 РРН 70-40/35-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Дуу намдаагч ТКУ 70-40	ш	1
4	1-р шатны цахилгаан халаагч N=30кВт, 380М50Н2 ЕОЗ 70-40/30	ш	1
5	11-р шатны цахилгаан халаагч N=30кВт, 380М50Нг ЕОЗ 70-40/30	ш	1
6	Агаар шүүгч VFK 70-40	ш	1
7	Хавхлага тавих LKS 70-40/230	ш	1
8	Хомутан бэхэлгээ 250	ш	3
9	Агаар оруулах гадна сараалж 700x400^	ш	1
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	14
11	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	6
12	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	8
13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой ^оолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх^	м2	52.6
14	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр ^ийсэн агаар дамжуула^ тэгш өнцөгт 600^250мм огтлолтой ^оолой угсра^	м2	34
15	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр ^ийсэн агаар дамжуула^ тэгш өнцөгт 600^300мм огтлолтой ^оолой угсра^	м2	5.4
16	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр ^ийсэн агаар дамжуула^ тэгш өнцөгт 700x400мм огтлолтой ^оолой угсра^	м2	13.2
17	Сал^ивчний ^оолой дулаала^	м2	66.6
18	150^150мм огтлолтой ^оолойн чиг өөрчлөгчийг ^ийж бэлтгэх^, 0.6мм	ш	1
19	600^250мм огтлолтой ^оолойн чиг өөрчлөгчийг ^ийж бэлтгэх^, 0.7мм	ш	1
20	700x400мм огтлолтой ^оолойн чиг өөрчлөгчийг ^ийж бэлтгэх^, 0.7мм	ш	1
21	Тэгш өнцөгт огтлолтой ^оолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц ^ийж бэлтгэх^ 150x150 - 600x250	ш	1
22	Тэгш өнцөгт огтлолтой ^оолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц ^ийж бэлтгэх^ 600x250 - 600x300	ш	1
23	Сараалж тави^ PP150	ш	2
24	Сараалж тави^ PP250x200	ш	8
25	Сараалж тави^ PP200	ш	3

АГААР СЭЛГЭЛТ 0-4

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=3500м3/ц, P=550Па, N=3.53кВт, n=1440 эр/мин, 380М50Н2 РРН 70-40/35-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Дуу намдаагч ТК^ 70-40	ш	1
4	1-р шатны цахилгаан халаагч N=30кВт, 380М50Нг ЕОЗ 70-40/30	ш	1
5	11-р шатны цахилгаан халаагч N=22.5кВт, 380М50Н2 ЕОЗ 70-40/22.5	ш	1
6	Агаар шүүгч VFK 70-40	ш	1
7	Хавхлага тавих LKS 70-40/230	ш	1
8	Хомутан бэхэлгээ 250	ш	3
9	Агаар оруулах гадна сараалж 700x400h	ш	1
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	10.5

11	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	10.5
12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	102.5
13	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x250мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	19.5
14	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 550x250мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	56
15	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450x350мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	16
16	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 700x400мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	11
17	Салхивчний хоолой дулаалах	м2	46
18	200x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	1
19	550x250мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	1
20	450x350мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	2
21	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400x250 - 550x250	ш	1
22	Сараалж тавих PP150	ш	4
23	Сараалж тавих PP250^250	ш	10
24	Зардал тохируулах хаалт 200x150 тавих	ш	1

БУСАД СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын дулааны хөшиг байрлуулах N=18.3кВт, 380М50Н2, 28А С1-Е2-200	ш	2
2	Хананд суух агаар оруулах сэнс угсрах L=100м3/ц, P=50Па, 220М50Н2 ZLA 160	ш	33

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	42
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	151
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	440
4	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	42
5	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	21
6	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	130
7	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	142
8	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	243
9	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	49
10	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	353
11	Хаалт Ф50мм	ш	2
12	Хаалт Ф32мм	ш	10
13	Хаалт Ф25мм	ш	20
14	Хаалт Ф20мм	ш	6
15	Хаалт Ф15мм	ш	238
16	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф15мм	м2	4.616
17	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20мм	м2	30.52
18	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25мм	м2	22.3
19	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф32мм	м2	26.125
20	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф40мм	м2	5.275
21	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф50мм	м2	13.188
22	Угаагуурын холигч тавих	1ш	54
23	Мойкны холигч байрлуулах	1ш	9
24	Душны холигч байрлуулах	1ш	6

25	Хүйтэн усны тоолуур угсрах ф32мм	шир	1
26	Хог шүүгч тавих ф32мм	ш	1
27	Ус халаагч угсрах \wedge =500л	ш	1
28	Эргэлтийн насос суурилуулах	ш	1

ГАЛЫН КРАН

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Арматурын голч Б=50мм тавих	ком	9
2	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	106
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	106

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой Б-50	м	236
2	Бохир усны хуванцар хоолой Б-100	м	161
3	Тэгш гуравлагч тавих d = 100-100мм	ш	44
4	Тэгш гуравлагч тавих d =50- 50мм	ш	82
5	Тэгш гуравлагч тавих d =50- 100мм	ш	13
6	Ташуу гуравлагч тавих d =100- 100мм	ш	23
7	Ташуу гуравлагч тавих d =100-50мм	ш	18
8	Ташуу гуравлагч тавих d =50-50мм	ш	16
9	Отвод Ф100 135С	ш	3
10	Булан Ф100 90С	ш	43
11	Булан Ф50 90С	ш	59
12	Шалгах таг Ф100	ш	9
13	Шалгах таг Ф50	ш	6
14	Шилжвэр Ф100*50	ш	34
15	Трап /голч-50мм / тавих	ш	11
16	Цэвэрлэгээний таг Ф100	ш	3
17	Цэвэрлэгээний таг Ф50	ш	5
18	Үл буцаах хаалт Ф100	ш	9
19	Малгайвч Ф100	ш	5
20	Малгайвч Ф50	ш	3
21	Тог баригч	ш	1
22	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай угаагуур тавих	ш	54
23	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах /шаланд суурилуулах/	ком	29
24	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	ком	5
25	Душ	ш	6
26	Мойк	ш	9
27	Хөтөвч уян хоолой, сифоны хамт тавих	1ком	4

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хуваарилах самбар угсрах ОС-1,2,3,4	ш	4
2	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-1, 2-3, 3-1, 3-2	ш	9
3	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-2-2	ш	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
5	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС1-В/4	иж бүр	4
6	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС1-С/4	иж бүр	10

7	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-33-100А	иж бүр	4
8	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-А 250/5А	ширхэг	12
9	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-А 200/5А	ширхэг	12
10	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	4
11	Сэлгэн залгагч угсрах	иж бүр	4
12	ВА88-35-3Р-250А автомат таслуур угсрах	ш	2
13	ВА88-35-3Р-200А автомат таслуур угсрах	ш	7
14	ВА88-32-3Р-125А автомат таслуур угсрах	ш	4
15	ВА88-32-3Р-32А автомат таслуур угсрах	ш	9
16	ВА88-33-3р-160А автомат таслуур угсрах	ш	6
17	ВА88-32-3Р-80А автомат таслуур угсрах	ш	1
18	ВА88-32-3р-40А автомат таслуур угсрах	ш	2
19	ВА88-32-3Р-63А автомат таслуур угсрах	ш	1
20	ВА47-29-1р-16а хар.В автомат таслуур угсрах	ш	47
21	ВА47-100-3Р-50А\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	1
22	ВА47-100-3Р-40А\ -хар D автомат таслуур угсрах	ш	5
23	ВА47-100-3Р-63А\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	1
24	ВА47-100-3Р-16А\ -хар D автомат таслуур угсрах	ш	8
25	ВА47-100-4Р-100А/В -автомат таслуур угсрах	ш	6
26	ВА47-100-3Р-32А\ -хар D автомат таслуур угсрах	ш	5
27	ВА47-100-3Р-32А\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	2
28	ВА47-100-3Р-25А\ -хар D автомат таслуур угсрах	ш	8
29	ВА47-100-2Р-32А\ -харD автомат таслуур угсрах	ш	2
30	ВА47-100-2Р-16А\ -хар D автомат таслуур угсрах	ш	2
31	ВА47-100-3Р-100А\ -хар D автомат таслуур угсрах	ш	1
32	Дефференциал автомат угсрах АД12.2Р/25/30тА	ш	30
33	Дефференциал автомат угсрах АД12.2Р/25/10тА	ш	21
34	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох флорисцент чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт40вт1Р44	ш	27
35	Таазанд тоноглох ^Е^ чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 40вт 1Р20	ш	253
36	Дүүжин таазанд тоноглох 600х600 хэмжээтэй ^Е^ чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 40вт 1Р20	ш	72
37	Таазанд тоноглох ^Е^ чийдэн бүхий хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 1*20вт 1Р20	ш	69
38	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох ^Е^ чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 20вт 1Р44	ш	12
39	Таазанд тоноглох ^С^ чийдэн бүхий хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 100вт 1Р54	ш	18
40	Хананд тоноглох цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч угсрах 230вт 20вт 1Р20	ш	39
41	угсрах	ш	15
42	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	11
43	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	2
44	Далд тавих 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	35
45	Далд тавих 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	27
46	Далд тавих 3 туйлт унтраалга угсрах	ш	16
47	Хананд далд тоноглох, солин залгуур бүхий 1 даралтат унтраалга угсрах	ш	2
48	Далд тавих газардуулгын контакттай 2-лосон розетка угсрах	ш	135
49	Ил тавих газардуулгын контакттай тагтай хамгаалагдсан 2лосон розетка угсрах	ш	42
50	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	15
51	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ш	220
52	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	10000
53	1х4мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	4500
54	1х6мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	540
55	1х10мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	550
56	1х16мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	250
57	1х25мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	90
58	1х35мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	70

59	1x50мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	350
60	5x6мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	30
61	5x10мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	100
62	5x16мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	40
63	1x16+4x25мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	55
64	1x35+4x70мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	35
65	1x50+4x95мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	220
66	1x70+4x120мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	20
67	Пластмассан хоолой ф20мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	4500
68	Пластмассан хоолой ф32мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	120
69	Пластмассан хоолой ф40мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	260
70	Пластмассан хоолой ф63мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	150
71	Уян ган хоолой ГХ40	Г М Хо-	33
72	Уян ган хоолой ГХ32	Г М Хо-	110
73	Уян ган хоолой ГХ25	Г М Хо-	340
74	Уян ган хоолой ГХ20	Г М Хо-	250
75	40*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	3653
76	25*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	35
77	Аянга хүлээн авагч тор тавих ф8	м	420
78	Тусгаарлагч дэр	ш	192
79	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчг гар ажилгаагаар зоох	ш	63
80	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960 1н=9А, 380V	ш	8
81	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960 1н=9А, 220V	ш	2
82	Соронзон залгуур угсрах КМИ-34062 1н=9А, 380V	ш	3
83	Соронзон залгуур угсрах КМИ-49562 1н=95А, 380V	ш	1
84	Соронзон залгуур угсрах КМИ-5115 1н=115А, 380V	ш	3
85	Кабелийн тавиур угсрах В=400, ^=3мм	ш	27

ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны төгсгөлийн төхөөрөмж 50x2 угсрах	ш	1
2	1Р Дотуур холбооны станц угсрах /30 хэрэглэгчийн багтаамжтай/	ш	1
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй эрчилсэн хос кабель cat.3 2x2x0.5мм угсрах	100м	7.5

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ком-н сулжээний салаалагчийг угсрах 3шИсП 4port	ш	1
2	Ком-н сулжээний салаалагчийг угсрах 3шИсП 24port	ш	1
3	Ком-н сулжээний салаалагчийг угсрах 3шИсП 32port	ш	1
4	РоИег угсрах	ш	1
5	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж тавих /PDP/	1шир- хэг	1
6	Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж угсрах	ш	1
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын эрчилсэн хос 4x2x0.5мм татах	100м	12

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
---	---------------------	--------	-----

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	нэгж	хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	1
2	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч 4 чиглэл	ш	1
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй коаксаль кабель РК 75-5мм угсрах	100м	1

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮҮР ХАЙРЦАГНЫ ХАМТ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Интернет-н хананд байрлах хэрэглэгчийн үүр PC45	шир	12
2	Интернет-н хананд байрлах хэрэглэгчийн үүр 2*PG45	шир	2
3	Интернет телефоны хананд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр 2*PG45	шир	29
4	Интернет,коаксалт катв-н хананд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр PG45+коаксал	шир	2

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	36 чиглэл хянах галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
2	Үл тасалдах тэжээлийн блок угсрах	ш	1
3	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	96
4	Галын дохиололын дулаан мэдээлэгч	ш	4
5	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	7
6	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	12
7	татах	100м	14
8	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	1210

АЖИГЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүрс хүлээн авах төхөөрөмж угсрах	ш	2
2	Сүлжээний сэлгэгч угсрах	ш	1
3	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэц 32"	ш	1
4	Хяналтын компьютер	ком	1
5	Хамгаалалтын дохиоллын хяналтын дуран дотор угсрах	ш	25
6	Хамгаалалтын дохиоллын хяналтын дуран гадна угсрах	ш	4
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын эрчилсэн хос кабель 4x2x0.5мм татах	100м	9
8	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	800

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч /600шан/	ш	1
2	Алсын удирдлагатай микрофон угсрах	ш	1
3	Таазанд далд суурилуулах чанга яригч угсрах	ш	30
4	Таазанд ил суурилуулах чанга яригч угсрах	ш	6
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй дан хосын кабель 2x2.5мм татах	100м	6.5
6	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	600

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	нэгж	хэмжээ
1	Холбооны ниш сөхдөг тагтай нимгэн төмөр хайрцаг 400x600x200мм	ш	3
2	Холбооны мэдээллийн зогсвор гаск19	ш	1
3	Хүчдэл гүйдэл баригч	ш	1
4	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ ф16мм	м	1100
	угсрах		
5	Пластмассан хоолой ф63мм угсрах	м	18

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	51.5
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.9
3	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	11.7
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.5

ДХ-1 ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	ш	2
2	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
3	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 45*3.5мм	км	0.002
4	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф108х5.0 мм	ш	4
5	1800х250х250(П) ялуу угсрах Тип ПР-18	ш	1
6	1800х120х240(П) ялуу угсрах Тип Я-18	ш	1

ДХ-1 -С ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ БАРИЛГА ХҮРТЭЛХ ДУЛААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган хоолой угсрах хоолойн голч d= 108*5.0мм	км	0.074
2	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , d=100 мм	м2	46.472
3	Яндан хоолойд өнгийн лент хийх	м2	8
4	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф108х5.0 мм	ш	12
5	Хоолойн үл хөдлөх тулгуур угсрах ф108х5.0 Т3.07	ш	6
6	Сувгийн үл хөдлөх тулгуур угсрах А-1000	ш	3
7	Хоолойн гулсах тулгуур угсрах ГТ 17,10-108	ш	14
8	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	14
9	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг 1000х460П	м3	4.24
10	Дүүжин тулгуур угсрах А-1000	ш	2

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холигч насос 8.59м3/ц Н=12м Р=2.2кВт	ш	1
2	Контроллер	ш	1
3	Температур тохируулах автомат хаалт ф65	ш	1
4	Гадна ба дотор агаарын температур мэдрэгч	ш	3
5	Бөмбөлгөн хаалт ф100мм /фланцтай/	ш	3

6	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм /фланцтай/	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм /фланцтай/	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	3
9	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	1
10	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 20мм	км	0.001
11	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 40мм	км	0.002
12	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 32мм	км	0.004
13	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.004
14	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 65мм	км	0.004
15	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.024
16	Балансын хаалт ф50мм	ш	2
17	Балансын хаалт ф32мм	ш	2
18	Магниттай хог шүүгч ф100	ш	2
19	Үл буцах хаалт ф65мм	ш	1
20	Хэвлэмэл шилжвэр тавих ф100 - ф65 мм	ш	2
21	16 кгс/см хүртэл хэмжих пуржинт манометр	шир	13
22	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт	ш	12
23	Температурын датчик тавих	ш	2
24	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф100мм	м2	15.1
25	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф65мм	м2	1.633
26	Тоноглолд дулаалга хийх	м2	3
27	Яндан хоолойд өнгийн лент хийх	м2	12.56
28	Даралтын датчик тавих	ш	1
29	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт, датчикийн хамт тавих. ф65мм	ш	1
30	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф108х5.0 мм	ш	4
31	Дулааны тоолуур угсрах	ком	1

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	59мм	км	0.032
2	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф59мм	м2	11.856
3	Фланцтай хаалт Ъ=59мм байрлуулах	ш	1
4	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф59 мм	ш	3
5	Юүлэх хаалт Ъ=25мм байрлуулах	ш	1

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	475.23
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	35.77
3	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	112.8
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	15.04
5	100 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	76
6	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф100мм	м2	47.73
7	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	70.5
8	Шуудууг бульдозероор түрж нягтруулж булах	м3	381.46
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	5
10	үе хийх	м2	157

0.4КВ-ЫН КАБЕЛ ТАТАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	50
2	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.76
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	35.46
4	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x70+1x35мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.4
5	Кабелийн тулгуурт тавих төгсгөлийн муфт тавих 0^31-01/4*70/1000	ш	8
6	Кабелийн хамгаалалтын тууз	м	80
7	Ган цайрдсан хоолой суулгах д-100 мм	м	12
8	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	80
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	80
10	Рубильник РБ, РПС-200А угсрах	иж бүр	4
11	Электрон тоолуур угсрах Ю^М3 протокол, 380/5А/	ш	4
12	Гал хамгаалагч угсрах	иж бүр	12
13	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	12
14	Амперметр ТТИ-А-0.5 200/5А	ширхэг	12

ГАДНА ХОЛБОО

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	232.5
2	Сувагчлалын шуудуу гараар ухах	м3	17.5
3	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	200
4	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	18
5	Р^с 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	10.4
6	Холбооны сувагчлалын 100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	26
7	Анхааруулгын тууз дэвсэх	м	500
8	Олон хосын тосон шахалттай сувагчлалын кабель сүвлэх ^Р 20х2х0.4мм	1км	0.25
9	Төгсгөлийн төхөөрөмж ^Р 10*2	ш	2
10	Кабелийн хамгаалалтын яндан хоолой Р^С-ф180мм	м	10
11	Худгийн суурь цутгах В25	м3	4.34
12	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	2.261
13	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	7
14	Физик кабелийн муфт 100*2	1 зал-гаа	1
15	Шилэн кабель /12 шөрмөс/	км	0.65
16	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах	ш	2
17	Зам талбайг сэргээх	1м3	10
18	Шигшсэн шороогоор булах	м3	75
19	Шуудууг бульдозероор түрж нягтруулж булах	м3	157

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 4-р зэргийн хөрс	м2	746
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	51.4
3	Явган хүний замын хучилтыг хиймэл гантиг чулуун хавтангаар хийх	1м2	746
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	578

АВТОЗАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын корыг ухах	м2	1900
2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	285
3	Бетон хучилтаар зам, талбайг хийх В30	1м3	190
4	Замын хашлага тавих	1у/м	746

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	9400
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	9400
3	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	9400
4	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	9400
5	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	9400
6	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	42.46
7	0.7x0.7 хэмжээтэй нүхэнд навчит хус модны суулгацыг суулгах	ш	10
8	0.7x0.7 хэмжээтэй нүхэнд гүйлс модны суулгацыг суулгах	ш	38
9	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	104

СҮҮДРЭВЧИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18
2	Саравчны шонгийн суурь чигжиж цутгах	м3	8
3	Металл багана суулгах l=3.1м 300*200*6	тн	1.122
4	Металл дам нуруу суулгах l=4.3м 300*200*6	тн	0.778
5	Металл дам нуруу суулгах l=5.4м 200*100*6	тн	0.57
6	Металл дам нуруу суулгах l=5.2м 200*100*6	тн	0.274
7	Металл дам нуруу суулгах l=3.7м 200*100*6	тн	0.39
8	Металл дам нуруу суулгах l=1.7м 200*100*6	тн	0.358
9	Металл дам нуруу суулгах l=4.1м 100*100*5	тн	0.12
10	Дээврийн унь төмөр угсрах 50*50*5мм	тн	0.262
11	Хөндлөвч төмөр угсрах 100*100*5мм 1=0.55	тн	0.032
12	Хөндлөвч төмөр угсрах 40*20*2мм 1=0.55	тн	0.08
13	Хөндлөвч төмөр угсрах 40*20*2мм 1=1.7м	тн	0.072
14	Суурь төмөр угсрах 600*500*20мм 1=0.6м	тн	0.376
15	Дээврийн нугалмал төмөр хийх	м2	32

СПОРТ ТАЛБАЙ, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 4-р зэргийн хөрс	м2	480
2	Спорт талбайд бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	48
3	Спорт талбайд резинэн хавтан хийх	м2	480
4	Спорт дасгалын төхөөрөмж 2240x2300-2500П /суниах төхөөрөмж/	ш	2
5	Спорт дасгалын төхөөрөмж 2240x2600П /босоо шат	ш	2
6	Спорт дасгалын төхөөрөмж 1140x615x2100П /тэнцвэрт дүүжин/	ш	4
7	Спорт дасгалын төхөөрөмж ф1600 /эргэх тавцан 3-тай,	ш	2
8	Спорт дасгалын төхөөрөмж 2450x93x500П /хэвтээ суниах төхөөрөмж/	ш	2
9	Спорт дасгалын төхөөрөмж 1600x1600-2100П /Олон төрөлт дасгалын төхөөрөмж/	ш	2

10	Спорт дасгалын төхөөрөмж /хөлийн хөдөлгөөний төхөөрөмж/	ш	4
11	Спорт дасгалын төхөөрөмж /дасгалын дугуйн төхөөрөмж/	ш	6
12	Спорт дасгалын төхөөрөмж /гарын хөдөлгөөний төхөөрөмж/	ш	1
13	Хүүхдийн ком тоглоом угсрах 3200х1980-2600П	ш	1
14	Хүүхдийн ком тоглоом угсрах 3200х1980-2600П	ш	1
15	Хүүхдийн тоглоом /дүүжин даажин/	ш	2
16	Хүүхдийн тоглоом /шатрын ширээ/	ш	2
17	Хүүхдийн тоглоом /гулсуур/	ш	2
18	Хүүхдийн тоглоом /шат, тэгш өнцөгт/	ш	1
19	Хүүхдийн тоглоом /шат, дугуй/	ш	2
20	Хүүхдийн тоглоом /савлуур 2-той/	ш	2
21	Хог ангилж хаях хогийн сав	ш	13
22	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	17
23	Гадна саравчний ширээ тавих	ш	2
24	Гэрэлтүүлгийн хөл чигжиж цутгах	м3	0.5
25	Гадна талбайд нарны коллектор бүхий гэрэлтүүлэг суулгах	ш	17