

Барилга, хот байгуулалтын сайдын  
2020 оны 30 дугаар тушаалын 17<sup>А</sup> хавсралт

Төсвийн дугаар: ҮТ-004/2024

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

**БУЛГАН АЙМАГ. БУЛГАН СУМ. 4-Р БАГ. ЗҮҮНТҮРҮҮ. ХҮҮХДИЙН  
ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ**

Төсөвт өртгийн дүн: **60 022 430** төгрөг

(Жаран сая хорин хоёр мянга дөрвөн зуун гучин төгрөг)

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн: **“Үндсэн төсөл” ХХК**

Захирал:  Г.Төрмандах

Огноо: 2024 он 04-р сарын 26



Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин:  П.Шинэцэцэг

Төсөв тооцсон: 2024 он 04-р сарын 26



Хаяг: Орхон аймаг. Баян-Өндөр  
сум. Найрамдал баг  
Цахим хаяг: **Shine8mn@yahoo.com**  
Утас: 99042066

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР /ХАВСРАЛТ 17Б/

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: “Үндсэн төсөл” ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: **Булган аймаг. Булган сум. 4-р баг. Зүүнтүрүү. Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил**
- 4.
5. Төсөвчний нэр, хаяг, и-майл хаяг: П.Шинэцэцэг, [Shine8mn@yahoo.com](mailto:Shine8mn@yahoo.com), 99042066

2. Төсвийн тухай мэдээлэл

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт /БА/
  - БНБД81-94-12, БНБД81-95-12 болон бусад норм дүрэм, холбогдох бичиг баримтууд
  - Төсвийг 2019 оны ЗТХС-ын 256-р тушаалаар батлагдсан тээврийн тариф, нийгмийн даатгалын шимтгэл 13,5%, 2021 оноос мөрдөгдөх цалингийн тарифаар хийж гүйцэтгэв.
  - Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл
  - Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:  
Онцгой байдлын газраас дүгнэлт гаргасан
  - Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр, бохир ус, цахилгаан, холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал
- Төвлөрсөн**
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:  
Зөрөөгүй
  - Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл
  - Барилгын мэдээлэл 2023 он X сар №06 (423) –с, гадаад, дотоодын вэб сайтад байршуулсан материалын үнээр авч, материалыг Улаанбаатар, Эрдэнэт хотоос тээвэрлэхээр зайг тооцсон. Материалын үнийг НӨАТ хасч төсөвт тооцсон.
  - Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай

Байхгүй

- Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог

3. Үр дүн

- Төсөвт өртгийн дүн **60 022 430** төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин




П.Шинэцэцэг/

Нийлүүлэгчээс шууд худалдан авах тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалт

Д/д	Бэлтгэн нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн нэр марк тип	хэм/нэгж	тоо/хэм	нэгж үнэ /төг/	Бүгд үнэ НӨАТ-гүй /төг/	НӨАТ 10%	Бүгд үнэ НӨАТ-тай /төг/
1	Дүүжин даажин	иж бүрэн	2	650 000	1 300 000	130 000	1 430 000
2	Гулсуур	иж бүрэн	1	4 075 000	4 075 000	407 500	4 482 500
3	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /HOF-017, 143*143*125см/	ш	1	428 000	428 000	42 800	470 800
4	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /HOF-027, 90*40*140см/	ш	1	428 000	428 000	42 800	470 800
5	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /HOF-022, 130*80*135см/	ш	1	428 000	428 000	42 800	470 800
6	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /HOF-028, 100*50*130см/	ш	1	428 000	428 000	42 800	470 800
7	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /HOF-032, 105*50*140см/	ш	1	428 000	428 000	42 800	470 800
	Төсөвт өртгийн бүгд дүн				6 659 000	665 900	8 266 500
	Норм норматив боловсруулах сангийн шимтгэл 0.18%						14 880
	Захиалагчийн албаны зардал 2%						165 330
	Зохиогчийн хяналтын зардал /з.а.з-50%/						82 665
	<b>Төсөвт өртгийн нийт дүн</b>						<b>8 529 375</b>

https://aral.mn/product  
 http://www.altanbulagт  
 https://aral.mn/product  
 https://aral.mn/product  
 https://aral.mn/product  
 https://aral.mn/product  
 https://aral.mn/product



Жагсаалтыг гаргасан: Мэргэшсэн төсөвчин ..... П.Шинэцэцэг

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	10 655 967
2	Материал	22 466 341
3	Тээвэр	792 770
4	Машин ашиглалт	506 874
	Шууд зардлын дүн	34 421 951
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	3 320 905
6	Ашиг / 15%/	5 661 428
	Барилга угсралтын ажлын дүн	43 404 284
7	НӨАТ 10%	4 340 428
8	Нормчлолын сан 0.18%	78 128
	Дүн	47 822 841
9	Захиалагчийн албаны зардал	868 086
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1 500 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	434 043
	Дүн	50 624 969
12	Магадлашгүй ажил 2%	868 086
13	Бусад нэмэлт зардал	8 529 375
	Дүн	60 022 430

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Сагсан бөмбөгийн талбай бетоноор цутгах В20	м3	32.5	2.4 / 2	0.76 / 1.49	24.771 / 48.3	5587 / 5212	138398 / 251714	390 112
11-320-07	Бетон бэлтгэх	м3	32.83	2.5 / 2	1.28 / 0.96	41.93 / 31.58	5680 / 5212	238165 / 164608	402 773
09-070-04	Төмөр хашааны төмөр багана угсрах	тн	0.872	3.5 / 2	92.14 / 2.93	80.347 / 2.55	6536 / 5212	525146 / 13316	538 462
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.872	3.2 / 2	6.65 / 5.17	5.803 / 4.51	6304 / 5212	36582 / 23506	60 088
09-070-04	Төмөр хашааны хөндлөвч төмөр угсрах	тн	0.432	3.5 / 2	92.14 / 2.93	39.805 / 1.27	6536 / 5212	260164 / 6597	266 761
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.432	3.2 / 2	6.65 / 5.17	2.875 / 2.23	6304 / 5212	18123 / 11645	29 768
09-210-07	Төмөр хийцэд хөрсжүүлэлт хийх	тн	1.304	4.0 / 2	8.92 / 0.00	11.631 / 0.01	6921 / 5212	80501 / 30	80 531
09-180-07	Төмөр хийцийг төмрийн будгаар будах	тн	1.304	4.0 / 2	13.06 / 0.03	17.031 / 0.03	6921 / 5212	117870 / 170	118 040
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.33	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.252 / 0.49	5587 / 5212	1405 / 2556	3 961
09-070-04	Төмөр хашааны резинэн бүрээстэй тор угсрах	тн	1.071	3.5 / 2	92.14 / 2.93	98.683 / 3.14	6536 / 5212	644990 / 16355	661 345
37-230-05	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны цит/ суурилуулах	ш	1	3.6 / 2	5.06 / 0.5	5.057 / 0.5	6613 / 5212	33441 / 2606	36 047

Нийт Хүн/цаг:

328.18 / 94.61

Үндсэн цалин:

2 587 889

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

439 941

Нэмэгдэл цалин:

957 519

Нийт цалин:

3 985 349

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

538 022

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

542 007

Ажиллах хүчний зардал:

5 065 378

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом угсрах /дүүжин даажин/	ш	2	3.3 / 2	2.52 / 0.16	5.037 / 0.32	6381 / 5212	32141 / 1678	33 819
37-240-04	Хүүхдийн тоглоом угсрах /Гулсуур/	иж бүр	1	3.5 / 2	27.86 / 0.32	27.86 / 0.32	6536 / 5212	182094 / 1678	183 772
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	2	3.4 / 2	2.6 / 0.14	5.203 / 0.27	6459 / 5212	33605 / 1428	35 033

Булган аймаг, Булган сум, 4-р баг.

Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

37-110-07	Хиймэл ногоон зүлэг дэвсэх	м2	163	3.5 / 2	0.46 / 0.00	75.632 / 0.33	6536 / 5212	494331 / 1699	496 030
-----------	----------------------------	----	-----	---------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------

Нийт Хүн/цаг:

113.73 / 1.24

Үндсэн цалин:

748 654

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

127 271

Нэмэгдэл цалин:

277 002

Нийт цалин:

1 152 927

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

155 645

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

156 798

Ажиллах хүчний зардал:

1 465 371

ГАДНА ТАЛБАЙН ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
06-010-04	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмжийн талбай бетоноор цутгах B20	м3	4.2	2.4 / 2	0.76 / 1.49	3.201 / 6.24	5587 / 5212	17885 / 32529	50 414
11-320-07	Бетон бэлтгэх	м3	4.2	2.5 / 2	1.28 / 0.96	5.364 / 4.04	5680 / 5212	30469 / 21059	51 527
37-240-06	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж угсрах /НОФ-017/	ш	1	3.3 / 2	2.52 / 0.16	2.518 / 0.16	6381 / 5212	16071 / 839	16 910
37-240-06	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж угсрах /НОФ-027/	ш	1	3.3 / 2	2.52 / 0.16	2.518 / 0.16	6381 / 5212	16071 / 839	16 910
37-240-06	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж угсрах /НОФ-022/	ш	1	3.3 / 2	2.52 / 0.16	2.518 / 0.16	6381 / 5212	16071 / 839	16 910
37-240-06	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж угсрах /НОФ-028/	ш	1	3.3 / 2	2.52 / 0.16	2.518 / 0.16	6381 / 5212	16071 / 839	16 910
37-240-06	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж угсрах /НОФ-032/	ш	1	3.3 / 2	2.52 / 0.16	2.518 / 0.16	6381 / 5212	16071 / 839	16 910

Нийт Хүн/цаг:

21.16 / 11.09

Үндсэн цалин:

186 490

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

31 703

Нэмэгдэл цалин:

69 001

Нийт цалин:

287 195

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

38 771

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

39 059

Ажиллах хүчний зардал:

365 025

Булган аймаг, Булган сум, 4-р баг.

Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Талбай тэгшлэх	м2		/ 2	/	/ 5212			
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элсний хольцоор хийх	1м3	0.68	3.4 / 2	0.26 /	0.177 /	6459 / 5212	1146 /	1 146
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	14	3.7 / 2	0.26 /	3.665 /	6690 / 5212	24520 /	24 520
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	24	3.1 / 2	0.19 /	4.609 /	6227 / 5212	28700 /	28 700
11-320-07	Бетон бэлтгэх	м3	0.24	2.5 / 2	1.28 / 0.96	0.307 / 0.23	5680 / 5212	1741 / 1203	2 944
10-030-04	Модон хашаа угсрах	м3	1.1	2.7 / 2	39.13 / 2.15	43.043 / 2.37	5868 / 5212	252574 / 12326	264 901
15-180-04	Модон хашаа будах	м2	120	3.0 / 2	0.35 / 0.00	41.652 / 0.18	6150 / 5212	256160 / 938	257 098

Нийт Хүн/цаг: 93.45 / 2.78

Үндсэн цалин: 579 309

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 98 483

Нэмэгдэл цалин: 214 344

Нийт цалин: 892 136

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 120 438

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 121 330

Ажиллах хүчний зардал: 1 133 905

ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-010-05	Элсний талбайн хашлага хийх	м2	13.32	3.2 / 2	5.45 / 0.31	72.646 / 4.13	6304 / 5212	457960 / 21521	479 481
15-180-04	Элсний талбайн модон хашлага будах	м2	9.6	3.0 / 2	0.35 / 0.00	3.332 / 0.01	6150 / 5212	20493 / 75	20 568
08-030-04	Элсээр дэвсгэр хийх	м3	2.63	2.0 / 2	1.66 / 1.17	4.378 / 3.08	5212 / 5212	22816 / 16038	38 854

Нийт Хүн/цаг: 80.36 / 7.22

Үндсэн цалин: 538 903

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 91 614



Булган аймаг, Булган сум, 4-р баг.

Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: **899 894**  
 Нэмрвэсн цалин: 112 038  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 112 868  
 Ажиллах хүчний зардал: **1 054 817**

СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-02	м3	1.7	2.4 / 2	4.11 /	6.986 /	5587 / 5212	39034 /	39 034
01-070-02	м3	0.6	1.3 / 2	1.84 /	1.101 /	4554 / 5212	5015 /	5 015
06-010-05	м3	1.1	2.9 / 2	5.77 / 1.51	6.349 / 1.67	6056 / 5212	38451 / 8680	47 131
10-031-05	м3	0.6	3.0 / 2	101.81 /	61.083 /	6150 / 5212	375661 /	375 661
15-180-04	м2	85	3.0 / 2	0.35 / 0.00	29.504 / 0.13	6150 / 5212	181447 / 665	182 111
10-050-04	м2	1.4	3.0 / 2	1.01 / 0.07	1.413 / 0.1	6150 / 5212	8691 / 540	9 231
10-440-04	м2	9.68	2.7 / 2	0.98 / 0.03	9.472 / 0.29	5868 / 5212	55581 / 1514	57 095
37-230-04	ш	5	3.4 / 2	2.6 / 0.14	13.007 / 0.69	6459 / 5212	84012 / 3570	87 582

Нийт Хүн/цаг: 128.92 / 2.87

Үндсэн цалин: 802 860

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 136 486

Нэмэгдэл цалин: 297 058

Нийт цалин: 1 236 405

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 166 915

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 168 151

Ажиллах хүчний зардал: **1 571 471**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	765.8 / 119.81	Бүгд цалин:	5 444 106
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			925 498
Нэмэгдэл цалин:			2 014 319
Нийт цалин:			8 383 923
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			1 131 830
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1 140 214
Ажиллах хүчний зардал:			10 655 967

Булган аймаг, Булган сум, 4-р баг.

Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

**САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сагсны цит	иж бүр	1048590	1	1 048 590	0.282	450	2	280.66	35 679
1-3825	Резинэн бүрээстэй тор /нүх 100*100/	м2	15000	153	2 295 000	0.199	60	1	261.49	3 121
1-4271	Ус	м3	1818	6.295	11 445	6.107	1	1	960.47	5 865
1-0233	Төмрийн будаг	кг	17845	9.128	162 889	0.012	450	2	280.66	1 487
1-4334	Хайрга	м3	24108	29.803	718 488	8.941	15	1	334.65	44 881
1-0275	Хөрсжүүлэгч	кг	4609	2.112	9 736	0.003	450	2	280.66	336
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	48000	2.312	110 976	0.004	60	3	460.03	108
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	13.584	5 083 808	1.386	60	1	261.49	21 739
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	22.99	107 271	0.044	450	2	280.66	5 605
1-4547	Боолт	кг	25366	5.13	130 128	0.006	450	2	280.66	732
1-3943	Ацетилен	м3	36000	0.71	25 561	0.001	450	1	216.56	55
1-4543	Голын элс	м3	24500	14.094	345 299	23.255	15	1	334.65	116 733
1-3825	Ган бүтээц	кг	2842	1304	3 705 968	1.695	60	1	261.49	26 597

Хoe, хаягдлын зардал: 0.2516

15 1 334.65

1 263

**13 755 159**

**264 202**

**ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3029	Хиймэл ногоон зүлэг	м2	20000	166.26	3 325 200	0.175	450	2	280.66	22 111
1-4270	Хогийн сав	ш	196041	2	392 082	0.15	450	2	280.66	18 945
1-0186	Цавуу	кг	2100	179.3	376 530	0.217	450	2	280.66	27 401
1-4547	Боолт	кг	25366	1.6	40 586	0.002	450	2	280.66	228
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	25366	4.36	110 596	0.005	450	1	216.56	480
1-0062	Анкер боолт	кг	5200	35	182 000	0.04	450	2	280.66	4 995
1-4571	Гулсуур	иж бүр	0	1	0	0.8	450	1	216.56	77 962
1-4573	Дүүжин даажин	ш	0	2	0	0.5	450	1	216.56	48 726

Булган аймаг, Булган сум, 4-р баг.

Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

Хог, хаягдлын зардал: 0.0113 15 1 334.65 57  
**4 426 993** **200 904**

**ГАДНА ТАЛБАЙН ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ**

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1818	0.805	1 464	0.781	1	1	960.47	750
1-4334	Хайрга	М3	24108	3.817	92 021	1.145	15	1	334.65	5 748
1-4573	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /hof-017/	Ш	0	1	0	0.25	450	1	216.56	24 363
1-4573	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /hof-027/	Ш	0	1	0	0.25	450	1	216.56	24 363
1-4573	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /hof-022/	Ш	0	1	0	0.25	450	1	216.56	24 363
1-4573	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /hof-028/	Ш	0	1	0	0.25	450	1	216.56	24 363
1-4573	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /hof-032/	Ш	0	1	0	0.25	450	1	216.56	24 363
1-4025	Цемент м-400	ТН	374242	1.744	652 524	0.178	60	1	261.49	2 790
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	КГ	25366	1.8	45 659	0.002	450	1	216.56	198
1-0062	Анкер боолт	КГ	5200	25	130 000	0.028	450	2	280.66	3 568
1-4543	Голын элс	М3	24500	1.795	43 977	2.962	15	1	334.65	14 867

Хог, хаягдлын зардал: 0.0381 15 1 334.65 191  
**965 646** **149 928**

**ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1818	0.196	357	0.19	1	1	960.47	183
1-4542	Уулын элс	М3	22000	0.483	10 623	0.724	15	1	334.65	3 636
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2767	0.495	1 370	0.001	450	2	280.66	72
1-4334	Хайрга	М3	24108	0.258	6 226	0.077	15	1	334.65	389
1-4025	Цемент м-400	ТН	374242	0.106	39 735	0.011	60	1	261.49	170
1-0142	Явган замын хашлага	М	8920	24	214 080	1.2	60	2	346.55	24 952
1-4292	Явган замын хавтан	М2	22620	14	316 680	0.395	450	1	216.56	38 542
1-3987	Банз II зэрэг	М3	585800	1.155	676 599	0.751	15	1	334.65	3 769

Булган аймаг. Булган сум. 4-р баг.

Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4543	Голын элс	м3	24500	0.153	3 761	0.253	15	1	334.65	1 271
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элсний хольц	м3	24500	0.697	17 077	1.185	15	1	334.65	5 948
1-0221	Зосон будаг	кг	4255	43.08	183 305	0.056	450	2	280.66	7 019
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	11509	1.914	22 028	0.002	450	2	280.66	256

Хог, хаягдлын зардал: 0.0291 15 1 334.65 146

**1 491 840**

**86 352**

**ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	0.657	1 195	0.638	1	1	960.47	613
1-0424	Ус чийгний хамгаалалтын түрхлэг	кг	11509	10.123	116 508	0.011	450	2	280.66	1 355
1-0221	Тосон будаг	кг	8509	3.446	29 325	0.004	450	2	280.66	561
1-0095	Хадаас ф8	кг	2767	13.32	36 856	0.015	450	2	280.66	1 935
1-4153	Балк /4*0.15*0.075/	м3	585800	0.36	210 888	0.234	15	1	334.65	1 175
1-3977	Банз /4*0.25*0.05/	м3	585800	0.2	117 160	0.13	15	1	334.65	653
1-4543	Голын элс	м3	24500	2.893	70 879	4.773	15	1	334.65	23 962

Хог, хаягдлын зардал: 0.0348 15 1 334.65 175

**582 812**

**30 427**

**СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал	м3	585800	0.2	117 160	0.015	450	2	280.66	1 894
1-4271	Ус	м3	1818	0.207	377	0.201	1	1	960.47	193
1-0424	Ус чийгний хамгаалалтын түрхлэг	кг	11509	1.044	12 015	0.001	450	2	280.66	140
1-0221	Тосон будаг	кг	8509	30.515	259 652	0.039	450	2	280.66	4 972
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2767	1.977	5 471	0.002	450	2	280.66	287
1-4334	Хайрга	м3	24108	0.853	20 557	0.256	15	1	334.65	1 284
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.373	139 502	0.038	60	1	261.49	597

Булган аймаг. Булган сум. 4-р баг.

Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

1-3987	Банз	М3	585800	0.63	369 054	0.41	15	1	334.65	2 056
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	М2	23700	1.76	41 712	0.06	15	2	444.24	399
1-4547	Боолт	КГ	25366	2	50 732	0.002	450	2	280.66	285
1-4543	Голын элс	М3	24500	0.539	13 195	0.889	15	1	334.65	4 461
1-0029	Дээврийн материал	М2	19077	9.68	184 665	0.35	450	2	280.66	44 159
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	585800	0.019	11 019	0.011	15	1	334.65	57
1-4003	Захлаагүй нимгэн банз III зэрэг, 2м ээс дээш урттай	М3	585800	0.032	18 781	0.021	15	1	334.65	105

Хог, хаягдлын зардал: 0.0138 15 1 334.65 69

**1 243 892** 60 956

Хог, хаягдлын зардал: 0.3787 15 1 334.65 1 901

**22 466 341** 792 770

**НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:**

Булган аймаг. Булган сум. 4-р баг.

Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3122	Хийн гагнуурын аппарат	0.49	6810	3 348
9003	Цахилгаан өрөм	5.39	2531	13 654
1002	Эксковатор 1м3	0.01	14250	153
9024	Буун цацагч	1.26	4200	5 312
13200	Автомашин	1.03	3453	3 544
3027	Гагнуурын аппарат	15.63	12366	193 250
9023	Гүний доргиур	0.32	28000	8 870
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	16.77	16620	278 742

**506 874**